

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Kosztorys**  
Adres obiektu budowlanego: **ul. Kościuszki 15**  
Nazwa i adres zamawiającego: **Sąd Okręgowy w Olsztynie**  
Data opracowania przedmiaru robót: **2026-02-12**  
Nazwa obiektu lub robót: **Sąd Rejonowy w Nidzicy**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg i ścian folią		
	Obliczenie:			
		45*4	180,000000	
		RAZEM:	180,000000	m2 180
1.2	ZKNR C 1/401/5	Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z murów, odbicie tynków o pow. ponad 5 m2 ze ścian, filarów, pilastrów z zaprawy cementowo-wapiennej		
	Obliczenie:			
	Archiwum 013	(6,78+4,94+4,94)*1,0	16,660000	
	Archiwum 015	(4,69+4,89+4,89)*1,0	14,470000	
	Archiwum 08	5,45*1,0	5,450000	
	Archiwum 09	8,19*1,0	8,190000	
	Korytarz	(6,78+3,10)*1,0	9,880000	
		RAZEM:	54,650000	m2 54,650
1.3	ZKNR C 1/402/6	Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów i stropów od spodu przy użyciu szczotek stalowych, oczyszczenie pow. ścian w miejscach trudnodostępnych o pow. ponad 5 m2		
	Obliczenie:			
	Archiwum 013	(6,78+4,94+4,94)*1,0	16,660000	
	Archiwum 015	(4,69+4,89+4,89)*1,0	14,470000	
	Archiwum 08	5,45*1,0	5,450000	
	Archiwum 09	8,19*1,0	8,190000	
	Korytarz	(6,78+3,10)*1,0	9,880000	
		RAZEM:	54,650000	m2 54,650
1.4	ZKNR C 1/404/5	Roboty przygotowawcze, odgrzybianie konstrukcji murowych metodą smarowania, odgrzybianie ścian o pow. ponad 5 m2, 1-krotne		
	Obliczenie:			
	Archiwum 013	(6,78+4,94+4,94)*1,0	16,660000	
	Archiwum 015	(4,69+4,89+4,89)*1,0	14,470000	
	Archiwum 08	5,45*1,0	5,450000	
	Archiwum 09	8,19*1,0	8,190000	
	Korytarz	(6,78+3,10)*1,0	9,880000	
		RAZEM:	54,650000	m2 54,650
1.5	KNR 401/715/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2		
	Obliczenie:			
	Archiwum 013	(6,78+4,94+4,94)*1,0	16,660000	
	Archiwum 015	(4,69+4,89+4,89)*1,0	14,470000	
	Archiwum 08	5,45*1,0	5,450000	
	Archiwum 09	8,19*1,0	8,190000	
	Korytarz	(6,78+3,10)*1,0	9,880000	
		RAZEM:	54,650000	m2 54,650
1.6	KNR 1901/1305/3	Malowanie farbami emulsyjnymi, powierzchnie wewnętrzne, malowanie 2-krotne suchych tynków		
	Obliczenie:			
	Archiwum 013	(6,78+6,78+4,94+4,94)*2,36	55,318400	
	Archiwum 015	(4,69+4,69+4,89+4,89)*2,36	45,217600	
	Archiwum 08	(5,45+5,45+4,14+4,14)*2,30	44,114000	
	Archiwum 09	(8,19+8,19+4,20+4,20)*2,30	56,994000	
	Korytarz	(6,78+3,10)*2,30	22,724000	
		RAZEM:	224,368000	m2 224,368