

Kosztorys Ofertowy
Remont odcinka ul. Polnej w m. Osie

Lp	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
I. Roboty przygotowawcze						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.07		
2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o gr. 15 cm za pomocą spycharek wraz wywozem na odl. do 2km	m2	70		
3	D-01.02.04	Rozebranie płyt betonowych typu "trelinka" na podsypce piaskowej wraz z wywozem do 2km.	m2	140		
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm wraz z wywozem do odkład do 2km	m2	80		
5	D-05.03.11	Mechaniczne frezowanie na zimno istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. śr. 4cm wraz z wywozem materiału do utylizacji	m2	320		
II. Roboty ziemne						
6	D-01.02.02	Mechaniczne wykonanie koryta głębokość do 15 cm pod ławę betonową wraz z wywozem materiału do 2km	m2	40		
III. Podbudowy i nawierzchnie						
7	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	150		
8	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kłsm 0/63mm gr. 15cm - jezdnia + skrzyżowanie	m2	150		
9	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa klinująca o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	140		
10	D-04.03.01	Mechaniczne oszyszczenie nawierzchni drogowej ulepszone	m2	460		
11	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	460		
12	D-05.03.13	Nawierzchnia z betonu asfaltowego SMA11 - warstwa ścieralna gr. po zagęszczeniu 5 cm	m2	460		
IV. Elementy ulic						
13	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe 22x15 naławie bet. z c12/16 wraz z oporem	mb	80		
V. Roboty wykończeniowe						
14	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z kłsm 16/31,5 z materiału z dowozu gr. 10cm wraz z geowłóklina	m2	80		
15	Analiza własna	Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej wraz z robotami towarzyszącymi	szt.	2		
16	Analiza własna	Wykonanie wpustu ulicznego typu ciężkiego wraz z osadnikiem betonowym śr. 500mm, h=50cm i przykanalikiem z PCV śr. 100mm dł. 6mb	kompl.	2		

Podsumowanie - wartość robót netto	
Podsumowanie - podatek Vat 23%	
Podsumowanie - wartość robót brutto	