

Załącznik nr 3A do „wymagań ofertowych”

„Remont muru oporowego przy wyjeździe w garażach przy ul. Filaretów 35 A,B,C,D,
w Tychach.”

- opis i dodatkowe informacje techniczne -

Zakres przewidzianych robót - wg przedmiaru oraz dokumentacji technicznej –

Projekt techniczny wariant II wykonania robót, w szczególności:

- demontaż nawierzchni zjazdu wraz z konstrukcją z płyt kanałowych;
- rozbiórka ścian zjazdu do poziomu określonego w projekcie;
- wykonanie elementów żelbetowych, izolacji, konstrukcji i nawierzchni zjazdu;
- demontaż i ponowny montaż balustrad;

W wycenie należy uwzględnić:

- zabezpieczenie elementów metalowych balustrad poprzez oczyszczenie mechaniczne do stopnia przygotowania powierzchni St2 (wg ISO 8501-1) i pomalowanie, stosując farbę podkładową oraz nawierzchniową w systemie jednego producenta (przeznaczoną do nakładania bezpośrednio na rdzę);
- zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie całego obszaru prowadzonych prac;
- wykonywanie robót porządkowych w trakcie wykonywania robót remontowych oraz po ich zakończeniu;
- wywóz i utylizację odpadów powstałych w trakcie robót;
- przywrócenie terenu do stanu poprzedniego;