

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD"

43-100 Tychy, ul. Dąbrowskiego 39

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji odgromowej budynku mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Tychy ul. Orzeszkowej 5-13
INWESTOR : Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD"
ADRES INWESTORA : 43-100 Tychy, ul. Dąbrowskiego 39
: elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Adam Kafka (elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 2026-03-23

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

INWESTOR :

Data

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont instalacji odgromowej budynku mieszkalnego
Tychy ul. Orzeszkowej 5-13

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont siatki zwodów na dachu			
1	KNR 4-03 d.1 1140-05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
2	KNR 4-03 d.1 1138-04	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na blasze	szt.		
		40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNR 5-08 d.1 0601-05	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na dachu betonowym krytym papą lub blachą	szt.		
		Pręt do naciągu pojedynczy AN-31E OG	szt.	16.000	
		16		RAZEM	16.000
4	KNR 5-08 d.1 0601-15	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym papą lub blachą	szt.		
		Uchwyt z kołkiem typ 12.6 OG	szt.	25.000	
		25		RAZEM	25.000
5	KNR 5-08 d.1 0606-01	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim	m		
		pręt stalowe ocynkowane Fi 8mm'	m	192.000	
		120*6*12		RAZEM	192.000
6	KNR 5-08 d.1 0604-04	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych	m		
		pręt stalowe ocynkowane Fi 8mm'	m	110.000	
		uchwyt betonowy w tworzywie z nadstawką AN-11N		RAZEM	110.000
		110			
7	KNR 5-08 d.1 0604-03	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie - kominki	m		
		pręt stalowe ocynkowane Fi 8mm'	m	120.000	
		30*4		RAZEM	120.000
8	KNR 5-08 d.1 0618-01	Łączenie pręta o śr. 8 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
		Złącze uniwersalne 2-elementowe	szt.	50.000	
		50		RAZEM	50.000
9	KNR 5-08 d.1 0619-03	Montaż złączy naprężających na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
		Uchwyt naprężny kabląkowy 27.1 OG	szt.	12.000	
		12		RAZEM	12.000
10	KNR 4-03 d.1 0711-09	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych	szt.		
		złącza uniwersalne	szt.	10.000	
		10		RAZEM	10.000
11	KNR 4-03 d.1 0711-03	Wymiana złączy naprężających instalacji odgromowych na dachu	szt.		
		Uchwyt naprężny kabląkowy 27.1 OG	szt.	5.000	
		5		RAZEM	5.000
12	KNR 5-08 d.1 0620-02	Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 500 mm	szt.		
		uchwyt na rurę (maszt antenowy, drabina) AN-70A	szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
13	KNR 4-03 d.1 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - miernikiem rezystancji uziemień lub mostkiem udarowym	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-03 d.1 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej - miernikiem rezystancji uziemień lub mostkiem udarowym	pomiar		
		12	pomiar	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNP 18 D13 d.1 1355-04 analogia	Aktualizacja metryki urządzenia piorunochronnego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000