

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD"

43-100 Tychy, ul. Dąbrowskiego 39

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji odgromowej budynku mieszkalnego  
ADRES INWESTYCJI : Tychy ul. Piłsudskiego 37-43  
INWESTOR : Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD"  
ADRES INWESTORA : 43-100 Tychy, ul. Dąbrowskiego 39  
: elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Adam Kafka (elektryczna)  
DATA OPRACOWANIA : 2026-03-23

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł  
**Słownie:**

INWESTOR :

Data

PRZEDMIAR ROBÓT  
Remont instalacji odgromowej budynku mieszkalnego  
Tychy ul. Piłsudskiego 37-43

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Remont siatki zwodów na dachu</b>			
1	KNR 4-03 d.1 1140-05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
2	KNR 4-03 d.1 1138-04	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na blasze	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR 5-08 d.1 0604-04	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych	m		
		pręt stalowe ocynkowane Fi 8mm'			
		uchwyt betonowy w tworzywie z nadstawką AN-11N	m	120.000	
		120		RAZEM	120.000
4	KNR 5-08 d.1 0604-03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie - kominki	m		
		pręt stalowe ocynkowane Fi 8mm'			
		Uchwyt na drut z kołkiem AN-41(OG)	m	96.000	
		24*4		RAZEM	96.000
5	KNR 5-08 d.1 0618-01	Łączenie pręta o śr. 8 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
		Złącze uniwersalne 2-elementowe	szt.	26.000	
		26		RAZEM	26.000
6	KNR 4-03 d.1 0711-09	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych	szt.		
		złącza uniwersalne	szt.	20.000	
		20		RAZEM	20.000
7	KNR 4-03 d.1 0711-03	Wymiana złączy naprężających instalacji odgromowych na dachu	szt.		
		Uchwyt naprężny kabląkowy 27.1 OG	szt.	20.000	
		20		RAZEM	20.000
8	KNR 5-08 d.1 0620-02	Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 500 mm	szt.		
		uchwyt na rurę (maszt antenowy, drabina) AN-70A	szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
9	KNR 4-03 d.1 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - miernikiem rezystancji uziemień lub mostkiem udarowym	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-03 d.1 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej - miernikiem rezystancji uziemień lub mostkiem udarowym	pomiar		
		12	pomiar	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNP 18 D13 d.1 1355-04 analogia	Aktualizacja metryki urządzenia piorunochronnego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000