

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
NAPRAWA ZADASZENIA NAD BALKONEM				
1	45100000-8	Roboty rozbiórkowe		
1.1	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR— 1/30 wysokość do 10 m	m3	27*5=135,000
1.2	KNR-W 4 - 01 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	27*0,12*0,65=2,106
1.3	KNR-W 4- 01- 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km	m3	2,106
1.4	KNR -W 4- 01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność=8	m3	2,106
Razem dział: Roboty Rozbiórkowe				
2	45453100-8	ZADASZENIE		
2.1	KNR-W 2-02 1220-04 analogia	Konstrukcje daszków jednospadowe	m3	28*1,04=29,120
2.2	NNRNKB 202 0537-01 analogia	(z. VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną trapezową na łatach z podbitką	m3	28*1,04+1,0*28=57,120
2.3	NNRNKB 202 0541,02	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. W rozwinięciu ponad 25 cm	m3	28*0,3=8,400
2.4	NNRNKB 202 0541-02	(z. I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 10 cm	m	28,0
2.5	NNRNKB 202 0519-02	(z. I) Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm	m	4* 5,0=20,000