

Przedmiar robót

Żabianka Orłowska 13 Ninja Park

Lp.	Kod poz. przedm.	SST	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	2	3	4
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1	1.1.2		Roboty pomiarowe - teren 3000 m2	kpl.	1,00
			Razem dział: PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
II			ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY		
2	1.1.3		Usunięcie fundamentów po demontarzu 10 urządzeń siłowni zewnętrznej (urządzenia do ponownego montażu w innych miejscach) i zasypianie urobkiem z korytowania + 10 cm humusu wraz z wywozem materiału na legalne składowisko wraz z kosztami składowania lub utylizacji	szt.	10,00
3	1.1.3		Usunięcie fundamentów po demontarzu 4 ławek (ławki po konserwacji do ponownego montażu w innych miejscach) i zasypianie urobkiem z korytowania + 10 cm humusu wraz z wywozem materiału na legalne składowisko wraz z kosztami składowania lub utylizacji	szt.	4,00
4	1.1.3		Wykonanie koryta 26 cm pod warstwy pod nawierzchnię z kostki betonowej wraz z wywozem materiału na legalne składowisko wraz z kosztami składowania lub utylizacji	m2	181,31
5	1.1.3		Wykonanie koryta 30 cm pod nawierzchnię bezpieczną z piasku wraz z wywozem materiału na legalne składowisko wraz z kosztami składowania lub utylizacji	m2	85,47
6	1.1.3		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z podsypką cementowo-piaskową - część kostki do ponownego ułożenia, część do wywozu i utylizacji + zwężenie chodnika	m2	267,33
7	1.1.3		Rozebranie podbudowy z KŁSM gr. 15 cm wraz z wywozem i utylizacją	m2	267,33
8	1.1.3		Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	448,09
			Razem dział: ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY		
III			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE		
			Ciąg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej		
9	1.1.4		Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm, o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	181,31
10	1.1.4		Nawierzchnia z kostki betonowej 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m2	181,31
			Nawierzchnia amortyzująca z piasku		
11	1.1.4		Piasek płukany 0,2-2mm gr. 30 cm	m2	85,47
			Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE		
IV			ELEMENTY NAWIERZCHNI		
12	1.1.4		Obrzeże betonowe 6x30x100cm na ławie betonowej	mb	385,00
			Razem dział: ELEMENTY ULIC		
V			ZIELEŃ		
13	1.1.5		Uzupełnienie trawnika po zwężeniu/rozbruku chodnika bez pielęgnacji wraz z uzupełnieniem humusu	kpl	1,00
14	1.1.5		Zabezpieczenie istniejących drzew	szt	5,00
15	1.1.5		Nasadzenie drzew - Buk pospolity "Purple Fountain" Fagus Sylvatica	szt	1,00
16	1.1.5		Nasadzenie krzewów - Krzewuska cudowna Frenchlace "Brigela"	szt	24,00
17	1.1.5		Nasadzenie krzewów - Forsycja "Maluch"	szt	24,00
18	1.1.5		Nasadzenie krzewów - pięciornik krzewiasty "Abbotswoods"	szt	21,00
19	1.1.5		Nasadzenie krzewów - Tawuła Japońska "Goldflame"	szt	108,00
20	1.1.5		Nasadzenie krzewów Tawuła Szara Grefsheim	szt	47,00
21	1.1.5		Nasadzenie bylin - Liliowiec "Stella de Oro"	szt	140,00
22	1.1.5		Nasadzenie bylin - Ostnica cieniutka "Pony Tail"	szt	207,00
23	1.1.5		Nasadzenie bylin - Kocimiętka Fassena	szt	99,00
24	1.1.5		Nasadzenie bylin - Rudbekia Flugida	szt	99,00
25	1.1.5		Nasadzenie bylin - Rozchodnik okazały "Brillant"	szt	126,00
26	1.1.5		Ściółkowanie z kory pod nasadzenia krzewów	m2	250,00
27	1.1.5		Roczna pielęgnacja drzew	szt	1,00
28	1.1.5		Roczna pielęgnacja krzewów i bylin	szt	895,00
			Razem dział: ZIELEŃ		

Przedmiar robót

Żabianka Orłowska 13 Ninja Park

Lp.	Kod poz. przedm.	SST	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	2	3	4
VI			OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY		
29	1.1.6		Klatka ORC dostawa i montaż	kpl.	1,00
30	1.1.6		Ławki - odnowienie i przestawienie w nowe miejsce	szt.	4,00
31	1.1.6		Urządzenia siłowni zewnętrznej - demontaż i montaż w innym miejscu	szt.	10,00
32	1.1.6		Przestawienie furtki w ogrodzeniu panelowym	kpl	1,00
33	1.1.6		Tablica regulaminowa dostawa i montaż	kpl	2,00
34	1.1.6		Hamaki z dostawą i montażem	kpl	4,00
35	1.1.1		Kontrola pomontażowa	kpl	1,00
			Razem dział: OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY		