

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 160719C Toporzyszczewo-Toporzyszczewo Stare na odcinku od km 4+052,00 do km 5+051,00

ADRES INWESTYCJI : Toporzyszczewo

INWESTOR : Gmina Bądkowo

ADRES INWESTORA : ul.Włocławska 82 , 87-704 Bądkowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Andrzej Stachowicz

DATA OPRACOWANIA : 23.07.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.07.2024

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przebudowa drogi gminnej			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1. 0111-01 1	KNNR 1 0111-01 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km		
		0,999	km	0,999	
				RAZEM	0,999
1.2		Roboty przy nawierzchni jezdni i zjazdów			
2 d.1. 0103-01 2	KNNR 6 0103-01 2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m ²		
		4179,61	m ²	4 179,610	
				RAZEM	4 179,610
3 d.1. 0113-05 2	KNNR 6 0113-05 2	Warstwa wyrównawcza podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) stabilizowana mechanicznie o grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		4179,61	m ²	4 179,610	
				RAZEM	4 179,610
4 d.1. 1005-07 2 analogia	KNNR 6 1005-07 2 analogia	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m ²		
		4179,61	m ²	4 179,610	
				RAZEM	4 179,610
5 d.1. 0308-01 2	KNNR 6 0308-01 2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W KR1-2 50/70 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		4099,69	m ²	4 099,690	
				RAZEM	4 099,690
6 d.1. 1005-04 2	KNNR 6 1005-04 2	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²		
		4099,69	m ²	4 099,690	
				RAZEM	4 099,690
7 d.1. 1005-07 2 analogia	KNNR 6 1005-07 2 analogia	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m ²		
		4099,69	m ²	4 099,690	
				RAZEM	4 099,690
8 d.1. 0309-02 2	KNNR 6 0309-02 2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S KR1-2 50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		4019,77	m ²	4 019,770	
				RAZEM	4 019,770
9 d.1. 0204-01 2	KNNR 2-31 0204-01 2	Nawierzchnia zjazdów zmieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) stabilizowana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		20,84	m ²	20,840	
				RAZEM	20,840
1.3		Roboty wykończeniowe			
10 d.1. 0113-01 3	KNNR 6 0113-01 3	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) stabilizowanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		778,36	m ²	778,360	
				RAZEM	778,360
11 d.1. 0702-01 3	KNNR 6 0702-01 3	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
12 d.1. 0702-04 3	KNNR 6 0702-04 3	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000