

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Projekt zagospodarowania terenu. Rewitalizacja Parku im. Jakuba Wagi w Łomży

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Rozbiórki [CPV:45110000-1:Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne]		
1	kalk. własna		Demontaż ławek i koszy	szt	5,00
			5		5,00000
2	kalk. własna		Demontaż pergoli	m	2,00
			2		2,00000
3	kalk. własna		Demontaż, przeniesienie na odległość około 100 m, montaż w nowym miejscu pomnika Jakuba Wagi. Wykonanie fundamentu w nowym miejscu, ostrożny demontaż figury i postumentu wraz z oznaczeniem inwentaryzacji elementów, zabezpieczenie elementów na czas transportu, transport, montaż pomnika na gotowym fundamencie, prace wykończeniowe i kosmetyczne, zagospodarowanie terenu przy pomniku. Demontaż istniejącego fundamentu pomnika.	kpl	1,00
			1		1,00000
2.			Ogrodzenie przy Domu Seniora [CPV:34928200-0:Ogrodzenia]		
4	Kalkulacja własna		Demontaż istniejącego ogrodzenia betonowego z paneli betonowych prefabrykowanych) o wys. 2m i długości ok. 88mb	m	88,00
5	TZKNBK XXII 1020-01 analogia		Ogrodzenie w robocie kowalskiej, montowane na słupkach stalowych kwadratowych 10x10 cm, pasy górny i dolny ze stali płaskiej 2x40x20 mm, tralki kwadratowe pełne zakończone grotem u góry oraz koła pomiędzy płaskownikami połączone opaskami.	kg	2213,25
			(11.11+55.52+16.22+5.68)*25		2213,25000
3.			Mała architektura [CPV:43325000-7:Wypożyczenie parków i placów zabaw]		
6	Kalkulacja własna		Ławka - Ł1. Dostawa z montażem	kpl	20,00
7	kalk. własna		Stojak rowerowy. Dostawa z montażem	kpl	1,00
			1		1,00000
8	Kalkulacja własna		Ławka - ŁN. Dostawa z montażem ławki dla osób niepełnosprawnych o parametrach jak ławka typu Ł1		1,00
9	kalk. własna		Ławka - Ł3 (łuk). Dostawa z montażem	m	15,50
			15,5		15,50000
10	kalk. własna		Ławka (hamak) - H. Dostawa z montażem	kpl	1,00
			1		1,00000
11	kalk. własna		Kosz na śmieci - K. Dostawa z montażem	kpl	16,00
			16		16,00000
12	kalk. własna		Kosz na psie odchody - KP. Dostawa z montażem	kpl	2,00
			2		2,00000

3. Mała architektura

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
13	kalk. własna		Pergola - P . Dostawa z montażem	kpl	2,00
			2		2,00000
14	kalk. własna		Tablica informacyjna - T . Dostawa z montażem	kpl	4,00
			4		4,00000
15	Kalkulacja własna		Tablica tyflograficzna - TF. Dostawa z montażem tablicy parku na wzór i wygląd tablicy typu T		1,00
16	kalk. własna		Zdrój wodny - Z. Dostawa z montażem	kpl	1,00
			1		1,00000