

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Projekt zagospodarowania terenu. Rewitalizacja Parku Jakuba Wagi w Łomży

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Park między ulicami: Wojska Polskiego, Ogrodową, Nowogrodzką i Z. Glogera w Łomży dz. nr 10938 i 10939/31 obręb 0001
3. Nazwa zamawiającego	Miasto Łomża
4. Adres zamawiającego	18 - 400 Łomża, Stary Rynek 14
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	2025-03-03

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Łomża, dn. 03.03.2025r

INSPEKTOR NADZORU
ds. instalacji sanitarnych
Urzędu Miejskiego w Łomży
Wydział Inwestycji, Rozwoju
i Funduszy Zewnętrznych
mgr inż. Małgorzata Anna Jarząbek
Upr. bud. Nr PDL/0064/WSB/17

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Projekt zagospodarowania terenu. Rewitalizacja Parku Jakuba Wagi w Łomży

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Nasadzenia		
1	KNR 2-21 0302-10 analogia		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dolów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m. D2 - Lipa drobnolistna.	szt.	8,00
			8		8,00000
2	KNR 2-21 0302-10 analogia		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dolów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m. D4 - Wiśnia piłkowana "Amanogawa".	szt.	8,00
			8		8,00000
3	kalk. własna		Paliki do drzew z taśmą (zestaw - 3 paliki dł. 2,5 m fi 7 cm, taśma do mocowania drzew szer. 50 mm dł. 3 m, 3 blaszki i 6 gwoździ)	kpl	16,00
			16		16,00000
4	KNR 2-21 0414-09 analogia		Obsadzenie kwietników krzewami. K1- Cis pośredni "Brownii"	szt.	1,00
			1		1,00000
5	KNR 2-21 0414-09 analogia		Obsadzenie kwietników krzewami. K2- Budleja Dawida "Pink Delight"	szt.	42,00
			42		42,00000
6	KNR 2-21 0414-09 analogia		Obsadzenie kwietników krzewami. K3- Jaśminowiec wonny "Varieaatus"	szt.	40,00
			40		40,00000
7	KNR 2-21 0414-09 analogia		Obsadzenie kwietników krzewami. K4- Lilak pospolity "Aucubaefolia"	szt.	60,00
			60		60,00000
8	KNR 2-21 0414-09 analogia		Obsadzenie kwietników krzewami. K5 - Lilak Mevera "Palibin"	szt.	45,00
			45		45,00000
9	KNR 2-21 0414-09 analogia		Obsadzenie kwietników krzewami. K6 - Róża jabłkowata	szt.	43,00
			43		43,00000
10	KNR 2-21 0414-04 analogia		Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 12 szt./m2. (532 szt.) Przyjęto średnio. Sadzić zgodnie z dokumentacją. B1- Rutewka orlikolistna	m2	44,33
			44,33		44,33000

1. Nasadzenia

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
11	KNR 2-21 0414-04 analogia		Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 12 szt./m2. (664 szt.) Przyjęto średnio. Sadzić zgodnie z dokumentacją. B2- Aster gawedka	m2	55,33
			55,33		55,33000
12	KNR 2-21 0414-04 analogia		Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 12 szt./m2. (704 szt.) Przyjęto średnio. Sadzić zgodnie z dokumentacją. B3- Bodziszek czerwony	m2	58,67
			58,67		58,67000
13	KNR 2-21 0414-04 analogia		Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 12 szt./m2. (484 szt.) Przyjęto średnio. Sadzić zgodnie z dokumentacją. B4- Jeżówka purpurowa "White Swan"	m2	40,33
			40,33		40,33000
14	KNR 2-21 0414-04 analogia		Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 12 szt./m2. (1200 szt.) Przyjęto średnio. Sadzić zgodnie z dokumentacją. B5- Goździk piaskowy	m2	100,00
			100		100,00000
15	KNR 2-21 0414-04 analogia		Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 12 szt./m2. (132 szt.) Przyjęto średnio. Sadzić zgodnie z dokumentacją. B6- Pięciornik skalny	m2	11,00
			11		11,00000
16	KNR 2-21 0414-04 analogia		Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 12 szt./m2. (180 szt.) Przyjęto średnio. Sadzić zgodnie z dokumentacją. B7- Lilia złotogłów	m2	15,00
			15		15,00000
17	KNR 2-21 0414-04 analogia		Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 12 szt./m2. (237 szt.) Przyjęto średnio. Sadzić zgodnie z dokumentacją. B8- Jeżówka purpurowa "Double Decker"	m2	19,75
			19,75		19,75000
18	KNR 2-21 0414-04 analogia		Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 12 szt./m2. (2400 szt.) Przyjęto średnio. Sadzić zgodnie z dokumentacją. B9- Sasanka łąkowa	m2	200,00
			200		200,00000
19	KNR 2-21 0414-04 analogia		Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 12 szt./m2. (2400 szt.) Przyjęto średnio. Sadzić zgodnie z dokumentacją. B10- Przyłaszczka pospolita	m2	200,00
			200		200,00000
20	KNR 2-21 0414-04 analogia		Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 12 szt./m2. (1500 szt.) Przyjęto średnio. Sadzić zgodnie z dokumentacją. B11- Zawilec gajowy	m2	125,00
			125		125,00000
21	KNR 2-21 0414-09 analogia		Obsadzenie kwietników krzewami. P1 - Hortensja pnąca	szt.	27,00
			27		27,00000

1. Nasadzenia

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
22	KNR 2-21 0414-08 analogia		Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi. C1 - Krokus wielokwiatowy	szt.	1500,00
			1500		1500,00000
23	KNR 2-21 0414-08 analogia		Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi. C2 - Krokus wiosenny "Jeanne D arc"	szt.	1500,00
			1500		1500,00000
24	KNR 2-21 0414-08 analogia		Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi. C3 - Narcyz miniaturowy "Ice Baby"	szt.	1500,00
			1500		1500,00000
25	KNR 2-21 0201-03 analogia		Rekultywacja terenu. Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II przerośniętym korzeniami z plantowaniem nierówności.	m2	3560,41
			3560,41		3560,41000
26	KNR 2-21 0218-01 analogia		Rekultywacja terenu. Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim. Uzupełnienie.	m3	50,00
			50		50,00000
27	KNR 2-21 0404-03 analogia		Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem w pasie 3 m po obu stronach ścieżek	ha	1,14
			1,1358		1,13580
2.			Pielęgnacja		
28	KNR 2-21 0701-03 analogia		Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych. 3 cykle [Krotność = 3]	szt.	16,00
			16		16,00000
29	KNR 2-21 0701-01		Pielęgnacja krzewów liściastych. 3 cykle [Krotność = 3]	szt.	1,00
			1		1,00000
30	KNR 2-21 0705-08 analogia		Pielęgnacja kwietników obsadzonych roślinami cebulkowymi. 3 cykle [Krotność = 3]	szt.	10800,00
			10800		10800,00000
31	KNR 2-21 0705-04		Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 12 szt./m2	m2	869,41
			869,41		869,41000
32	KNR 2-21 0702-03 analogia		Ręczna pielęgnacja trawników parkowych [Krotność = 3]	m2	3560,41
			3560,41		3560,41000
3.			Roboty pozostałe		

3. Roboty pozostałe

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
33	KNNR 1 0111-01 analogia		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	3,00
			3		3,00000
34	kalk. własna		Dokumentacja fotograficzna	kpl	1,00
			1		1,00000
35	kalk. własna		Nadzór dendrologiczny, przyrodniczy, ornitologiczny	kpl	1,00
			1		1,00000
36	kalk. własna		Sokolnik z ptakiem - płoszenie	kpl	1,00
			1		1,00000

