

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Prace restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym ratuszu miejskim w Przedborzu przy ul. Mostowej 29
ADRES INWESTYCJI : Przedbórz dz. nr ewid. 8/3 obr. 7 m. Przedbórz
INWESTOR : Gmina Przedbórz
ADRES INWESTORA : ul. Mostowa 29, 97-590 Przedbórz
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Ziemia 97-360 Kamieński ul. Sportowa 4
DATA OPRACOWANIA : 17.03.2025

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kw 2024

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Prace restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym ratuszu miejskim w Przedborzu przy ul. Mostowej 29					
1		Odgrzybienie i osuszenie ścian piwnic, wykonanie izolacji poziomej			
1	KNR BC-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z	m ²		
d.1	0121-01	murów odpadającego tynku	m ²	20,000	
		20		RAZEM	20,000
2	KNR BC-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin	m ²		
d.1	0121-02	na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru	m ²	20,000	
		poz.1		RAZEM	20,000
3	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą	m ²		
d.1	0623-05	opryskiwania z przerwami	m ²	20,000	
		poz.1		RAZEM	20,000
4	KNR-W 7-12	Osuszanie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m ²		
d.1	0303-02		m ²	20,000	
		poz.2		RAZEM	20,000
5	KNR-W 3	Oczyszczenie ścierne murów z cegły gładkich, filarów, pilastrów, gzymsów i at-	m ²		
d.1	1201-01	tyk	m ²	20,000	
		poz.2		RAZEM	20,000
6	KNR 0-40	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szczepna; wykonanie obrzutki ręcz-	m ²		
d.1	0209-01	nie, nakładanie zaprawy kryjąco	m ²	1,000	
		1		RAZEM	1,000
7	KNR 0-40	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie	m ²		
d.1	0210-01		m ²	20,000	
		poz.2		RAZEM	20,000
8	KNR 0-40	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za każde 0,5 cm grubości	m ²		
d.1	0210-02	tynku	m ²	20,000	
		poz.2		RAZEM	20,000
9	KNR BC-02	Gruntowanie podłoża budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy re-	m ²		
d.1	0130-01	nowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie	m ²	20,000	
		poz.2		RAZEM	20,000
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.1	1505-01	ków gładkich bez gruntowania	m ²	20,000	
		poz.9		RAZEM	20,000
11	KNR BC-02	Wykonanie wstępnej iniekcji wypełniającej pustki w murze - otwory o średnicy	m		
d.1	0120-06	18 mm - wykonane w jednym rzędzie ; grubość muru 3 1/2 ceg.	m	114,660	
		28,22*3+4,51*3+5,49*3		RAZEM	114,660
12	KNR BC-02	Wykonanie wstępnej iniekcji wypełniającej pustki w murze - otwory o średnicy	m		
d.1	0120-07	18 mm - wykonane w jednym rzędzie ; dodatek za 1/2 ceg. grubości muru po-	m	114,660	
		nad 3 1/2 ceg.		RAZEM	114,660
		poz.11			
13	KNR BC-02	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej -	m		
d.1	0109-06	iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 3 1/2 ceg.	m	114,660	
		poz.11		RAZEM	114,660
14	KNR BC-02	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej -	m		
d.1	0109-07	iniekcja jednorzędowa; dodatek za każde 1/2 ceg. gr. muru ponad 3 1/2 ceg.	m	114,660	
		poz.13		RAZEM	114,660
15	KNR BC-02	Wykonanie wstępnej iniekcji wypełniającej pustki w murze - otwory o średnicy	m		
d.1	0120-05	18 mm - wykonane w jednym rzędzie ; grubość muru 3 ceg.	m	25,490	
		4,51*2+5,49*3		RAZEM	25,490
16	KNR BC-02	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej -	m		
d.1	0109-05	iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 3 ceg.	m	25,490	
		poz.15		RAZEM	25,490
17	KNR BC-02	Wykonanie wstępnej iniekcji wypełniającej pustki w murze - otwory o średnicy	m		
d.1	0120-04	18 mm - wykonane w jednym rzędzie ; grubość muru 2 1/2 ceg.	m	4,510	
		4,51		RAZEM	4,510
18	KNR BC-02	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej -	m		
d.1	0109-04	iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 2 1/2 ceg.	m	4,510	
		4,51		RAZEM	4,510
19	KNR BC-02	Wykonanie wstępnej iniekcji wypełniającej pustki w murze - otwory o średnicy	m		
d.1	0120-01	18 mm - wykonane w jednym rzędzie ; grubość muru 1 ceg.			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,51	m	4,510	
				RAZEM	4,510
20	KNR BC-02	Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 1 ceg.	m		
d.1	0109-01	4,51	m	4,510	
				RAZEM	4,510
21	KNR 4-01	Rozebranie istniejących schodów ceglanych na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0352-03	1,2*2,55+0,64*1,25	m ²	3,860	
	analogia			RAZEM	3,860
22	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km	m ³		
d.1	0109-14	poz.21*0,4	m ³	1,544	
				RAZEM	1,544
23	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-12	Krotność = 10 poz.22	m ³	1,544	
				RAZEM	1,544
24		Oplata za utylizację gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.21	m ³	3,860	
				RAZEM	3,860
25	KNR 4-01	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów zabiegowych	m ²		
d.1	0201-09	poz.21	m ²	3,860	
				RAZEM	3,860
26	KNR 2	Betonowanie schodów zabiegowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.1	0107-10	poz.22	m ³	1,544	
				RAZEM	1,544
27	KNR 0-12	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.1	1120-02	poz.21	m ²	3,860	
				RAZEM	3,860
2		Remont pomieszczeń nr 1 i 10 - hal wejściowy			
28	KNR W-01	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 10 mm - jednokrotne gruntowanie	m ²		
d.2	0201-03	16,7+16,2	m ²	32,900	
	uwaga pod tablicą analogia			RAZEM	32,900
29	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne jednorodne o gr. min. 2 mm.(wykładzina wywinięta na ściany 10 cm) wraz ze zgrzewaniem sznurem spawalniczym	m ²		
d.2	1112-05	poz.28	m ²	32,900	
	analogia			RAZEM	32,900
30	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
d.2	0925-01	1,4*2,5*2+1,72*3,1*2+1,31*2,52+1,25*2+1*2	m ²	25,465	
				RAZEM	25,465
31	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.2	0713-01	(5,49*2+4,51*2+2,57*2+5,61*2)*3,8+0,9*2*2,52-1,4*2,5*2-1,72*3,1*2-2,27*2,52*2-1,31*2,52-1,25*2-1*2	m ²	105,798	
				RAZEM	105,798
32	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.2	0713-02	16,2+16,7+0,9*2,27	m ²	34,943	
				RAZEM	34,943
33	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i sufity	m ²		
d.2	202 1134-02	poz.31+poz.32	m ²	140,741	
				RAZEM	140,741
34	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.2	0830-04	(5,49*2+4,51*2+2,57*2+5,61*2)*3,8+0,9*2*2,52-1,4*2,5*2-1,72*3,1*2-2,27*2,52*2-1,31*2,52-1,25*2-1*2	m ²	105,798	
				RAZEM	105,798
35	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.2	0830-06	16,2+16,7+0,9*2,27	m ²	34,943	
				RAZEM	34,943

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem Krotność = 9 poz.34+poz.35	m ² m ²	 140,741	
				RAZEM	140,741
3		Remont pomieszczenia nr 2			
37 d.3	KNR-W 2-02 1208-03	Demontaż pochwyty Krotność = 0,5 9,25	m m	 9,250	
				RAZEM	9,250
38 d.3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych wraz z oczyszczeniem powierzchni 9,25*1,1	m ² m ²	 10,175	
				RAZEM	10,175
39 d.3	KNR-W 4-01 0914-02	Renowacja drewnianego pochwyty balustrady: oszlifowanie z istniejącego la- kieru oraz brudu, wypełnienie bruzd i zarysowań szpachlą do drewna, uzupeł- nienie brakujących fragmentów pochwyty, lakierowanie pochwyty 9,25	m m	 9,250	
				RAZEM	9,250
40 d.3	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyty drewniane montowane do istniejących uchwytów 9,25	m m	 9,250	
				RAZEM	9,250
4		Remont pomieszczenia nr 3			
41 d.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 6,2	m ² m ²	 6,200	
				RAZEM	6,200
42 d.4	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 6,2*0,15	m ³ m ³	 0,930	
				RAZEM	0,930
43 d.4	KNR-W 4-01 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiórki konstrukcji gru- zo- i żużlobetonowych na odległość 1 km 6,2*0,15	m ³ m ³	 0,930	
				RAZEM	0,930
44 d.4	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi za każdy następny 1 km Krotność = 10 6,2*0,15	m ³ m ³	 0,930	
				RAZEM	0,930
45 d.4	kalk. własna	Oplata za utylizację gruzu poz.42	m ³ m ³	 0,930	
				RAZEM	0,930
46 d.4	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 6,2	m ² m ²	 6,200	
				RAZEM	6,200
47 d.4	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trąc.za zmianę grub.o 10mm - dodatkowe 20 mm Krotność = 2 6,2	m ² m ²	 6,200	
				RAZEM	6,200
48 d.4	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne jednorodne o gr. min. 2 mm.(wykładzina wywineta na ściany 10 cm) wraz ze zgrzewaniem sznurem spawalniczym 6,2	m ² m ²	 6,200	
				RAZEM	6,200
49 d.4	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa 1,1*2+0,75*2*2	m ² m ²	 5,200	
				RAZEM	5,200
50 d.4	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych 6,2+1,31*0,75	m ² m ²	 7,183	
				RAZEM	7,183
51 d.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych (1,48*2+4,16*2)*3,8-0,75*2*2-1,31*2,52-1,1*1+2,52*2*0,75	m ² m ²	 39,243	
				RAZEM	39,243
52 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem poz.50+poz.51	m ² m ²	 46,426	
				RAZEM	46,426
5		Remont pomieszczeń nr 4 i 5			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR 4-01 d.5 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		5,7+5,9	m ²	11,600	
				RAZEM	11,600
54	KNR 4-01 d.5 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		$(1,3*4+1,45*8+0,92*2+0,12+1,03+0,23+0,88+0,8+(1,98*2-0,75-0,92-0,8)+(2,04*2-3*0,75))*1,5$	m ²	37,530	
				RAZEM	37,530
55	KNR-W 4-01 d.5 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm poz.53*0,15	m ³		
			m ³	1,740	
				RAZEM	1,740
56	KNR-W 4-01 d.5 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 1 km poz.55	m ³		
			m ³	1,740	
				RAZEM	1,740
57	KNR-W 4-01 d.5 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.56	m ³		
			m ³	1,740	
				RAZEM	1,740
58	d.5 kalk. własna	Oplata za utylizcję gruzu poz.56	m ³		
			m ³	1,740	
				RAZEM	1,740
59	KNR 4-01 d.5 0355-03	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
60	KNR 4-01 d.5 0355-03 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
61	KNR 4-01 d.5 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 poz.60	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
62	KNR 4-01 d.5 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł poz.60	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
63	KNR 0-19 d.5 1023-12 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych dewnianych poz.60	m ²		
			m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
64	KNR 2-02 d.5 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko poz.53	m ²		
			m ²	11,600	
				RAZEM	11,600
65	KNR 2-02 d.5 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm - dodatkowe 20 mm Krotność = 2 poz.64	m ²		
			m ²	11,600	
				RAZEM	11,600
66	KNR 0-12 d.5 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach (wymiar ustalić z inwestorem) - na klej $(1,3*4+1,45*8+0,92*2+0,12+1,03+0,23+0,88+0,8+(1,98*2-0,75-0,92-0,8)+(2,04*2-3*0,75))*2,0$	m ²		
			m ²	50,040	
				RAZEM	50,040
67	KNR 2-02 d.5 1104-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), naklejanych 50x50 mm poz.53	m ²		
			m ²	11,600	
				RAZEM	11,600
68	KNR 2-02 d.5 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa 0,45*0,9*2	m ²		
			m ²	0,810	
				RAZEM	0,810
69	KNR 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $(1,3*4+1,45*8+0,92*4+1,03*2+0,88*2+1,98*2+2,04*2)*1,8$	m ²		
			m ²	58,212	
				RAZEM	58,212
70	KNR 4-01 d.5 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach poz.53	m ²		
			m ²	11,600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	11,600
71	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i sufity poz.69+poz.70	m ² m ²	 69,812	
				RAZEM	69,812
72	KNR-W 2-02 d.5 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.69	m ² m ²	 58,212	
				RAZEM	58,212
73	KNR-W 2-02 d.5 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.70	m ² m ²	 11,600	
				RAZEM	11,600
74	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.72+poz.73	m ² m ²	 69,812	
				RAZEM	69,812
6		Remont pomieszczeń nr 6, 7, 8, 11 i 14			
75	KNR 4-04 d.6 0401-11	Rozebranie listew przypodłogowych 2,36*2+3,7*2+4,51*4+5,37*2+5,49*2+5,7*2+3,87*2+2,81*2+4,51*2	m m	 85,660	
				RAZEM	85,660
76	NNRNKB d.6 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - demontaż paneli R=0,5, M=0 Krotność = 0,5 10,6+16,7+29,5+22,1+12,7	m ² m ²	 91,600	
				RAZEM	91,600
77	d.6 kalk. własna	Oplata za użycie 1	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000
78	KNR BC-02 d.6 0416-01	Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm na podłożach betonowych poz.76	m ² m ²	 91,600	
				RAZEM	91,600
79	NNRNKB d.6 202 1135-01	(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych układane na klej - ułożenie parkietu poz.76	m ² m ²	 91,600	
				RAZEM	91,600
80	KNR 2-02 d.6 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa 1,1*1,9*7+1,28*2,3*2+1,1*2*3+1,4*2,5*2+1*2*4	m ² m ²	 42,118	
				RAZEM	42,118
81	KNR 4-01 d.6 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2,36*2+3,7*2+2,81*2+4,51*6+5,49*2+5,37*2+5,7*2+3,87*2)*3,8	m ² m ²	 325,508	
				RAZEM	325,508
82	KNR 4-01 d.6 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach poz.76	m ² m ²	 91,600	
				RAZEM	91,600
83	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i sufity poz.81+poz.82	m ² m ²	 417,108	
				RAZEM	417,108
84	KNR-W 2-02 d.6 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.81	m ² m ²	 325,508	
				RAZEM	325,508
85	KNR-W 2-02 d.6 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.82	m ² m ²	 91,600	
				RAZEM	91,600
86	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.84+poz.85	m ² m ²	 417,108	
				RAZEM	417,108
7		Remont pomieszczeń nr 9 i 12			
87	KNR 4-04 d.7 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 28+8,6	m ² m ²	 36,600	
				RAZEM	36,600
88	d.7 kalk. własna	Oplata za użycie 0,5	m ³ m ³	 0,500	
				RAZEM	0,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89 d.7	KNR BC-02 0416-01	Wylewka samopoziomująca SOLOPLAN 30 o gr. 10 mm na podłożach betonowych poz.87	m ² m ²	 36,600	
				RAZEM	36,600
90 d.7	NNRNKB 202 1135-01	(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych układane na klej - ułożenie par-kietu poz.89	m ² m ²	 36,600	
				RAZEM	36,600
91 d.7	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa 1,1*1,9*2+1,4*2,5*2+1*2*42	m ² m ²	 95,180	
				RAZEM	95,180
92 d.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (5,49*2+5,1*2+5,7*2+1,5*2)*3,8	m ² m ²	 135,204	
				RAZEM	135,204
93 d.7	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach poz.89	m ² m ²	 36,600	
				RAZEM	36,600
94 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i sufity poz.92+poz.93	m ² m ²	 171,804	
				RAZEM	171,804
95 d.7	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.92	m ² m ²	 135,204	
				RAZEM	135,204
96 d.7	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.93	m ² m ²	 36,600	
				RAZEM	36,600
97 d.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-łóży gipsowych z gruntowaniem poz.95+poz.96	m ² m ²	 171,804	
				RAZEM	171,804
8		Remont pomieszczenia nr 13			
98 d.8	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew przypodlogowych 10,9*2+4,5*2	m m	 30,800	
				RAZEM	30,800
99 d.8	kalk. własna	Oplata za utylizację 0,5	m ³ m ³	 0,500	
				RAZEM	0,500
100 d.8	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa 1,1*1,9*4+1,4*2,5+1*2	m ² m ²	 13,860	
				RAZEM	13,860
101 d.8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (10,9*2+4,5*2)*3,8	m ² m ²	 117,040	
				RAZEM	117,040
102 d.8	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach 49,10	m ² m ²	 49,100	
				RAZEM	49,100
103 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i sufity poz.101+poz.102	m ² m ²	 166,140	
				RAZEM	166,140
104 d.8	KNR-W 2-02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.101	m ² m ²	 117,040	
				RAZEM	117,040
105 d.8	KNR-W 2-02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.102	m ² m ²	 49,100	
				RAZEM	49,100
106 d.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-łóży gipsowych z gruntowaniem poz.104+poz.105	m ² m ²	 166,140	
				RAZEM	166,140
107 d.8	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzal-nym 49,1	m ² m ²	 49,100	
				RAZEM	49,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108	KNR 4-01 d.8 0816-05 analogia	Uzupełnienie szczelin, ubytków w parkiecie (szpachlowanie)	m ²		
		poz.107	m ²	49,100	
				RAZEM	49,100
109	KNR 2-02 d.8 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
		poz.107	m ²	49,100	
				RAZEM	49,100
110	KNR 2-02 d.8 1111-06	Montaż listew przypodłogowych	m		
		poz.98	m	30,800	
				RAZEM	30,800
9		Renowacja drzwi i sztukaterii			
111	TZKNBK IX d.9 5403-05	Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 4-8 cm z brudu przy użyciu szczotek 10,9*2+4,5*2	m		
			m	30,800	
				RAZEM	30,800
112	TZKNBK X d.9 1501-02 analogia	Odtworzenie listwy dekoracyjnej o szerokości do 10 cm - o rysunku średnio złożonym - założono 10% odtworzeń	m		
		poz.111*0,1	m	3,080	
				RAZEM	3,080
113	kalk. własna d.9	Zdjęcie drzwi, demontaż materiałów wygłuszających, sztyldów, klamek, usunięcie powłok malarskich, naprawa ubytków, lakierowanie (drzwi i futryny)	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Odgrzybienie i osuszenie ścian piwnic, wykonanie izolacji poziomej						
2	Remont pomieszczeń nr 1 i 10 - hal wejściowy						
3	Remont pomieszczenia nr 2						
4	Remont pomieszczenia nr 3						
5	Remont pomieszczeń nr 4 i 5						
6	Remont pomieszczeń nr 6, 7, 8, 11 i 14						
7	Remont pomieszczeń nr 9 i 12						
8	Remont pomieszczenia nr 13						
9	Renowacja drzwi i sztukaterii						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 27	Odgrzybienie i osuszenie ścian piwnic, wykonanie izolacji poziomej					
2	28 - 36	Remont pomieszczeń nr 1 i 10 - hal wej- ściowy					
3	37 - 40	Remont pomieszczenia nr 2					
4	41 - 52	Remont pomieszczenia nr 3					
5	53 - 74	Remont pomieszczeń nr 4 i 5					
6	75 - 86	Remont pomieszczeń nr 6, 7, 8, 11 i 14					
7	87 - 97	Remont pomieszczeń nr 9 i 12					
8	98 - 110	Remont pomieszczenia nr 13					
9	111 - 113	Renowacja drzwi i sztukaterii					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie: