

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45443000-4	Roboty elewacyjne
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
NAZWA INWESTYCJI:	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołów Szkół Powiatowych. Remont budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie
ADRES INWESTYCJI:	ul. Ostrołęcka 27, 07-440 Goworowo, dz. nr ewid. 447
NAZWA INWESTORA:	Powiat Ostrołęcki
ADRES INWESTORA:	pl. gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
Remontowo-budowlana	Andrzej Łepecki
Remontowo-budowlana	Łukasz Bartosiewicz
DATA OPRACOWANIA:	30.04.2024

Przy wykonywaniu robót stosować wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały i urządzenia winny posiadać odpowiednie obowiązujące atesty i certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne oraz zgodność z Polskimi Normami i być I gatunku.

Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary i odległości powinny zostać sprawdzone na budowie przez kierownika budowy. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani też używać ich jako szablonu.

Wszelkie prace wykonać zgodnie z technologią producenta zastosowanych materiałów, z użyciem systemowych akcesoriów, zgodnie ze sztuką budowlaną.

Wszystkie ew. wskazane w dokumentacji znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie materiałów i urządzeń należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem »równoważny«, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. W razie wątpliwości należy wystąpić z zapytaniem do projektanta.

Zaproponowane rozwiązania materiałowe oraz urządzenia podane są jako uzupełnienie opisu parametrów technicznych. Podane produkty należy traktować jako przykład określenia minimalnych oczekiwań odnoszących się do materiałów (urządzeń), które mają być zastosowane. Wykonawca robót może zaoferować materiały równoważne, pod warunkiem, że zagwarantują one spełnienie parametrów i warunków eksploatacyjnych nie gorszych niż materiały (urządzenia) opisane w projekcie oraz uzyska pisemną zgodę Inspektora Nadzoru.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
30.04.2024

Data zatwierdzenia



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>	<b>45443000-4</b>	<b>Elewacja</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0354-15 analogia	Demontaż na czas prowadzenia robót i ponow-ny montaż urządzeń i wyposażenia elewacji ( anteny, uchylty, tablice, oświetlenie itp.)	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
2 d.1	ZKNR C-1 0101-01	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		287,750	m2	287,750	
				RAZEM	<b>287,750</b>
3 d.1	ZKNR C-1 0101-02	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		1476,438	m2	1 476,438	
				RAZEM	<b>1 476,438</b>
4 d.1	ZKNR C-1 0101-07	Przygotowanie podłoża. Jednokrotne grunto- wanie podłoża	m2		
		1476,438	m2	1 476,438	
				RAZEM	<b>1 476,438</b>
5 d.1	ZKNR C-1 0114-09 analogia	Malowanie tynków fakturowych farbą termoch- ronną	m2		
		1476,438	m2	1 476,438	
				RAZEM	<b>1 476,438</b>
6 d.1	KNR AT-05 1653-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		1476,438	m2	1 476,438	
				RAZEM	<b>1 476,438</b>
7 d.1	KNR 2- 02r.16z.sz.5.1 5	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 2, 3, 4, 5)			
<b>2</b>	<b>45420000-7</b>	<b>Stolarka okienna</b>			
8 d.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - podokienniki zewn.	m		
		143,300	m	143,300	
				RAZEM	<b>143,300</b>
9 d.2	KNR-W 2-02 1004-03 analogia	Wymiana okien na okna zespolone drewniane dla użyteczności publicznej wykonane wg wy- tycznych konserwatora zabytków	m2		
		91,940	m2	91,940	
				RAZEM	<b>91,940</b>
10 d.2	KNR 0-19 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera- ne i uchylno- rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 z obróbką osadzenia	m2		
		195,810	m2	195,810	
				RAZEM	<b>195,810</b>
11 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		42,990	m2	42,990	
				RAZEM	<b>42,990</b>
12 d.2	kalk. własna	roboty uzupełniające i porządkowe na obiekcie	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	3
Przedmiar	4
1 Elewacja	4
2 Stolarka okienna	4
Spis treści	5