L E G E N D A	
	PWP – Przycisk (UU–PWP) i sygnalizartor (US–PWP) przeciwpożarowego wyłącznika prądu
	Rozdzielnice i tablice elektryczne: – RG1 – Rozdzielnica główna – R01/R0K1– Tablica parteru (lewa strona) – R03/R0K3– Tablica parteru (dół) – R02/R0K2– Tablica parteru (prawa strona) – R0A – Tablica auli – R12/R1K2 – Tablica pietro +1 (prawa strona) – R13/R1K3 – Tablica piętro +1 (dół) – R23/R2K3 – Tablica piętro +2 (dół)
	Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20 – montaż podtynkowy
	Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP44 – montaż podtynkowy
	Gniazdo elektryczne zasilanie z UPS, z bolcem ochronnym 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20 – montaż podtynkowy
	Punkt elektryczno logiczny 2x gniazdo 1–fazowe zwykłe + 2x gniazdo 1–fazowe komputerowe + 1x gniazdo LAN 2xRJ45 (wg. proj. inst. niskoprądowych)
	Wypust kablowy 1–fazowy (3–przewodowy) KL – Klimatyzator KP – Kurtyna powietrzna KD – Kontroler KD SR – Suszarka do rąk
	Wypust kablowy 3–fazowy (5–przewodowy)
R 230~	Napęd elektryczny rolety wewnętrznej
S 230~	Napęd elektryczny wciągarek oświetlenia
	Łącznik roletowy ścienny (roleta), p/t
KP2	Puszka do podłóg czyszczonych na mokro, IP65, aluminiowa z uchylnym, zamykanym dekielkiem w wykonaniu ciężkim; najazdowa, 2x gniazdo 1P+N+PE, 10/16A, 230V, IP20, np. 8602A Elektraplan/Bodensteckdosen Systemtechnik
KP1	Puszka podłogowa do podłóg podniesionych, z kasetą do wykładzin dywanowych 12–mod. 45x45mm i wyposażeniem w standardzie 45mm: 2x gniazdo 1–fazowe, 2x gniazdo RJ45, 1x gniazdo HDSDI (wg. proj. inst. niskoprądowych)
KP2	Puszka podłogowa do podłóg podniesionych, z kasetą do wykładzin dywanowych 12–mod. 45x45mm i wyposażeniemw standardzie 45mm: 4x gniazdo 1–fazowe + 4x gniazdo RJ45 + 2x XLR (wg. proj. inst. niskoprądowych)
KP3	Puszka podłogowa do podłóg podniesionych, z kasetą do wykładzin dywanowych 12–mod. 45x45mm i wyposażeniem w standardzie 45mm: 2x gniazdo 1–fazowe + 5x gniazdo 2xRJ45 + 4x XLR +1 gn. głośnikowe 4mm2 (wg. proj. inst. niskoprądowych)

WYTYCZNE AKUSTYCZNE DO MONTAŻU PUSZEK INSTALACYJNYCH PO PRZECIWNYCH STRONACH PRZEGRODY AKUSTYCZNEJ



UWAGI:
1. Plany instalacji elektrycznych należy rozpatrywać z dokumentacją pozostałych branż.
2. Projekt opracowano na podstawie aktualnych rzutów architektonicznych i projektów branżowych.
3. Puszki elektryczne montowane podtynkowo należy lokalizować z zachowaniem układu asymetrycznego względem wspólnej ściany.

rewizja:	data:	opis zmian:
A		
B		
C		
D		

Jednostka projektowa:

AB-PROJEKT
architektoniczne biuro projektów
spółka z o.o. w Tychach
adres: Al. Niepodległości 106, PL 43-100 TYCHY
tel.: 032/217 31 76, 032/217 51 59, fax: 032/217 71 70
www.ab-projekt.com.pl, e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl

biuro branżowe:

PROFI PROJEKT Sp. J.
Biuro Projektowe
ul. Halicka 9
31-036 Kraków
tel./fax. : +48 12 410 25 25, 410 25 26
e-mail : biuro@profiprojekt.pl
www.profiprojekt.pl

nazwa projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

część: IV.EW - INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

obiekt: PRZEBUDOWA(REMONT I MODERNIZACJA) SALI WYKŁADOWEJ AUDYTORIUM PRIMUM IM. PROF. OLGIERDA NARKIEWICZA WRAZ Z POMIESZCZENIAMI ZAPLECZA TECHNICZNO - GOSPODARCZEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W RAMACH REALIZACJI ZADANIA P.N. MODERNIZACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO ATHENEUM GEDANENSE NOVUM W TYM SALI WYKŁADOWEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM MULTIMEDIALNYM

nr projektu: A-3192 AB0296

adres: 80 - 210 GDAŃSK , AL. ZWYCIĘSTWA 41/42
działka nr 29/3 , obręb 0067

inwestor: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE 3A, 80 - 210 GDAŃSK

		nr. uprawnień:	podpis:	data podpisu
projektant:	mgr inż. TOMASZ TOKARZ	MAP/0116/PWOE/04 specj. instalacje elektryczne		19.05.2025
sprawdzający:	mgr inż. LESZEK OBUSZKO	597/90 specj. instalacje elektryczne		19.05.2025
opracował:	inż. PAWEŁ MAJEWSKI			19.05.2025
	mgr inż. PRZEMYSŁAW RĘKAWEK			19.05.2025

nazwa rysunku:	skala:	nr rysunku:
PLAN INSTALACJI SIŁY I GNIAZD WTYKOWYCH POZIOM 0,00 - CZĘŚĆ 1	1:50	EW-301
		rewizja: