LEGENDA:

- inst. went. nawiewnej
- inst. went. wywiewnej
- inst. went. wywiewnej WC
- inst. went. wywiewnej WT

25m³/h — anemostat sufitowy ze skrzynią rozprężną–nawiew

20m³/h — anemostat sufitowy ze skrzynią rozprężną–wywiew

UWAGI:
1. UWAGA: PRZED WYKONANIEM I ZAMAWIANIEM ELEMENTÓW INSTALACJI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE.
2. ZAPEWNIĆ DOSTĘP SERWISOWY DO URZĄDZEŃ ORAZ PRZEPUSTNIC REGULACYJNYCH PRZEZ WYKONANIE REWIZJI LUB ZAPEWNIENIE SUFITU ROZBIERALNEGO.
3. DOSTĘ DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ POPRZEZ DZRZWI Z POZIOMU +1
4. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZECIWPOŻAROWO.
5. INSTALACJĘ ODPROWADZENIA SKROPLIN Z KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH WYPOSAŻYC W POMPKI SKROPLIN.
6. ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA INSTALACJI WODNYCH PRZEZ POMIESZCZENIE PPW/IT
7. STEROWANIE KLIMATYZACJĄDLA POM WIATROŁAPU I CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W POM SOCJALNYM Z PANELA ŚCIENNEGO

sufit podwieszany +2,70

25 dzieci
z możliwością leżakowania
pow. 66,7m2

Sala przedszkolna 2
pow. 66,7m2
00cm

Zaplecze sali
pow. 7,8 m2
00cm

Sanitariaty
pow. 17,8 m2
00cm

Sala przedszkolna 1
pow. 75,9 m2
00cm

Pom. gospodarcze
pow. 4,6m2
00cm

Pom. techniczne
pow. 5,5m2
00cm

5 Toaleta dla dzieci np
pow. 4,6m2
H=300cm

13 Toaleta
pow. 2,6 m2
H=300cm

12 Pom. socjalne
pow. 10 m2
H=300cm

7 Komunikacja
pow. 37,1 m2
H=300cm

2 Hol - szatnia
pow. 80 m2
H=300cm

1 Wiatrołap
pow. 18,9 m2
H=300cm

3 Przedsionek szkoła
pow. 5,6m2
H=300cm

Wc

zaślepione odejście pod rozbudowę etapu II

ściana ppoż REI120

okno EIS60

Vent. ww RM 100300EC f. Harmann Vw=100 m3/h, 150Pa 1~230V,0,15kW

kratka pęczniejąca w drzwiach o odporności ogniowej

21 szafek

42 szafki

w sumie docelowo 100 szafek

Zakres rozbudowy o przedszkole

UWAGI:
1. Wykonawcy i podwykonawcy zobowiazani są do sprawdzenia projektu, w szczególności wymiarów przed przystąpieniem do prac budowlanych. W przypadku rozbieżności należy przekazać informacje jednostce projektowej.
2. Rozpatrywać łącznie z częścią opisową, projektami pozostałych branż oraz war. ochrony ppoż.
3. We wszystkich pomieszczeniach mokrych zastosować izolację przeciwwodną pod warstwę wykończeniową na ścianach i posadzkach.
4. Należy zapewnić ciągłość izolacji.
5. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.
6. Wszystkie elementy stanowiące wykończenie wnętrz lub okładziny elewacyjne powinny odpowiadać wytycznym zawartym w warunkach ppoż. oraz powinny spełniać niezbędne wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, w tym w przepisach bhp.
7. Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do zastosowania muszą posiadać niezbędne atesty, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia.
8. W sprawach nie określonych w dokumentacjach, obowiązują:
- warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano - montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego [P.K.N.])
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót techniki bud.
9. Dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest zabronione.

Jakiekolwiek wykorzystanie przedmiotowego opracowania bez zgody autorów jest zabronione!
Copyright by BPRK Biuro Projektów Rafał Klaus,
Wszelkie prawa zastrzeżone

NAZWA I ADRES OBIEKTU	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W MIEJSCOWOŚCI SZKLARY GÓRNE O CZĘŚĆ PRZEDSZKOLNĄ WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Biuro Projektów Rafał Klaus ul. Wrocławska 14/1, 56-300 Milicz tel. 661 805 566

SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPR. BUD.	PODPIS
inst. sanitarne główny projektant	mgr inż. Damian Leszczynowicz	DOŚ/0312/PBS/16	
inst. sanitarne projektant sprawdzający	mgr inż. Kamil Słowikowski	319/DOŚ/15	
inst. sanitarne asystent projektanta	inż. Jakub Słowikowski	-	

STADIUM: Projekt Wykonawczy

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU – instalacja wentylacji mechanicznej

DATA	SKALA	NR RYSUNKU
05-2025	1:50	IS.04

Copyright by BPRK Biuro Projektów Rafał Klaus, Wszelkie prawa zastrzeżone