

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Powtórzenie podobnego zakres robót					
1	KNR 4-03 1107-01	Demontaż karniszy	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3		
		1,60 * 2,20 * 0,25 * 50	m3	44,000	
				RAZEM	44,000
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		600	m2	600,000	
				RAZEM	600,000
4	KNR 2-02 0803-03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2		
		2000	m2	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000
5	NNRNKB 7 1134-02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		2000	m2	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000
6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		2000	m2	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000
7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
8	KNR 9-21 0401-01	Odrzysywanie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
9	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		2000	m2	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000
10	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	m2		
		2000	m2	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000
11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami antyrefleksyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		2000	m2	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000
12	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
13	ZKNR C-2.1 0602-02	Wyrównanie podłoża przez frezowanie pod systemy posadzkowe	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
14	ZKNR C-2.1 0601-07	Naprawa powierzchniowa przez uzupełnienie ubytków w podłożu pod systemy posadzkowe - przyjęto 10%	m2		
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
15	ZKNR C-2.1 0603-04	Grunтовanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego pod systemy posadzkowe	m2		
		1000	m2	1 000,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1 000,000
16	ZKNR C-2.1 0604-02	Wykonywanie podkładów o grubości 10mm na przygotowanym podłożu pod systemy posadzkowe	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
17	NNRNKB 7 1134-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
18	ZKNR C-2.1 0605-02	Wykonywanie na przygotowanym podłożu posadzek samopoziomujących i rozlewnych o grubości do 5mm	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
19	NNRNKB 8 1136-01	Posadzki z paneli winylowych w kolorze szarym . wodoodporne klasa odporności na ścieranie min. 33 (listwy wysokie pcv czarne)	m2		
		1500	m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
20	KNR 2-02 0829-01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
21	KNR 2-02 0829-11	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 60x60cm metodą kombinowaną	m2		
		750	m2	750,000	
				RAZEM	750,000
22	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
23	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
24	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wewnętrznych	szt		
		50	szt	50,000	
				RAZEM	50,000
25	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych z ościeżnicą regulowaną i kompletem okuć i zamków	m2		
		0,80 * 2,00 * 50	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
26	KNR 4-01 1209-14	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników	szt		
		50	szt	50,000	
				RAZEM	50,000
27	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2	szt		
		50	szt	50,000	
				RAZEM	50,000
28	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
29	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
30	KNR 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki z zaślepieniem podejścia	kpl		
		20	kpl	20,000	
				RAZEM	20,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl		
		40	kpl	40,000	
				RAZEM	40,000
32	KNR 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika stalowego płytowego	kpl		
		40	kpl	40,000	
				RAZEM	40,000
33	KNR 0-31 0205-05	Montaż na ścianie grzejników stalowych płytowych C-22 600x1000	szt		
		40	szt	40,000	
				RAZEM	40,000
34	KNR 0-31 0208-03	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm	kpl		
		40	kpl	40,000	
				RAZEM	40,000
35	KNR 0-31 0208-01	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 15mm o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi	kpl		
		40	kpl	40,000	
				RAZEM	40,000
36	KNR-W 2-15 0406-01	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania	urządzeń		
		40	urządzeń	40,000	
				RAZEM	40,000
37	KNR 2-17 0322-01	Dostarczenie i montaż klimatyzatora z jednostką wewnętrzną	kpl		
		25	kpl	25,000	
				RAZEM	25,000
38	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt		
		200	szt	200,000	
				RAZEM	200,000
39	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt		
		200	szt	200,000	
				RAZEM	200,000
40		Likwidacja ciągu wentylacyjnego podwieszanego	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
41	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt		
		50	szt	50,000	
				RAZEM	50,000
42	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt		
		100	szt	100,000	
				RAZEM	100,000
43	KNR 4-03 1124-01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wyłotowych o natężeniu prądu do 10A	szt		
		100	szt	100,000	
				RAZEM	100,000
44	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem opraw kasetonowych 60x60 w ramce czarnej	szt		
		50	szt	50,000	
				RAZEM	50,000
45	KNKRB 5 0306-01	Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy wykonywane przewodami wtynkowymi	wypustów		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		50	wyp ustó w	50,000	
				RAZEM	50,000
46	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A-10A/Z wykonywane przewodami wtykowymi	wyp ustó w		
		50	wyp ustó w	50,000	
				RAZEM	50,000
47	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych	szt		
		30	szt	30,000	
				RAZEM	30,000
48	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - zestaw przeszkłony	m2		
		1,50 * 2,96 * 8	m2	35,520	
				RAZEM	35,520
49		Montaż instalacji kontroli dostępu - otwieranie na kartę	kpl		
		10	kpl	10,000	
				RAZEM	10,000
50	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
51	NNRNKB 6r96 2810-06	Okładziny schodów z płytek gresowych antypoślizgowych na zaprawie klejowej - spoczniki schodów	m2		
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
52	NNRNKB 6 2809-02	Cokoliki na zaprawach klejowych	m		
		300	m	300,000	
				RAZEM	300,000
53	KNR 2-02 1208-03	Montaż pochwytyłów drewnianych	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
54	KNR AL-01 0501-01	Instalacja kamery	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
55	KNR 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl		
		15	kpl	15,000	
				RAZEM	15,000
56	KNR 4-02 0109-01	Demontaż podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt		
		30	szt	30,000	
				RAZEM	30,000
57	KNR 4-02 0109-05	Demontaż podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową	szt		
		15	szt	15,000	
				RAZEM	15,000
58	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe o średnicy 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt		
		15	szt	15,000	
				RAZEM	15,000
59	KNR-W 2-15 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe o średnicy 20mm do płuczek ustępowych (kształtki z polipropylenu)	szt		
		15	szt	15,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,000
60	KNR 4-02 0212-03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce		
		20	miejsce	20,000	
				RAZEM	20,000
61	KNR 4-02 0212-05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce		
		20	miejsce	20,000	
				RAZEM	20,000
62	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl		
		30	kpl	30,000	
				RAZEM	30,000
63	KNR-W 2-15 0230-01	Montaż umywalki z szafką	kpl		
		30	kpl	30,000	
				RAZEM	30,000
64	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl		
		30	kpl	30,000	
				RAZEM	30,000
65	KNNR-W 5 0410-02	Montaż wyposażenia łazienkowego - suszarka do rąk	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
66	KNNR-W 5 0410-02	Montaż wyposażenia łazienkowego - dozownik mydła	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
67	KNNR-W 5 0410-02	Montaż wyposażenia łazienkowego - dozownik ręczników papierowych	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
68	KNNR-W 5 0410-02	Montaż wyposażenia łazienkowego - uchwyt do papieru toaletowego	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
69	KNNR-W 5 0410-02	Montaż wyposażenia łazienkowego - lustro łazienkowe	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
70	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazda teletechniczne RJ45	wypustów		
		50	wypustów	50,000	
				RAZEM	50,000
71	KNR 4-01 0108/11 + 0108/12 x 9	Wywiezienie gruzu i materiałów robzbiórkowych samochodami samowyładowczymi na odległość do 10km wraz z kosztem utylacji	m3		
		30	m3	30,000	
				RAZEM	30,000
72	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych z ościeżnicą regulowaną i kompletem okuć i zamków	m2		
		0,80 * 2,00 * 50	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
73	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2	szt		
		50	szt	50,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	50,000
74	KNR 4-01 0313-02	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		15	m3	15,000	
				RAZEM	15,000
75	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
76	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3		
		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
77	ZKNR C-1 0113-01	Grunтовanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mozaikowe	m2		
		1500	m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
78	ZKNR C-1 0113-03	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego	m2		
		1500	m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
79	KNR 2-02 1211-03	Kraty stalowe prętowe o powierzchni ponad 2m2 otwierane odchylnie	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
80	ZKNR C-1 0101-06	Uzupełnienie ubytków w tynkach o wielkości do 30% w stosunku do powierzchni sufitu	m2		
		250	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
81		Demontaż wraz z zakupem i montażem nowych rynien i rur spustowych	m		
		300	m	300,000	
				RAZEM	300,000
82		Wymiana pokrycia dachowego. Demontaż starego pokrycia wraz z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego.	m2		
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
83		Wykonanie kompleksowej elewacji budynku (w tym m.in.: docieplenie + wyprawa tynkarska+ wymiana parapetów i obróbek blacharskich+ rusztowanie)	m2		
		2500	m2	2 500,000	
				RAZEM	2 500,000