

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Dokumentacja			
1		Koszt wykonania projektu robót remontowych	kpl		
d.1					
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		POMIESZCZENIE NR 1 - BIURO - I PIĘTRO			
2.1		Ściany			
2	KNR 4-03	Demontaż karniszy	m		
d.2.1	1107-01				
		3,6	m	3,600	
				RAZEM	3,600
3	KNR 4-01	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3		
d.2.1	0329-03				
		1,60 * 2,20 * 0,25	m3	0,880	
				RAZEM	0,880
4	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
d.2.1	0819-15				
		(3,55 + 4,20) * 2 * 2,30	m2	35,650	
				RAZEM	35,650
5	KNR 2-02	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2		
d.2.1	0803-03				
		35,65	m2	35,650	
				RAZEM	35,650
6	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
d.2.1	1202-09				
		45,88 - 35,65	m2	10,230	
				RAZEM	10,230
7	KNR 4-03	Demontaż karniszy	m		
d.2.1	1107-01				
		3,6	m	3,600	
				RAZEM	3,600
8	KNR 4-01	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3		
d.2.1	0329-03				
		1,60 * 2,20 * 0,25	m3	0,880	
				RAZEM	0,880
9	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
d.2.1	0819-15				
		(3,55 + 4,20) * 2 * 2,30	m2	35,650	
				RAZEM	35,650
10	KNR 2-02	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2		
d.2.1	0803-03				
		35,65	m2	35,650	
				RAZEM	35,650
11	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
d.2.1	1202-09				
		45,88 - 35,65	m2	10,230	
				RAZEM	10,230
12	KNR 9-21	Odrzybianie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
d.2.1	0401-01				
		45,88	m2	45,880	
				RAZEM	45,880
13	NNRNKB 7	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
d.2.1	1134-02				
		(3,55 + 4,20) * 2 * 2,96	m2	45,880	
				RAZEM	45,880
14	KNR K-04	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
d.2.1	0305-01				
		45,88	m2	45,880	
				RAZEM	45,880

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2.1	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2		
		45,88	m2	45,880	
				RAZEM	45,880
16 d.2.1	NNRNKB 7 1134-02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		45,88	m2	45,880	
				RAZEM	45,880
17 d.2.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		45,88	m2	45,880	
				RAZEM	45,880
2.2		Sufity			
18 d.2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		3,55 * 4,20	m2	14,910	
				RAZEM	14,910
19 d.2.2	KNR 9-21 0401-01	Odrzysywanie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		14,91	m2	14,910	
				RAZEM	14,910
20 d.2.2	NNRNKB 7 1134-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		14,91	m2	14,910	
				RAZEM	14,910
21 d.2.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		14,91	m2	14,910	
				RAZEM	14,910
22 d.2.2	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	m2		
		14,91	m2	14,910	
				RAZEM	14,910
23 d.2.2	NNRNKB 7 1134-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		14,91	m2	14,910	
				RAZEM	14,910
24 d.2.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami antyrefleksyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		45,88	m2	45,880	
				RAZEM	45,880
2.3		Posadzki			
25 d.2.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
		3,55 * 4,20	m2	14,910	
				RAZEM	14,910
26 d.2.3	ZKNR C-2.1 0602-02	Wyrównanie podłoża przez frezowanie pod systemy posadzkowe	m2		
		14,91	m2	14,910	
				RAZEM	14,910
27 d.2.3	ZKNR C-2.1 0601-07	Naprawa powierzchniowa przez uzupełnienie ubytków w podłożu pod systemy posadzkowe - przyjęto 10%	m2		
		14,91 * 0,1	m2	1,491	
				RAZEM	1,491
28 d.2.3	ZKNR C-2.1 0603-04	Grunтовanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego pod systemy posadzkowe	m2		
		14,91	m2	14,910	
				RAZEM	14,910
29 d.2.3	ZKNR C-2.1 0604-02	Wykonywanie podkładów o grubości 10mm na przygotowanym podłożu pod systemy posadzkowe	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14,91	m2	14,910	
				RAZEM	14,910
30 d.2.3	NNRNKB 7 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		14,91	m2	14,910	
				RAZEM	14,910
31 d.2.3	ZKNR C-2.1 0605-02	Wykonywanie na przygotowanym podłożu posadzek samopoziomujących i rozlewnych o grubości do 5mm	m2		
		14,91	m2	14,910	
				RAZEM	14,910
32 d.2.3	NNRNKB 8 1136-01	Posadzki z paneli winylowych w kolorze szarym . wodoodporne klasa odporności na ścieranie min. 33 (listwy wysokie pcv czarne)	m2		
		14,91	m2	14,910	
				RAZEM	14,910
33 d.2.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		14,91	m2	14,910	
				RAZEM	14,910
2.4		Stolarka			
34 d.2.4	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wewnętrznych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.2.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych z ościeżnicą regulowaną i kompletem okuć i zamków	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
36 d.2.4	KNR 4-01 1209-14	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
37 d.2.4	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
38 d.2.4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,10 * 2,20 * 2 * 3	m2	14,520	
				RAZEM	14,520
2.5		Instalacja wod-kan			
39 d.2.5	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.2.5	KNR 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki z zaślepieniem podejścia	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
2.6		Instalacja c.o.			
41 d.2.6	KNR 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.2.6	KNR 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika stalowego płytowego	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
43 d.2.6	KNR 0-31 0205-05	Montaż na ścianie grzejników stalowych płytowych C-22 600x1000	szt		
		2	szt	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
44 d.2.6	KNR 0-31 0208-03	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
45 d.2.6	KNR 0-31 0208-01	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 15mm o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
46 d.2.6	KNR-W 2-15 0406-01	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania	urządzeń		
		2	urządzeń	2,000	
				RAZEM	2,000
2.7		Wentylacja			
47 d.2.7	KNR 2-17 0322-01	Dostarczenie i montaż klimatyzatora z jednostką wewnętrzną	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.2.7	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
49 d.2.7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
50 d.2.7		Likwidacja ciągu wentylacyjnego podwieszanego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.8		Instalacje elektryczne			
51 d.2.8	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
52 d.2.8	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
53 d.2.8	KNR 4-03 1124-01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylogowych o natężeniu prądu do 10A	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
54 d.2.8	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem opraw kasetonowych 60x60 w ramce czarnej	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
55 d.2.8	KNKRB 5 0306-01	Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy wykonywane przewodami wtykowymi	wypustów		
		2	wypustów	2,000	
				RAZEM	2,000
56 d.2.8	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A-10A/Z wykonywane przewodami wtykowymi	wypustów		
		10	wypustów	10,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,000
57 d.2.8	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.2.8	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazda teletechniczne RJ45	wyp ustó w		
		6	wyp ustó w	6,000	
				RAZEM	6,000
2.9		Roboty towarzyszące			
59 d.2.9	KNR 4-01 0108/11 + 0108/12 x 9	Wywiezienie gruzu i materiałów robzbiórkowych samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km wraz z kosztem utylacji	m3		
		0,88	m3	0,880	
		35,65 * 0,03	m3	1,070	
		14,91 * 0,03	m3	0,447	
		0,2	m3	0,200	
		1	m3	1,000	
				RAZEM	3,597
3		POMIESZCZENIE NR 2 - BIURO - I PIĘTRO			
3.1		Ściany			
60 d.3.1	KNR 4-03 1107-01	Demontaż karniszy	m		
		3,6	m	3,600	
				RAZEM	3,600
61 d.3.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		1,20 * 1,50 * 0,25	m3	0,450	
				RAZEM	0,450
62 d.3.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		
		1,20 * 1,50 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
63 d.3.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		45,88	m2	45,880	
				RAZEM	45,880
64 d.3.1	KNR 9-21 0401-01	Odgrzybianie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		45,88	m2	45,880	
				RAZEM	45,880
65 d.3.1	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		(3,55 + 4,20) * 2 * 2,96	m2	45,880	
				RAZEM	45,880
66 d.3.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		45,88	m2	45,880	
				RAZEM	45,880
67 d.3.1	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2		
		45,88	m2	45,880	
				RAZEM	45,880
68 d.3.1	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		45,88	m2	45,880	
				RAZEM	45,880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.3.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		45,88	m2	45,880	
				RAZEM	45,880
3.2		Sufity			
70 d.3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		3,55 * 4,20	m2	14,910	
				RAZEM	14,910
71 d.3.2	KNR 9-21 0401-01	Odrzyskanie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		14,91	m2	14,910	
				RAZEM	14,910
72 d.3.2	NNRNKB 7 1134-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		14,91	m2	14,910	
				RAZEM	14,910
73 d.3.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		14,91	m2	14,910	
				RAZEM	14,910
74 d.3.2	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	m2		
		14,91	m2	14,910	
				RAZEM	14,910
75 d.3.2	NNRNKB 7 1134-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		14,91	m2	14,910	
				RAZEM	14,910
76 d.3.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami antyrefleksyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		45,88	m2	45,880	
				RAZEM	45,880
3.3		Posadzki			
77 d.3.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		4,20 * 3,55	m2	14,910	
				RAZEM	14,910
78 d.3.3	ZKNR C-2.1 0602-02	Wyrównanie podłoża przez frezowanie pod systemy posadzkowe	m2		
		14,91	m2	14,910	
				RAZEM	14,910
79 d.3.3	ZKNR C-2.1 0601-07	Naprawa powierzchniowa przez uzupełnienie ubytków w podłożu pod systemy posadzkowe - przyjęto 10%	m2		
		14,91 * 0,1	m2	1,491	
				RAZEM	1,491
80 d.3.3	ZKNR C-2.1 0603-04	Grunтовanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego pod systemy posadzkowe	m2		
		14,91	m2	14,910	
				RAZEM	14,910
81 d.3.3	ZKNR C-2.1 0604-02	Wykonywanie podkładów o grubości 10mm na przygotowanym podłożu pod systemy posadzkowe	m2		
		14,91	m2	14,910	
				RAZEM	14,910
82 d.3.3	NNRNKB 7 1134-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		14,91	m2	14,910	
				RAZEM	14,910
83 d.3.3	ZKNR C-2.1 0605-02	Wykonywanie na przygotowanym podłożu posadzek samopoziomujących i rozlewnych o grubości do 5mm	m2		
		14,91	m2	14,910	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,910
84 d.3.3	NNRNKB 8 1136-01	Posadzki z paneli winylowych w kolorze szarym . wodoodporne klasa odporności na ścieranie min. 33 (listwy wysokie pcv czarne)	m2		
		14,91	m2	14,910	
				RAZEM	14,910
85 d.3.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		14,91	m2	14,910	
				RAZEM	14,910
3.4		Stolarka			
86 d.3.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych	m2		
		0,90 * 1,25 * 2	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
87 d.3.4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
		1,0 * 2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
88 d.3.4	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wewnętrznych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.3.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych z ościeżnicą regulowaną i kompletem okuć i zamków	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
90 d.3.4	KNR 4-01 1209-14	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
91 d.3.4	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
92 d.3.4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,10 * 2,20 * 2 * 3	m2	14,520	
				RAZEM	14,520
3.5		Instalacja c.o.			
93 d.3.5	KNR 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
94 d.3.5	KNR 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika stalowego płytowego	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
95 d.3.5	KNR 0-31 0205-05	Montaż na ścianie grzejników stalowych płytowych C-22 600x1000	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
96 d.3.5	KNR 0-31 0208-03	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
97 d.3.5	KNR 0-31 0208-01	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 15mm o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98 d.3.5	KNR-W 2-15 0406-01	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania	urządzeń		
		2	urządzeń	2,000	
				RAZEM	2,000
3.6		Wentylacja			
99 d.3.6	KNR 2-17 0322-01	Dostarczenie i montaż klimatyzatora z jednostką wewnętrzną	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
100 d.3.6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
101 d.3.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3.7		Instalacje elektryczne			
102 d.3.7	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
103 d.3.7	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
104 d.3.7	KNR 4-03 1124-01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
105 d.3.7	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem opraw kasetonowych 60x60 w ramce czarnej	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
106 d.3.7	KNKRB 5 0306-01	Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy wykonywane przewodami wtyнковymi	wyp ustó w		
		2	wyp ustó w	2,000	
				RAZEM	2,000
107 d.3.7	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A-10A/Z wykonywane przewodami wtyнковymi	wyp ustó w		
		13	wyp ustó w	13,000	
				RAZEM	13,000
108 d.3.7	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
109 d.3.7	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazda teletechniczne RJ45	wyp ustó w		
		6	wyp ustó w	6,000	
				RAZEM	6,000
3.8		Roboty towarzyszące			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
110 d.3.8	KNR 4-01 0108/11 + 0108/12 x 9	Wywiezienie gruzu i materiałów robzbiórkowych samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km wraz z kosztem utylacji	m3		
		35,65 * 0,03	m3	1,070	
		14,91 * 0,03	m3	0,447	
		0,2	m3	0,200	
		1	m3	1,000	
				RAZEM	2,717
4		POMIESZCZENIE NR 3 - BIURO - I PIĘTRO			
4.1		Ściany			
111 d.4.1	KNR 4-03 1107-01	Demontaż karniszy	m		
		3,6	m	3,600	
				RAZEM	3,600
112 d.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		38,48	m2	38,480	
				RAZEM	38,480
113 d.4.1	KNR 9-21 0401-01	Odrzyskanie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		38,48	m2	38,480	
				RAZEM	38,480
114 d.4.1	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		(2,30 + 4,20) * 2 * 2,96	m2	38,480	
				RAZEM	38,480
115 d.4.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		38,48	m2	38,480	
				RAZEM	38,480
116 d.4.1	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2		
		38,48	m2	38,480	
				RAZEM	38,480
117 d.4.1	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		38,48	m2	38,480	
				RAZEM	38,480
118 d.4.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		38,48	m2	38,480	
				RAZEM	38,480
4.2		Sufity			
119 d.4.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		4,20 * 2,30	m2	9,660	
				RAZEM	9,660
120 d.4.2	KNR 9-21 0401-01	Odrzyskanie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		9,66	m2	9,660	
				RAZEM	9,660
121 d.4.2	NNRNKB 7 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		9,66	m2	9,660	
				RAZEM	9,660
122 d.4.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		9,66	m2	9,660	
				RAZEM	9,660

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
123 d.4.2	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	m2		
		9,66	m2	9,660	
				RAZEM	9,660
124 d.4.2	NNRNKB 7 1134-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		9,66	m2	9,660	
				RAZEM	9,660
125 d.4.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami antyrefleksyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		9,66	m2	9,660	
				RAZEM	9,660
4.3		Posadzki			
126 d.4.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		4,20 * 2,30	m2	9,660	
				RAZEM	9,660
127 d.4.3	ZKNR C-2.1 0602-02	Wyrównanie podłoża przez frezowanie pod systemy posadzkowe	m2		
		9,66	m2	9,660	
				RAZEM	9,660
128 d.4.3	ZKNR C-2.1 0601-07	Naprawa powierzchniowa przez uzupełnienie ubytków w podłożu pod systemy posadzkowe - przyjęto 10%	m2		
		9,66 * 0,1	m2	0,966	
				RAZEM	0,966
129 d.4.3	ZKNR C-2.1 0603-04	Grunтовanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego pod systemy posadzkowe	m2		
		9,66	m2	9,660	
				RAZEM	9,660
130 d.4.3	ZKNR C-2.1 0604-02	Wykonywanie podkładów o grubości 10mm na przygotowanym podłożu pod systemy posadzkowe	m2		
		9,66	m2	9,660	
				RAZEM	9,660
131 d.4.3	NNRNKB 7 1134-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		9,66	m2	9,660	
				RAZEM	9,660
132 d.4.3	ZKNR C-2.1 0605-02	Wykonywanie na przygotowanym podłożu posadzek samopoziomujących i rozlewnych o grubości do 5mm	m2		
		9,66	m2	9,660	
				RAZEM	9,660
133 d.4.3	NNRNKB 8 1136-01	Posadzki z paneli winylowych w kolorze szarym . wodoodporne klasa odporności na ścieranie min. 33 (listwy wysokie pcv czarne)	m2		
		9,66	m2	9,660	
				RAZEM	9,660
134 d.4.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		9,66	m2	9,660	
				RAZEM	9,660
4.4		Stolarka			
135 d.4.4	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wewnętrznych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
136 d.4.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych z ościeżnicą regulowaną i kompletem okuć i zamków	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
137 d.4.4	KNR 4-01 1209-14	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
138 d.4.4	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
139 d.4.4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,10 * 2,20 * 2 * 2	m2	9,680	
				RAZEM	9,680
4.5		Instalacja c.o.			
140 d.4.5	KNR 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
141 d.4.5	KNR 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika stalowego płytowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
142 d.4.5	KNR 0-31 0205-05	Montaż na ścianie grzejników stalowych płytowych C-22 600x1000	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
143 d.4.5	KNR 0-31 0208-03	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
144 d.4.5	KNR 0-31 0208-01	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 15mm o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
145 d.4.5	KNR-W 2-15 0406-01	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania	urządzeń		
		1	urządzeń	1,000	
				RAZEM	1,000
4.6		Wentylacja			
146 d.4.6	KNR 2-17 0322-01	Dostarczenie i montaż klimatyzatora z jednostką wewnętrzną	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
147 d.4.6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
148 d.4.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4.7		Instalacje elektryczne			
149 d.4.7	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
150 d.4.7	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
151 d.4.7	KNR 4-03 1124-01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt		
		2	szt	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
152 d.4.7	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem opraw kasetonowych 60x60 w ramce czarnej	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
153 d.4.7	KNKRB 5 0306-01	Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy wykonywane przewodami wtynkowymi	wyp ustó w		
		2	wyp ustó w	2,000	
				RAZEM	2,000
154 d.4.7	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A-10A/Z wykonywane przewodami wtynkowymi	wyp ustó w		
		10	wyp ustó w	10,000	
				RAZEM	10,000
155 d.4.7	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
156 d.4.7	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazda teletechniczne RJ45	wyp ustó w		
		4	wyp ustó w	4,000	
				RAZEM	4,000
4.8		Roboty towarzyszące			
157 d.4.8	KNR 4-01 0108/11 + 0108/12 x 9	Wywiezienie gruzu i materiałów robzbiórkowych samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km wraz z kosztem utylacji	m3		
		0,005 * 38,48	m3	0,192	
		9,66 * 0,01	m3	0,097	
		0,80 * 2,10 * 0,1	m3	0,168	
				RAZEM	0,457
5		POMIESZCZENIE NR 4 - BIURO - I PIĘTRO			
5.1		Ściany			
158 d.5.1	KNR 4-03 1107-01	Demontaż karniszy	m		
		3,6	m	3,600	
				RAZEM	3,600
159 d.5.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		1,50 * 1,50	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
160 d.5.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2		
		2,25	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
161 d.5.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		(3,54 + 5,80) * 2 * 2,96	m2	55,293	
		-2,25	m2	-2,250	
				RAZEM	53,043
162 d.5.1	KNR 9-21 0401-01	Odgryzianie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		(3,54 + 5,80) * 2 * 2,96	m2	55,293	
				RAZEM	55,293
163 d.5.1	NNRNKB 7 1134-02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		55,293	m2	55,293	
				RAZEM	55,293
164 d.5.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		55,293	m2	55,293	
				RAZEM	55,293
165 d.5.1	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2		
		55,293	m2	55,293	
				RAZEM	55,293
166 d.5.1	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		55,293	m2	55,293	
				RAZEM	55,293
167 d.5.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		55,293	m2	55,293	
				RAZEM	55,293
5.2		Sufity			
168 d.5.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		3,54 * 5,80	m2	20,532	
				RAZEM	20,532
169 d.5.2	KNR 9-21 0401-01	Odgryzianie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		20,532	m2	20,532	
				RAZEM	20,532
170 d.5.2	NNRNKB 7 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		20,532	m2	20,532	
				RAZEM	20,532
171 d.5.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		20,532	m2	20,532	
				RAZEM	20,532
172 d.5.2	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	m2		
		20,532	m2	20,532	
				RAZEM	20,532
173 d.5.2	NNRNKB 7 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		20,532	m2	20,532	
				RAZEM	20,532
174 d.5.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami antyrefleksyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		20,532	m2	20,532	
				RAZEM	20,532
5.3		Posadzki			
175 d.5.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		3,54 * 5,80	m2	20,532	
				RAZEM	20,532
176 d.5.3	ZKNR C-2.1 0602-02	Wyrównanie podłoża przez frezowanie pod systemy posadzkowe	m2		
		20,532	m2	20,532	
				RAZEM	20,532
177 d.5.3	ZKNR C-2.1 0601-07	Naprawa powierzchniowa przez uzupełnienie ubytków w podłożu pod systemy posadzkowe - przyjęto 10%	m2		
		20,532 * 0,1	m2	2,053	
				RAZEM	2,053

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
178 d.5.3	ZKNR C-2.1 0603-04	Grunтовanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego pod systemy posadzkowe	m2		
		20,532	m2	20,532	
				RAZEM	20,532
179 d.5.3	ZKNR C-2.1 0604-02	Wykonywanie podkładów o grubości 10mm na przygotowanym podłożu pod systemy posadzkowe	m2		
		20,532	m2	20,532	
				RAZEM	20,532
180 d.5.3	NNRNKB 7 1134-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		20,532	m2	20,532	
				RAZEM	20,532
181 d.5.3	ZKNR C-2.1 0605-02	Wykonywanie na przygotowanym podłożu posadzek samopoziomujących i rozlewnych o grubości do 5mm	m2		
		20,532	m2	20,532	
				RAZEM	20,532
182 d.5.3	NNRNKB 8 1136-01	Posadzki z paneli winylowych w kolorze szarym . wodoodporne klasa odporności na ścieranie min. 33 (listwy wysokie pcv czarne)	m2		
		20,532	m2	20,532	
				RAZEM	20,532
183 d.5.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		20,532	m2	20,532	
				RAZEM	20,532
5.4		Stolarka			
184 d.5.4	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wewnętrznych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
185 d.5.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych z ościeżnicą regulowaną i kompletem okuć i zamków	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
186 d.5.4	KNR 4-01 1209-14	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
187 d.5.4	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
188 d.5.4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,10 * 2,20 * 2 * 3	m2	14,520	
				RAZEM	14,520
5.5		Instalacja wod-kan			
189 d.5.5	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
190 d.5.5	KNR 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki z zaślepieniem podejścia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5.6		Instalacja c.o.			
191 d.5.6	KNR 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
192 d.5.6	KNR 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika stalowego płytowego	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
193 d.5.6	KNR 0-31 0205-05	Montaż na ścianie grzejników stalowych płytowych C-22 600x1000	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
194 d.5.6	KNR 0-31 0208-03	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
195 d.5.6	KNR 0-31 0208-01	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 15mm o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
196 d.5.6	KNR-W 2-15 0406-01	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania	urządzeń		
		2	urządzeń	2,000	
				RAZEM	2,000
5.7		Wentylacja			
197 d.5.7	KNR 2-17 0322-01	Dostarczenie i montaż klimatyzatora z jednostką wewnętrzną	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
198 d.5.7	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
199 d.5.7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
200 d.5.7		Likwidacja wentylatora wraz z instalacją	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5.8		Instalacje elektryczne			
201 d.5.8	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
202 d.5.8	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
203 d.5.8	KNR 4-03 1124-01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wydotowych o natężeniu prądu do 10A	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
204 d.5.8	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem opraw kasetonowych 60x60 w ramce czarnej	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
205 d.5.8	KNKRB 5 0306-01	Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy wykonywane przewodami wtynkowymi	wypustów		
		2	wypustów	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
206 d.5.8	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A-10A/Z wykonywane przewodami wtykowymi	wyp ustó w		
		13	wyp ustó w	13,000	
				RAZEM	13,000
207 d.5.8	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
208 d.5.8	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazda teletechniczne RJ45	wyp ustó w		
		8	wyp ustó w	8,000	
				RAZEM	8,000
5.9		Roboty towarzyszące			
209 d.5.9	KNR 4-01 0108/11 + 0108/12 x 9	Wywiezienie gruzu i materiałów robzbiórkowych samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km wraz z kosztem utylacji	m3		
		2,25 * 0,03	m3	0,068	
		0,005 * 55,293	m3	0,276	
		20,532 * 0,01	m3	0,205	
		0,80 * 2,10 * 0,1	m3	0,168	
				RAZEM	0,717
6		POMIESZCZENIE NR 5 - KORYTARZ - I PIĘTRO			
6.1		Ściany			
210 d.6.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		(1,50 + 9,85) * 2 * 2,96	m2	67,192	
				RAZEM	67,192
211 d.6.1	KNR 9-21 0401-01	Odgrzybianie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		67,192	m2	67,192	
				RAZEM	67,192
212 d.6.1	NNRNKB 7 1134-02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		67,192 - 36,32	m2	30,872	
				RAZEM	30,872
213 d.6.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		30,872	m2	30,872	
				RAZEM	30,872
214 d.6.1	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2		
		30,872	m2	30,872	
				RAZEM	30,872
215 d.6.1	NNRNKB 7 1134-02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		30,872	m2	30,872	
				RAZEM	30,872
216 d.6.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		30,872	m2	30,872	
				RAZEM	30,872
217 d.6.1	ZKNR C-1 0113-01	Grunтовanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mozaikowe	m2		
		(1,50 + 9,85) * 2 * 1,60	m2	36,320	
				RAZEM	36,320

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
218 d.6.1	ZKNR C-1 0113-03	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego	m2		
		36,32	m2	36,320	
				RAZEM	36,320
6.2		Sufity			
219 d.6.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		1,50 * 9,85	m2	14,775	
				RAZEM	14,775
220 d.6.2	KNR 9-21 0401-01	Odgrzybianie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		14,775	m2	14,775	
				RAZEM	14,775
221 d.6.2	NNRNKB 7 1134-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		14,775	m2	14,775	
				RAZEM	14,775
222 d.6.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		14,775	m2	14,775	
				RAZEM	14,775
223 d.6.2	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	m2		
		14,775	m2	14,775	
				RAZEM	14,775
224 d.6.2	NNRNKB 7 1134-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		14,775	m2	14,775	
				RAZEM	14,775
225 d.6.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami antyrefleksyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		14,775	m2	14,775	
				RAZEM	14,775
6.3		Posadzki			
226 d.6.3	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
		(1,50 + 9,85) * 2	m	22,700	
				RAZEM	22,700
227 d.6.3	ZKNR C-2.1 0602-01	Wyrównanie podłoża przez szlifowanie pod systemy posadzkowe	m2		
		1,50 * 9,85	m2	14,775	
				RAZEM	14,775
228 d.6.3	ZKNR C-2.1 0601-07	Naprawa powierzchniowa przez uzupełnienie ubytków w podłożu pod systemy posadzkowe - przyjęto 10%	m2		
		14,775 * 0,1	m2	1,478	
				RAZEM	1,478
229 d.6.3	NNRNKB 7 1134-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		14,775	m2	14,775	
				RAZEM	14,775
230 d.6.3	ZKNR C-2.1 0605-02	Wykonywanie na przygotowanym podłożu posadzek samopoziomujących i rozlewnych o grubości do 5mm	m2		
		14,775	m2	14,775	
				RAZEM	14,775
231 d.6.3	NNRNKB 8 1136-01	Posadzki z paneli winylowych w kolorze szarym . wodoodporne klasa odporności na ścieranie min. 33 (listwy wysokie pcv czarne)	m2		
		14,775	m2	14,775	
				RAZEM	14,775
6.4		Stolarka			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
232 d.6.4	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnicy drewnianej	m2		
		1,50 * 2,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
233 d.6.4	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - zestaw przeszklony	m2		
		1,50 * 2,96	m2	4,440	
				RAZEM	4,440
6.5		Instalacja c.o.			
234 d.6.5	KNR 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
235 d.6.5	KNR 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika stalowego płytowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
236 d.6.5	KNR 0-31 0205-05	Montaż na ścianie grzejników stalowych płytowych C-22 600x1200	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
237 d.6.5	KNR 0-31 0208-03	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
238 d.6.5	KNR 0-31 0208-01	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 15mm o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
239 d.6.5	KNR-W 2-15 0406-01	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania	urządzeń		
		1	urządzeń	1,000	
				RAZEM	1,000
240 d.6.5	KNR 4-02 0416-01	Demontaż naczynia wyrównawczego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6.6		Wentylacja			
241 d.6.6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
242 d.6.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
6.7		Instalacje elektryczne			
243 d.6.7	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
244 d.6.7	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
245 d.6.7	KNR 4-03 1124-01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
246 d.6.7	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem opraw kasetonowych 60x60 w ramce czarnej z zapalaniem awaryjnym	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
247 d.6.7	KNKRB 5 0306-01	Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy wykonywane przewodami wtynkowymi	wyp ustó w		
		1	wyp ustó w	1,000	
				RAZEM	1,000
248 d.6.7	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A-10A/Z wykonywane przewodami wtynkowymi	wyp ustó w		
		5	wyp ustó w	5,000	
				RAZEM	5,000
249 d.6.7	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
250 d.6.7	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazda teletechniczne RJ45	wyp ustó w		
		2	wyp ustó w	2,000	
				RAZEM	2,000
251 d.6.7	KNR AL-01 0501-01	Instalacja kamery	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
252 d.6.7		Montaż instalacji kontroli dostępu - otwieranie na kartę	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6.8		Roboty towarzyszące			
253 d.6.8	KNR 4-01 0108/11 + 0108/12 x 9	Wywiezienie gruzu i materiałów robzbiórkowych samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km wraz z kosztem utylacji	m3		
		22,7 * 0,1 * 0,03	m3	0,068	
		0,005 * 67,192	m3	0,336	
		14,775 * 0,01	m3	0,148	
		4,44 * 0,1	m3	0,444	
				RAZEM	0,996
7		POMIESZCZENIE NR 6 - KLATKA SCHODOWA			
7.1		Ściany			
254 d.7.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		(2,45 + 5,5 + 2,45 + 5,5 + 2,4 + 5,5 + 2,45 + 2,5 + 2,5 + 1,5) * 1,55	m2	50,763	
				RAZEM	50,763
255 d.7.1	KNNR-W 3 1005-01	Ługowanie farby olejnej ze ścian	m2		
		(2,45 + 5,5 + 2,45 + 5,5 + 2,4 + 5,5 + 2,45 + 2,5 + 2,5 + 1,5) * 1,6	m2	52,400	
				RAZEM	52,400
256 d.7.1	KNR 9-21 0401-01	Odgrybianie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		50,763 + 52,4	m2	103,163	
				RAZEM	103,163

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
257 d.7.1	NNRNKB 7 1134-02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		50,763	m2	50,763	
				RAZEM	50,763
258 d.7.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		50,763	m2	50,763	
				RAZEM	50,763
259 d.7.1	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2		
		50,763	m2	50,763	
				RAZEM	50,763
260 d.7.1	NNRNKB 7 1134-02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		50,763	m2	50,763	
				RAZEM	50,763
261 d.7.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		$(2,45 + 5,5 + 2,45 + 5,5 + 2,4 + 5,5 + 2,45 + 2,5 + 2,5 + 1,5) * 1,55$	m2	50,763	
				RAZEM	50,763
262 d.7.1	ZKNR C-1 0113-01	Grunтовanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mozaikowe	m2		
		$(2,45 + 5,5 + 2,45 + 5,5 + 2,4 + 5,5 + 2,45 + 2,5 + 2,5 + 1,5) * 1,6$	m2	52,400	
				RAZEM	52,400
263 d.7.1	ZKNR C-1 0113-03	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego	m2		
		52,4	m2	52,400	
				RAZEM	52,400
7.2		Sufity			
264 d.7.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		5,47 * 2,45	m2	13,402	
		$(1,5 * 3,5 + 1,5 * 3,5 + 1,5 * 3 + 1,5 * 2,5 + 2,45 * 1,6 + 2,45 * 1,5 + 1,6 * 3,85)$	m2	32,505	
				RAZEM	45,907
265 d.7.2	KNR 9-21 0401-01	Odrzyskanie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		45,907	m2	45,907	
				RAZEM	45,907
266 d.7.2	NNRNKB 7 1134-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		45,907	m2	45,907	
				RAZEM	45,907
267 d.7.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		45,907	m2	45,907	
				RAZEM	45,907
268 d.7.2	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	m2		
		45,907	m2	45,907	
				RAZEM	45,907
269 d.7.2	NNRNKB 7 1134-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		45,907	m2	45,907	
				RAZEM	45,907
270 d.7.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami antyrefleksyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		45,907	m2	45,907	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	45,907
271 d.7.2	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6m	kolu mnę		
		1	kolu mnę	1,000	
				RAZEM	1,000
7.3		Posadzki			
272 d.7.3	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
		(2,45 + 5,5 + 2,45 + 5,5 + 2,4 + 5,5 + 2,45 + 2,5 + 2,5 + 1,5)	m	32,750	
				RAZEM	32,750
273 d.7.3	ZKNR C-2.1 0602-01	Wyrównanie podłoża przez szlifowanie pod systemy posadzkowe	m2		
		spoczniki (1,63 * 2,45 + 1,5 * 2,45 + 3,85 * 1,6 + 2,45 * 1,4)	m2	17,259	
		biegi (3,5 + 3,5 + 3 + 2,5) * 1,25	m2	15,625	
		stopnie 0,18 * 1,25 * 36	m2	8,100	
				RAZEM	40,984
274 d.7.3	ZKNR C-2.1 0601-07	Naprawa powierzchniowa przez uzupełnienie ubytków w podłożu pod systemy posadzkowe - przyjęto 10%	m2		
		40,984 * 0,1	m2	4,098	
				RAZEM	4,098
275 d.7.3	NNRNKB 6r96 2810-06	Okładziny schodów z płytek gresowych antypoślizgowych na zaprawie klejowej - spoczniki schodów	m2		
		spoczniki (1,63 * 2,45 + 1,5 * 2,45 + 3,85 * 1,6 + 2,45 * 1,4)	m2	17,259	
		biegi (3,5 + 3,5 + 3 + 2,5) * 1,25	m2	15,625	
		stopnie 0,18 * 1,25 * 36	m2	8,100	
				RAZEM	40,984
276 d.7.3	NNRNKB 6 2809-02	Cokołki na zaprawach klejowych	m		
		32,75	m	32,750	
				RAZEM	32,750
277 d.7.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		40,984	m2	40,984	
				RAZEM	40,984
7.4		Stolarka			
278 d.7.4	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnicy drewnianej	m2		
		1,50 * 2,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
279 d.7.4	KNR 4-01 1209-14	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
280 d.7.4	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
281 d.7.4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,10 * 1,60 * 2 * 3	m2	10,560	
				RAZEM	10,560
282 d.7.4	KNNR 3 0703-06	Wymiana kraty drzwiowej do piwnicy na drzwi antywłamaniowe	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,30 * 2,40	m2	3,120	
				RAZEM	3,120
283 d.7.4	KNR 4-01 1212-05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1,10 * (3,50 + 3,50 + 3,00 + 2,50)	m2	13,750	
				RAZEM	13,750
284 d.7.4	KNR 2-02 1208-03	Montaż pochwytów drewnianych	m		
		(3,50 + 3,50 + 3,00 + 2,50)	m	12,500	
				RAZEM	12,500
7.5		Instalacja c.o.			
285 d.7.5	KNR 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
286 d.7.5	KNR 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika stalowego płytowego	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
287 d.7.5	KNR 0-31 0205-05	Montaż na ścianie grzejników stalowych płytowych C-22 600x1200	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
288 d.7.5	KNR 0-31 0208-03	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
289 d.7.5	KNR 0-31 0208-01	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 15mm o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
290 d.7.5	KNR-W 2-15 0406-01	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania	urządzeń		
		3	urządzeń	3,000	
				RAZEM	3,000
7.6		Wentylacja			
291 d.7.6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
292 d.7.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
7.7		Instalacje elektryczne			
293 d.7.7	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
294 d.7.7	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
295 d.7.7	KNR 4-03 1124-01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
296 d.7.7	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem opraw kasetonowych 60x60 w ramce czarnej z zapalaniem awaryjnym	szt		
		5	szt	5,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
297 d.7.7	KNKRB 5 0306-01	Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy wykonywane przewodami wtynkowymi	wyp ustó w		
		2	wyp ustó w	2,000	
				RAZEM	2,000
298 d.7.7	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A-10A/Z wykonywane przewodami wtynkowymi	wyp ustó w		
		8	wyp ustó w	8,000	
				RAZEM	8,000
299 d.7.7	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
300 d.7.7	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazda teletechniczne RJ45	wyp ustó w		
		2	wyp ustó w	2,000	
				RAZEM	2,000
301 d.7.7	KNR AL-01 0501-01	Instalacja kamery	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
7.8		Roboty towarzyszące			
302 d.7.8	KNR 4-01 0108/11 + 0108/12 x 9	Wywiezienie gruzu i materiałów robzbiórkowych samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km wraz z kosztem utylacji	m3		
		0,005 * 103,163	m3	0,516	
		45,907 * 0,01	m3	0,459	
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	1,475
8		POMIESZCZENIE NR 7 - WC - PARTER			
8.1		Ściany			
303 d.8.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		(2,20 + 1,05) * 2 * 2,00	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
304 d.8.1	KNR 9-21 0401-01	Odgrzybianie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		13	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
305 d.8.1	KNR 2-02 0803-02	Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2		
		13	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
306 d.8.1	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2		
		13	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
307 d.8.1	KNR K-04 0602-04	Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit	m		
		2,00 * 6	m	12,000	
				RAZEM	12,000
308 d.8.1	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2		
		13	m2	13,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,000
309 d.8.1	KNR 2-02 0829-01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		13	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
310 d.8.1	KNR 2-02 0829-11	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 60x60cm metodą kombinowaną	m2		
		13	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
311 d.8.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		(2,20 + 1,05) * 2 * 1,00	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
312 d.8.1	KNR 9-21 0401-01	Odrzyskanie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		6,5	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
313 d.8.1	NNRNKB 7 1134-02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		6,5	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
314 d.8.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		6,5	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
315 d.8.1	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2		
		6,5	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
316 d.8.1	NNRNKB 7 1134-02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		6,5	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
317 d.8.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		6,5	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
8.2		Sufity			
318 d.8.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		2,20 * 1,05	m2	2,310	
				RAZEM	2,310
319 d.8.2	KNR 9-21 0401-01	Odrzyskanie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		2,31	m2	2,310	
				RAZEM	2,310
320 d.8.2	NNRNKB 7 1134-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		2,31	m2	2,310	
				RAZEM	2,310
321 d.8.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		2,31	m2	2,310	
				RAZEM	2,310
322 d.8.2	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	m2		
		2,31	m2	2,310	
				RAZEM	2,310
323 d.8.2	NNRNKB 7 1134-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,31	m2	2,310	
				RAZEM	2,310
324 d.8.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami antyrefleksyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		2,31	m2	2,310	
				RAZEM	2,310
8.3		Posadzki			
325 d.8.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
		2,20 * 1,05	m2	2,310	
				RAZEM	2,310
326 d.8.3	ZKNR C-2.1 0602-02	Wyrównanie podłoża przez frezowanie pod systemy posadzkowe	m2		
		2,31	m2	2,310	
				RAZEM	2,310
327 d.8.3	ZKNR C-2.1 0601-07	Naprawa powierzchniowa przez uzupełnienie ubytków w podłożu pod systemy posadzkowe - przyjęto 10%	m2		
		2,31 * 0,1	m2	0,231	
				RAZEM	0,231
328 d.8.3	ZKNR C-2.1 0603-04	Grunтовanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego pod systemy posadzkowe	m2		
		2,31	m2	2,310	
				RAZEM	2,310
329 d.8.3	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
		2,31	m2	2,310	
				RAZEM	2,310
330 d.8.3	KNR K-04 0602-03	Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie	m		
		(2,20 + 1,05) * 2	m	6,500	
				RAZEM	6,500
331 d.8.3	ZKNR C-2.1 0604-02	Wykonywanie podkładów o grubości 10mm na przygotowanym podłożu pod systemy posadzkowe	m2		
		2,31	m2	2,310	
				RAZEM	2,310
332 d.8.3	NNRNKB 7 1134-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		2,31	m2	2,310	
				RAZEM	2,310
333 d.8.3	NNRNKB 6 2806-06	Posadzki jednobarwne z płytek 60x60cm na zaprawach klejowych elatycznych o grubości warstwy 5mm	m2		
		2,31	m2	2,310	
				RAZEM	2,310
334 d.8.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,31	m2	2,310	
				RAZEM	2,310
8.4		Stolarka			
335 d.8.4	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wewnętrznych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
336 d.8.4	KNR 0-19 1024-07	Montaż drzwi wewnętrznych do WC z kompletem okuć	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
8.5		Instalacja wod-kan			
337 d.8.5	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
338 d.8.5	KNR 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki z zaślepieniem podejścia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
339 d.8.5	KNR 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
340 d.8.5	KNR 4-02 0109-01	Demontaż podejścia wodociągowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
341 d.8.5	KNR 4-02 0109-05	Demontaż podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
342 d.8.5	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe o średnicy 20mm do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
343 d.8.5	KNR-W 2-15 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe o średnicy 20mm do płuczek ustępowych (kształtki z polipropylenu)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
344 d.8.5	KNR 4-02 0212-03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miej sce		
		1	miej sce	1,000	
				RAZEM	1,000
345 d.8.5	KNR 4-02 0212-05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miej sce		
		1	miej sce	1,000	
				RAZEM	1,000
346 d.8.5	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
347 d.8.5	KNR-W 2-15 0230-01	Montaż umywalki z szafką	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
348 d.8.5	KNNR-W 5 0410-02	Montaż wyposażenia łazienkowego - suszarka do rąk	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
349 d.8.5	KNNR-W 5 0410-02	Montaż wyposażenia łazienkowego - dozownik mydła	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
350 d.8.5	KNNR-W 5 0410-02	Montaż wyposażenia łazienkowego - dozownik ręczników papierowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
351 d.8.5	KNNR-W 5 0410-02	Montaż wyposażenia łazienkowego - uchwyt do papieru toaletowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
352 d.8.5	KNNR-W 5 0410-02	Montaż wyposażenia łazienkowego - lustro łazienkowe	szt		
		1	szt	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
8.6		Instalacja c.o.			
353 d.8.6	KNR 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
354 d.8.6	KNR 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika stalowego płytowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
355 d.8.6	KNR-W 2-15 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
356 d.8.6	KNR 0-31 0208-03	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
357 d.8.6	KNR 0-31 0208-01	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 15mm o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
358 d.8.6	KNR-W 2-15 0406-01	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania	urządzeń		
		1	urządzeń	1,000	
				RAZEM	1,000
8.7		Wentylacja			
359 d.8.7	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
360 d.8.7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
361 d.8.7	KNNR-W 5 0410-01	Montaż wentylatorów sufitowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8.8		Instalacje elektryczne			
362 d.8.8	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
363 d.8.8	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
364 d.8.8	KNR 4-03 1124-01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
365 d.8.8	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem opraw kasetonowych 60x60 w ramce czarnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
366 d.8.8	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem opraw - kinkiet	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
367 d.8.8	KNKRB 5 0306-01	Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy wykonywane przewodami wtynkowymi	wyp ustó w		
		1	wyp ustó w	1,000	
				RAZEM	1,000
368 d.8.8	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A-10A/Z wykonywane przewodami wtynkowymi	wyp ustó w		
		2	wyp ustó w	2,000	
				RAZEM	2,000
369 d.8.8	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8.9		Roboty towarzyszące			
370 d.8.9	KNR 4-01 0108/11 + 0108/12 x 9	Wywiezienie gruzu i materiałów robzbiórkowych samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km wraz z kosztem utylacji	m3		
		0,95	m3	0,950	
				RAZEM	0,950
9		POMIESZCZENIE NR 8 - KUCHNIA - PARTER			
9.1		Ściany			
371 d.9.1	KNR 2-02 0829-01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		0,80 * 3,00	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
372 d.9.1	KNR 2-02 0829-11	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 60x60cm metodą kombinowaną	m2		
		2,4	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
373 d.9.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		(2,25 + 1,90) * 2 * 2,96	m2	24,568	
		(1,10 + 2,30) * 2 * 2,96	m2	20,128	
		-2,4	m2	-2,400	
				RAZEM	42,296
374 d.9.1	KNR 9-21 0401-01	Odgrzybianie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		42,296	m2	42,296	
				RAZEM	42,296
375 d.9.1	NNRNKB 7 1134-02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		42,296	m2	42,296	
				RAZEM	42,296
376 d.9.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		42,296	m2	42,296	
				RAZEM	42,296
377 d.9.1	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2		
		42,296	m2	42,296	
				RAZEM	42,296
378 d.9.1	NNRNKB 7 1134-02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		42,296	m2	42,296	
				RAZEM	42,296

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
379 d.9.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		42,296	m2	42,296	
				RAZEM	42,296
9.2		Sufity			
380 d.9.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		2,25 * 1,90	m2	4,275	
		2,30 * 1,10	m2	2,530	
				RAZEM	6,805
381 d.9.2	KNR 9-21 0401-01	Odrzymbianie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		6,805	m2	6,805	
				RAZEM	6,805
382 d.9.2	NNRNKB 7 1134-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		6,805	m2	6,805	
				RAZEM	6,805
383 d.9.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		6,805	m2	6,805	
				RAZEM	6,805
384 d.9.2	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	m2		
		6,805	m2	6,805	
				RAZEM	6,805
385 d.9.2	NNRNKB 7 1134-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		6,805	m2	6,805	
				RAZEM	6,805
386 d.9.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami antyrefleksyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		6,805	m2	6,805	
				RAZEM	6,805
9.3		Posadzki			
387 d.9.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		2,25 * 1,90	m2	4,275	
		2,30 * 1,10	m2	2,530	
				RAZEM	6,805
388 d.9.3	ZKNR C-2.1 0602-02	Wyrównanie podłoża przez frezowanie pod systemy posadzkowe	m2		
		6,805	m2	6,805	
				RAZEM	6,805
389 d.9.3	ZKNR C-2.1 0601-07	Naprawa powierzchniowa przez uzupełnienie ubytków w podłożu pod systemy posadzkowe - przyjęto 10%	m2		
		6,805 * 0,1	m2	0,681	
				RAZEM	0,681
390 d.9.3	NNRNKB 7 1134-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		6,805	m2	6,805	
				RAZEM	6,805
391 d.9.3	KNR 2-02 1118-01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2		
		6,805	m2	6,805	
				RAZEM	6,805
392 d.9.3	NNRNKB 6 2806-06	Posadzki jednobarwne z płytek 60x60cm na zaprawach klejowych elatycznych o grubości warstwy 5mm	m2		
		6,805	m2	6,805	
				RAZEM	6,805

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
393 d.9.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		6,805	m2	6,805	
				RAZEM	6,805
9.4		Stolarka			
394 d.9.4	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wewnętrznych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
395 d.9.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych z ościeżnicą regulowaną i kompletem okuć i zamków	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
396 d.9.4	KNR 4-01 1209-14	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
397 d.9.4	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
398 d.9.4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,10 * 2,00 * 2 * 2	m2	8,800	
				RAZEM	8,800
9.5		Instalacja wod-kan			
399 d.9.5	KNNR-W 3 0307-01	Ręczne przebicie w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3		
		0,05	m3	0,050	
				RAZEM	0,050
400 d.9.5	KNR 4-02 0111-01	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego średnicy 15-20mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
401 d.9.5	KNR 4-02 0211-04	Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
402 d.9.5	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
403 d.9.5	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejść		
		1	podejść	1,000	
				RAZEM	1,000
9.6		Instalacja c.o.			
404 d.9.6	KNR 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
405 d.9.6	KNR 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika stalowego płytowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
406 d.9.6	KNR 0-31 0205-05	Montaż na ścianie grzejników stalowych płytowych C-22 600x1000	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
407 d.9.6	KNR 0-31 0208-03	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
408 d.9.6	KNR 0-31 0208-01	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 15mm o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
409 d.9.6	KNR-W 2-15 0406-01	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania	urządzeń		
		1	urządzeń	1,000	
				RAZEM	1,000
9.7		Wentylacja			
410 d.9.7	KNR 2-17 0322-01	Dostarczenie i montaż klimatyzatora z jednostką wewnętrzną	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
411 d.9.7	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
412 d.9.7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
413 d.9.7	KNR-W 5 0410-01	Montaż wentylatorów sufitowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9.8		Instalacje elektryczne			
414 d.9.8	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
415 d.9.8	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
416 d.9.8	KNR 4-03 1124-01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wyrotowych o natężeniu prądu do 10A	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
417 d.9.8	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem opraw kasetonowych 60x60 w ramce czarnej	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
418 d.9.8	KNKRB 5 0306-01	Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy wykonywane przewodami wtykowymi	wypustów		
		1	wypustów	1,000	
				RAZEM	1,000
419 d.9.8	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A-10A/Z wykonywane przewodami wtykowymi	wypustów		
		5	wypustów	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
420 d.9.8	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
421 d.9.8	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazda teletechniczne RJ45	wyp ustó w		
		1	wyp ustó w	1,000	
				RAZEM	1,000
9.9		Roboty towarzyszące			
422 d.9.9	KNR 4-01 0108/11 + 0108/12 x 9	Wywiezienie gruzu i materiałów robzbiórkowych samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km wraz z kosztem utylacji	m3		
		1,1	m3	1,100	
				RAZEM	1,100
10		POMIESZCZENIE NR 9 - WC - PARTER			
10.1		Ściany			
423 d.10.1	KNR 4-01 0349-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej	m3		
		0,80 * 2,20 * 2 * 0,25	m3	0,880	
				RAZEM	0,880
424 d.10.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		(1,50 + 2,90) * 2 * 2,00	m2	17,600	
				RAZEM	17,600
425 d.10.1	KNR 9-21 0401-01	Odgrybianie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		17,06	m2	17,060	
				RAZEM	17,060
426 d.10.1	KNR 2-02 0803-02	Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2		
		17,6	m2	17,600	
				RAZEM	17,600
427 d.10.1	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2		
		17,6	m2	17,600	
				RAZEM	17,600
428 d.10.1	KNR K-04 0602-04	Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit	m		
		2,00 * 6	m	12,000	
				RAZEM	12,000
429 d.10.1	KNR 2-02 0829-01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		17,6	m2	17,600	
				RAZEM	17,600
430 d.10.1	KNR 2-02 0829-11	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 60x60cm metodą kombinowaną	m2		
		17,6	m2	17,600	
				RAZEM	17,600
431 d.10.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		(1,50 + 2,90) * 2 * 1,00	m2	8,800	
				RAZEM	8,800
432 d.10.1	KNR 9-21 0401-01	Odgrybianie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		8,8	m2	8,800	
				RAZEM	8,800
433 d.10.1	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		8,8	m2	8,800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,800
434 d.10.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		8,8	m2	8,800	
				RAZEM	8,800
435 d.10.1	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2		
		8,8	m2	8,800	
				RAZEM	8,800
436 d.10.1	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		8,8	m2	8,800	
				RAZEM	8,800
437 d.10.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		8,8	m2	8,800	
				RAZEM	8,800
10.2		Sufity			
438 d.10.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		1,50 * 2,90	m2	4,350	
				RAZEM	4,350
439 d.10.2	KNR 9-21 0401-01	Odrzyskanie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		4,35	m2	4,350	
				RAZEM	4,350
440 d.10.2	NNRNKB 7 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		4,35	m2	4,350	
				RAZEM	4,350
441 d.10.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		4,35	m2	4,350	
				RAZEM	4,350
442 d.10.2	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	m2		
		4,35	m2	4,350	
				RAZEM	4,350
443 d.10.2	NNRNKB 7 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		4,35	m2	4,350	
				RAZEM	4,350
444 d.10.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami antyrefleksyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		4,35	m2	4,350	
				RAZEM	4,350
10.3		Posadzki			
445 d.10.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
		1,50 * 2,90	m2	4,350	
				RAZEM	4,350
446 d.10.3	ZKNR C-2.1 0602-02	Wyrównanie podłoża przez frezowanie pod systemy posadzkowe	m2		
		4,35	m2	4,350	
				RAZEM	4,350
447 d.10.3	ZKNR C-2.1 0601-07	Naprawa powierzchniowa przez uzupełnienie ubytków w podłożu pod systemy posadzkowe - przyjęto 10%	m2		
		4,35 * 0,1	m2	0,435	
				RAZEM	0,435

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
448 d.10.3	ZKNR C-2.1 0603-04	Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego pod systemy posadzkowe	m2		
		4,35	m2	4,350	
				RAZEM	4,350
449 d.10.3	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
		4,35	m2	4,350	
				RAZEM	4,350
450 d.10.3	KNR K-04 0602-03	Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie	m		
		(1,50 + 2,90) * 2	m	8,800	
				RAZEM	8,800
451 d.10.3	ZKNR C-2.1 0604-02	Wykonywanie podkładów o grubości 10mm na przygotowanym podłożu pod systemy posadzkowe	m2		
		4,35	m2	4,350	
				RAZEM	4,350
452 d.10.3	NNRNKB 7 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		4,35	m2	4,350	
				RAZEM	4,350
453 d.10.3	NNRNKB 6 2806-06	Posadzki jednobarwne z płytek 60x60cm na zaprawach klejowych elastycznych o grubości warstwy 5mm	m2		
		4,35	m2	4,350	
				RAZEM	4,350
454 d.10.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,35	m2	4,350	
				RAZEM	4,350
10.4		Stolarka			
455 d.10.4	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wewnętrznych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
456 d.10.4	KNR 0-19 1024-07	Montaż drzwi wewnętrznych do WC z kompletem okuć	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
10.5		Instalacja wod-kan			
457 d.10.5	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
458 d.10.5	KNR 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki z zaślepieniem podejścia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
459 d.10.5	KNR 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
460 d.10.5	KNR 4-02 0235-01	Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
461 d.10.5	KNR 4-02 0109-01	Demontaż podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
462 d.10.5	KNR 4-02 0109-05	Demontaż podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową	szt		
		1	szt	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
463 d.10.5	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe o średnicy 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
464 d.10.5	KNR-W 2-15 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe o średnicy 20mm do płuczek ustępowych (kształtki z polipropylenu)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
465 d.10.5	KNR 4-02 0212-03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miej sce		
		2	miej sce	2,000	
				RAZEM	2,000
466 d.10.5	KNR 4-02 0212-05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miej sce		
		1	miej sce	1,000	
				RAZEM	1,000
467 d.10.5	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
468 d.10.5	KNR-W 2-15 0230-01	Montaż umywalki z szafką	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
469 d.10.5	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
470 d.10.5	KNNR-W 5 0410-02	Montaż wyposażenia łazienkowego - suszarka do rąk	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
471 d.10.5	KNNR-W 5 0410-02	Montaż wyposażenia łazienkowego - dozownik mydła	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
472 d.10.5	KNNR-W 5 0410-02	Montaż wyposażenia łazienkowego - dozownik ręczników papierowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
473 d.10.5	KNNR-W 5 0410-02	Montaż wyposażenia łazienkowego - uchwyt do papieru toaletowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
474 d.10.5	KNNR-W 5 0410-02	Montaż wyposażenia łazienkowego - lustro łazienkowe	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10.6		Instalacja c.o.			
475 d.10.6	KNR 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
476 d.10.6	KNR 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika stalowego płytowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
477 d.10.6	KNR-W 2-15 0425-01	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
478 d.10.6	KNR 0-31 0208-03	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
479 d.10.6	KNR 0-31 0208-01	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 15mm o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
480 d.10.6	KNR-W 2-15 0406-01	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania	urządzeń		
		1	urządzeń	1,000	
				RAZEM	1,000
10.7		Wentylacja			
481 d.10.7	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
482 d.10.7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
483 d.10.7	KNNR-W 5 0410-01	Montaż wentylatorów sufitowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10.8		Instalacje elektryczne			
484 d.10.8	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
485 d.10.8	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
486 d.10.8	KNR 4-03 1124-01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
487 d.10.8	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem opraw kasetonowych 60x60 w ramce czarnej	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
488 d.10.8	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem opraw - kinkiet	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
489 d.10.8	KNKRB 5 0306-01	Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy wykonywane przewodami wtyнковymi	wypustów		
		1	wypustów	1,000	
				RAZEM	1,000
490 d.10.8	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A-10A/Z wykonywane przewodami wtyнковymi	wypustów		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	wyp ustó w	2,000	
				RAZEM	2,000
491 d.10.8	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10.9		Roboty towarzyszące			
492 d.10.9	KNR 4-01 0108/11 + 0108/12 x 9	Wywiezienie gruzu i materiałów robzbiórkowych samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km wraz z kosztem utylacji	m3		
		1,95	m3	1,950	
				RAZEM	1,950
11		POMIESZCZENIE NR 10 - KORYTARZ - PARTER			
11.1		Ściany			
493 d.11.1	KNR 4-01 0313-02	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
		0,25 * 1,20 * 0,2	m3	0,060	
				RAZEM	0,060
494 d.11.1	KNR 2-02 0126-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,20 * 2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
495 d.11.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3		
		0,90 * 2,10 * 0,25	m3	0,473	
				RAZEM	0,473
496 d.11.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		(1,50 + 4,90) * 2 * 2,96	m2	37,888	
				RAZEM	37,888
497 d.11.1	KNR 9-21 0401-01	Odrzymbianie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		37,888	m2	37,888	
				RAZEM	37,888
498 d.11.1	NNRNKB 7 1134-02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		37,888 - 20,48	m2	17,408	
				RAZEM	17,408
499 d.11.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		17,408	m2	17,408	
				RAZEM	17,408
500 d.11.1	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2		
		17,408	m2	17,408	
				RAZEM	17,408
501 d.11.1	NNRNKB 7 1134-02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		17,408	m2	17,408	
				RAZEM	17,408
502 d.11.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		17,408	m2	17,408	
				RAZEM	17,408
503 d.11.1	ZKNR C-1 0113-01	Grunтовanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki mozaikowe	m2		
		(1,50 + 4,90) * 2 * 1,60	m2	20,480	
				RAZEM	20,480

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
504 d.11.1	ZKNR C-1 0113-03	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego	m2		
		20,48	m2	20,480	
				RAZEM	20,480
11.2		Sufity			
505 d.11.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		1,50 * 4,90	m2	7,350	
				RAZEM	7,350
506 d.11.2	KNR 9-21 0401-01	Odgrzybianie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		7,35	m2	7,350	
				RAZEM	7,350
507 d.11.2	NNRNKB 7 1134-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		7,35	m2	7,350	
				RAZEM	7,350
508 d.11.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		7,35	m2	7,350	
				RAZEM	7,350
509 d.11.2	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	m2		
		7,35	m2	7,350	
				RAZEM	7,350
510 d.11.2	NNRNKB 7 1134-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		7,35	m2	7,350	
				RAZEM	7,350
511 d.11.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami antyrefleksyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		7,35	m2	7,350	
				RAZEM	7,350
11.3		Posadzki			
512 d.11.3	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
		(1,50 + 4,90) * 2	m	12,800	
				RAZEM	12,800
513 d.11.3	ZKNR C-2.1 0602-01	Wyrównanie podłoża przez szlifowanie pod systemy posadzkowe	m2		
		1,50 * 4,90	m2	7,350	
				RAZEM	7,350
514 d.11.3	ZKNR C-2.1 0601-07	Naprawa powierzchniowa przez uzupełnienie ubytków w podłożu pod systemy posadzkowe - przyjęto 10%	m2		
		7,35 * 0,1	m2	0,735	
				RAZEM	0,735
515 d.11.3	NNRNKB 7 1134-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		7,35	m2	7,350	
				RAZEM	7,350
516 d.11.3	ZKNR C-2.1 0605-02	Wykonywanie na przygotowanym podłożu posadzek samopoziomujących i rozlewnych o grubości do 5mm	m2		
		7,35	m2	7,350	
				RAZEM	7,350
517 d.11.3	NNRNKB 8 1136-01	Posadzki z paneli winylowych w kolorze szarym . wodoodporne klasa odporności na ścieranie min. 33 (listwy wysokie pcv czarne)	m2		
		7,35	m2	7,350	
				RAZEM	7,350
518 d.11.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7,35	m2	7,350	
				RAZEM	7,350
11.4		Stolarka			
519 d.11.4	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnicy drewnianej	m2		
		1,50 * 2,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
520 d.11.4	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - zestaw przeszklony	m2		
		1,50 * 2,96	m2	4,440	
				RAZEM	4,440
521 d.11.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych z ościeżnicą regulowaną i kompletem okuć i zamków	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
11.5		Instalacja c.o.			
522 d.11.5	KNR 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
523 d.11.5	KNR 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika stalowego płytowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
524 d.11.5	KNR 0-31 0205-05	Montaż na ścianie grzejników stalowych płytowych C-22 600x800	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
525 d.11.5	KNR 0-31 0208-03	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
526 d.11.5	KNR 0-31 0208-01	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 15mm o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
527 d.11.5	KNR-W 2-15 0406-01	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania	urządzeń		
		1	urządzeń	1,000	
				RAZEM	1,000
11.6		Wentylacja			
528 d.11.6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
529 d.11.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11.7		Instalacje elektryczne			
530 d.11.7	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
531 d.11.7	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
532 d.11.7	KNR 4-03 1124-01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
533 d.11.7	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem opraw kasetonowych 60x60 w ramce czarnej z zapalaniem awaryjnym	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
534 d.11.7	KNKRB 5 0306-01	Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy wykonywane przewodami wtynkowymi	wyp ustó w		
		1	wyp ustó w	1,000	
				RAZEM	1,000
535 d.11.7	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A-10A/Z wykonywane przewodami wtynkowymi	wyp ustó w		
		5	wyp ustó w	5,000	
				RAZEM	5,000
536 d.11.7	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
537 d.11.7	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazda teletechniczne RJ45	wyp ustó w		
		2	wyp ustó w	2,000	
				RAZEM	2,000
538 d.11.7	KNR AL-01 0501-01	Instalacja kamery	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
539 d.11.7		Montaż instalacji kontroli dostępu - otwieranie na kartę	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11.8		Roboty towarzyszące			
540 d.11.8	KNR 4-01 0108/11 + 0108/12 x 9	Wywiezienie gruzu i materiałów robzbiórkowych samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km wraz z kosztem utylacji	m3		
		2,1	m3	2,100	
				RAZEM	2,100
12		POMIESZCZENIE NR 11 - SERWEROWNIA - PIWNICA			
12.1		Ściany			
541 d.12.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		(1,50 + 4,00) * 2 * 2,50	m2	27,500	
				RAZEM	27,500
542 d.12.1	KNR 9-21 0401-01	Odgrzybianie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		27,5	m2	27,500	
				RAZEM	27,500
543 d.12.1	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		27,5	m2	27,500	
				RAZEM	27,500
544 d.12.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		27,5	m2	27,500	
				RAZEM	27,500

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
545 d.12.1	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2		
		27,5	m2	27,500	
				RAZEM	27,500
546 d.12.1	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		27,5	m2	27,500	
				RAZEM	27,500
547 d.12.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		27,5	m2	27,500	
				RAZEM	27,500
12.2		Sufity			
548 d.12.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		4,00 * 1,50	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
549 d.12.2	KNR 9-21 0401-01	Odgryzianie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
550 d.12.2	NNRNKB 7 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
551 d.12.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
552 d.12.2	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
553 d.12.2	NNRNKB 7 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
554 d.12.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami antyrefleksyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
12.3		Posadzki			
555 d.12.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		4,00 * 1,50	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
556 d.12.3	ZKNR C-2.1 0602-02	Wyrównanie podłoża przez frezowanie pod systemy posadzkowe	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
557 d.12.3	ZKNR C-2.1 0601-07	Naprawa powierzchniowa przez uzupełnienie ubytków w podłożu pod systemy posadzkowe - przyjęto 10%	m2		
		6 * 0,1	m2	0,600	
				RAZEM	0,600
558 d.12.3	NNRNKB 7 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
559 d.12.3	KNR 2-02 1118-01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
560 d.12.3	NNRNKB 6 2806-06	Posadzki jednobarwne z płytek 60x60cm na zaprawach klejowych elatycznych o grubości warstwy 5mm	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
561 d.12.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
12.4		Stolarka			
562 d.12.4	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2		
		1,50 * 2,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
563 d.12.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych z ościeżnicą regulowaną i kompletem okuć i zamków	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
564 d.12.4	KNR 4-01 1209-14	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
565 d.12.4	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
566 d.12.4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		0,9 * 0,9 * 2	m2	1,620	
				RAZEM	1,620
12.5		Instalacja c.o.			
567 d.12.5	KNR 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
568 d.12.5	KNR 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika stalowego płytowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
569 d.12.5	KNR 0-31 0205-05	Montaż na ścianie grzejników stalowych płytowych C-22 600x1000	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
570 d.12.5	KNR 0-31 0208-03	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
571 d.12.5	KNR 0-31 0208-01	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 15mm o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
572 d.12.5	KNR-W 2-15 0406-01	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania	urządzeń		
		1	urządzeń	1,000	
				RAZEM	1,000
12.6		Wentylacja			
573 d.12.6	KNR 2-17 0322-01	Dostarczenie i montaż klimatyzatora z jednostką wewnętrzną	kpl		
		1	kpl	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
574 d.12.6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
575 d.12.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
12.7		Instalacje elektryczne			
576 d.12.7	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
577 d.12.7	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
578 d.12.7	KNR 4-03 1124-01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wyrotowych o natężeniu prądu do 10A	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
579 d.12.7	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem opraw kasetonowych 60x60 w ramce czarnej	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
580 d.12.7	KNKRB 5 0306-01	Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy wykonywane przewodami wtyнковymi	wyp ustó w		
		1	wyp ustó w	1,000	
				RAZEM	1,000
581 d.12.7	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A-10A/Z wykonywane przewodami wtyнковymi	wyp ustó w		
		10	wyp ustó w	10,000	
				RAZEM	10,000
582 d.12.7	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
583 d.12.7		Instalacja i wyposażenie serwerowni teletechnicznej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
12.8		Roboty towarzyszące			
584 d.12.8	KNR 4-01 0108/11 + 0108/12 x 9	Wywiezienie gruzu i materiałów robzbiórkowych samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km wraz z kosztem utylacji	m3		
		0,95	m3	0,950	
				RAZEM	0,950
12.9		Wyposażenie serwerowni			
13		POMIESZCZENIE NR 12 - ARCHIWUM - PARTER			
13.1		Ściany			
585 d.13.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścianek lub замуrowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		1,50 * 2,00 * 0,25	m3	0,750	
				RAZEM	0,750

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
586 d.13.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej	m2		
		1,50 * 2,00 * 2	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
587 d.13.1	KNR 4-03 1107-01	Demontaż karniszy	m		
		1,2 * 5	m	6,000	
				RAZEM	6,000
588 d.13.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		(4,20 + 6,00) * 2 * 2,96	m2	60,384	
				RAZEM	60,384
589 d.13.1	KNR 9-21 0401-01	Odrzyskanie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		60,384	m2	60,384	
				RAZEM	60,384
590 d.13.1	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		60,384	m2	60,384	
				RAZEM	60,384
591 d.13.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		60,384	m2	60,384	
				RAZEM	60,384
592 d.13.1	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2		
		60,384	m2	60,384	
				RAZEM	60,384
593 d.13.1	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		60,384	m2	60,384	
				RAZEM	60,384
594 d.13.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		60,384	m2	60,384	
				RAZEM	60,384
13.2		Sufity			
595 d.13.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		4,20 * 6,00	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
596 d.13.2	KNR 9-21 0401-01	Odrzyskanie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		25,2	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
597 d.13.2	NNRNKB 7 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		25,2	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
598 d.13.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		25,2	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
599 d.13.2	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	m2		
		25,2	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
600 d.13.2	NNRNKB 7 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		25,2	m2	25,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	25,200
601 d.13.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami antyrefleksyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		25,2	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
13.3		Posadzki			
602 d.13.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		4,20 * 6,00	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
603 d.13.3	ZKNR C-2.1 0602-02	Wyrównanie podłoża przez frezowanie pod systemy posadzkowe	m2		
		25,2	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
604 d.13.3	ZKNR C-2.1 0601-07	Naprawa powierzchniowa przez uzupełnienie ubytków w podłożu pod systemy posadzkowe - przyjęto 10%	m2		
		25,2 * 0,1	m2	2,520	
				RAZEM	2,520
605 d.13.3	NNRNKB 7 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		25,2	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
606 d.13.3	KNR 2-02 1118-01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2		
		25,2	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
607 d.13.3	NNRNKB 6 2806-06	Posadzki jednobarwne z płytek 60x60cm na zaprawach klejowych elatycznych o grubości warstwy 5mm	m2		
		25,2	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
608 d.13.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		25,2	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
13.4		Stolarka			
609 d.13.4	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2		
		1,50 * 2,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
610 d.13.4	KNR 4-01 1209-14	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
611 d.13.4	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
612 d.13.4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,10 * 2,00 * 2 * 5	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
613 d.13.4	KNR 2-02 1211-03	Kraty stalowe prętowe o powierzchni ponad 2m2 otwierane odchylnie	m2		
		1,10 * 2,00 * 5	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
13.5		Instalacja c.o.			
614 d.13.5	KNR 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl		
		5	kpl	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
615 d.13.5	KNR 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika stalowego płytowego	kpl		
		5	kpl	5,000	
				RAZEM	5,000
616 d.13.5	KNR 0-31 0205-05	Montaż na ścianie grzejników stalowych płytowych C-22 600x1000	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
617 d.13.5	KNR 0-31 0208-03	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm	kpl		
		5	kpl	5,000	
				RAZEM	5,000
618 d.13.5	KNR 0-31 0208-01	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 15mm o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi	kpl		
		5	kpl	5,000	
				RAZEM	5,000
619 d.13.5	KNR-W 2-15 0406-01	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania	urządzeń		
		5	urządzeń	5,000	
				RAZEM	5,000
13.6		Wentylacja			
620 d.13.6	KNR 2-17 0322-01	Dostarczenie i montaż klimatyzatora z jednostką wewnętrzną	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
621 d.13.6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
622 d.13.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
13.7		Instalacje elektryczne			
623 d.13.7	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
624 d.13.7	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
625 d.13.7	KNR 4-03 1124-01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
626 d.13.7	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem opraw kasetonowych 60x60 w ramce czarnej	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
627 d.13.7	KNKRB 5 0306-01	Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy wykonywane przewodami wtyнковymi	wypustów		
		2	wypustów	2,000	
				RAZEM	2,000
628 d.13.7	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A-10A/Z wykonywane przewodami wtyнковymi	wypustów		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		13	wyp ustó w	13,000	
				RAZEM	13,000
629 d.13.7	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
630 d.13.7	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazda teletechniczne RJ45	wyp ustó w		
		8	wyp ustó w	8,000	
				RAZEM	8,000
13.8		Roboty towarzyszące			
631 d.13.8	KNR 4-01 0108/11 + 0108/12 x 9	Wywiezienie gruzu i materiałów robzbiórkowych samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km wraz z kosztem utylacji	m3		
		1,6	m3	1,600	
				RAZEM	1,600
14		POMIESZCZENIE NR 13 - ARCHIWUM - PIWNICA			
14.1		Ściany			
632 d.14.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		$(4,00 + 6,95) * 2 * 2,50$	m2	54,750	
				RAZEM	54,750
633 d.14.1	KNR 9-21 0401-01	Odgrzybianie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		54,75	m2	54,750	
				RAZEM	54,750
634 d.14.1	NNRNKB 7 1134-02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		54,75	m2	54,750	
				RAZEM	54,750
635 d.14.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		54,75	m2	54,750	
				RAZEM	54,750
636 d.14.1	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2		
		54,75	m2	54,750	
				RAZEM	54,750
637 d.14.1	NNRNKB 7 1134-02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		54,75	m2	54,750	
				RAZEM	54,750
638 d.14.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		54,75	m2	54,750	
				RAZEM	54,750
14.2		Sufity			
639 d.14.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		$4,00 * 6,95$	m2	27,800	
				RAZEM	27,800
640 d.14.2	KNR 9-21 0401-01	Odgrzybianie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		27,8	m2	27,800	
				RAZEM	27,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
641 d.14.2	NNRNKB 7 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		27,8	m2	27,800	
				RAZEM	27,800
642 d.14.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		27,8	m2	27,800	
				RAZEM	27,800
643 d.14.2	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	m2		
		27,8	m2	27,800	
				RAZEM	27,800
644 d.14.2	NNRNKB 7 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		27,8	m2	27,800	
				RAZEM	27,800
645 d.14.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami antyrefleksyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		27,8	m2	27,800	
				RAZEM	27,800
14.3		Posadzki			
646 d.14.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		4,00 * 6,95	m2	27,800	
				RAZEM	27,800
647 d.14.3	ZKNR C-2.1 0602-01	Wyrównanie podłoża przez szlifowanie	m2		
		27,8	m2	27,800	
				RAZEM	27,800
648 d.14.3	KNR-W 7-12 0403-04	Malowanie farbą epoksydową powierzchni betonowych	m2		
		27,8	m2	27,800	
				RAZEM	27,800
649 d.14.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		27,8	m2	27,800	
				RAZEM	27,800
14.4		Stolarka			
650 d.14.4	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2		
		1,50 * 2,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
651 d.14.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych z ościeżnicą regulowaną i kompletem okuć i zamków	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
652 d.14.4	KNR 4-01 1209-14	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
653 d.14.4	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
654 d.14.4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		0,90 * 0,90 * 2 * 3	m2	4,860	
				RAZEM	4,860
14.5		Instalacja c.o.			
655 d.14.5	KNR 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
656 d.14.5	KNR 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika stalowego płytowego	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
657 d.14.5	KNR 0-31 0205-05	Montaż na ścianie grzejników stalowych płytowych C-22 600x1000	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
658 d.14.5	KNR 0-31 0208-03	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
659 d.14.5	KNR 0-31 0208-01	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 15mm o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
660 d.14.5	KNR-W 2-15 0406-01	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania	urządzeń		
		2	urządzeń	2,000	
				RAZEM	2,000
14.6		Wentylacja			
661 d.14.6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
662 d.14.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
14.7		Instalacje elektryczne			
663 d.14.7	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
664 d.14.7	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
665 d.14.7	KNR 4-03 1124-01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wyotowych o natężeniu prądu do 10A	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
666 d.14.7	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem opraw kasetonowych 60x60 w ramce czarnej	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
667 d.14.7	KNKRB 5 0306-01	Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy wykonywane przewodami wtyнковymi	wypustów		
		2	wypustów	2,000	
				RAZEM	2,000
668 d.14.7	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A-10A/Z wykonywane przewodami wtyнковymi	wypustów		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	wyp ustó w	12,000	
				RAZEM	12,000
669 d.14.7	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
670 d.14.7	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazda teletechniczne RJ45	wyp ustó w		
		2	wyp ustó w	2,000	
				RAZEM	2,000
14.8		Roboty towarzyszące			
671 d.14.8	KNR 4-01 0108/11 + 0108/12 x 9	Wywiezienie gruzu i materiałów robzbiórkowych samochodami samowyładowczymi na odległość do 10km wraz z kosztem utylacji	m3		
		1,2	m3	1,200	
				RAZEM	1,200
15		POMIESZCZENIE NR 14 - ARCHIWUM - PIWNICA			
15.1		Ściany			
672 d.15.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		$(4,65 + 3,70) * 2 * 2,50$	m2	41,750	
				RAZEM	41,750
673 d.15.1	KNR 9-21 0401-01	Odgrzybianie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		41,75	m2	41,750	
				RAZEM	41,750
674 d.15.1	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		41,75	m2	41,750	
				RAZEM	41,750
675 d.15.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		41,75	m2	41,750	
				RAZEM	41,750
676 d.15.1	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2		
		41,75	m2	41,750	
				RAZEM	41,750
677 d.15.1	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		41,75	m2	41,750	
				RAZEM	41,750
678 d.15.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		41,75	m2	41,750	
				RAZEM	41,750
15.2		Sufity			
679 d.15.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		$4,65 * 3,70$	m2	17,205	
				RAZEM	17,205
680 d.15.2	KNR 9-21 0401-01	Odgrzybianie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		17,205	m2	17,205	
				RAZEM	17,205

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
681 d.15.2	NNRNKB 7 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		17,205	m2	17,205	
				RAZEM	17,205
682 d.15.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		17,205	m2	17,205	
				RAZEM	17,205
683 d.15.2	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	m2		
		17,205	m2	17,205	
				RAZEM	17,205
684 d.15.2	NNRNKB 7 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		17,205	m2	17,205	
				RAZEM	17,205
685 d.15.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami antyrefleksyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		17,205	m2	17,205	
				RAZEM	17,205
15.3		Posadzki			
686 d.15.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		4,65 * 3,70	m2	17,205	
				RAZEM	17,205
687 d.15.3	ZKNR C-2.1 0602-01	Wyrównanie podłoża przez szlifowanie	m2		
		17,205	m2	17,205	
				RAZEM	17,205
688 d.15.3	KNR-W 7-12 0403-04	Malowanie farbą epoksydową powierzchni betonowych	m2		
		17,205	m2	17,205	
				RAZEM	17,205
689 d.15.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		17,205	m2	17,205	
				RAZEM	17,205
15.4		Stolarka			
690 d.15.4	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2		
		1,50 * 2,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
691 d.15.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych z ościeżnicą regulowaną i kompletem okuć i zamków	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
692 d.15.4	KNR 4-01 1209-14	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
693 d.15.4	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
694 d.15.4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		0,90 * 0,90 * 2 * 2	m2	3,240	
				RAZEM	3,240
15.5		Instalacja c.o.			
695 d.15.5	KNR 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
696 d.15.5	KNR 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika stalowego płytowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
697 d.15.5	KNR 0-31 0205-05	Montaż na ścianie grzejników stalowych płytowych C-22 600x1000	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
698 d.15.5	KNR 0-31 0208-03	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
699 d.15.5	KNR 0-31 0208-01	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 15mm o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
700 d.15.5	KNR-W 2-15 0406-01	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania	urządzeń		
		1	urządzeń	1,000	
				RAZEM	1,000
15.6		Wentylacja			
701 d.15.6	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
702 d.15.6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
15.7		Instalacje elektryczne			
703 d.15.7	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
704 d.15.7	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
705 d.15.7	KNR 4-03 1124-01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wyotowych o natężeniu prądu do 10A	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
706 d.15.7	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem opraw kasetonowych 60x60 w ramce czarnej	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
707 d.15.7	KNKRB 5 0306-01	Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy wykonywane przewodami wtyнковymi	wypustów		
		1	wypustów	1,000	
				RAZEM	1,000
708 d.15.7	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A-10A/Z wykonywane przewodami wtyнковymi	wypustów		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	wyp ustó w	5,000	
				RAZEM	5,000
709 d.15.7	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
710 d.15.7	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazda teletechniczne RJ45	wyp ustó w		
		2	wyp ustó w	2,000	
				RAZEM	2,000
15.8		Roboty towarzyszące			
711 d.15.8	KNR 4-01 0108/11 + 0108/12 x 9	Wywiezienie gruzu i materiałów robzbiórkowych samochodami samowyładowczymi na odległość do 10km wraz z kosztem utylacji	m3		
		0,85	m3	0,850	
				RAZEM	0,850
16		POMIESZCZENIE NR 15 - KOTŁOWNIA - PIWNICA			
16.1		Ściany			
712 d.16.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		$(3,50 + 2,00) * 2 * 2,50$	m2	27,500	
				RAZEM	27,500
713 d.16.1	KNR 9-21 0401-01	Odgrzybianie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		27,5	m2	27,500	
				RAZEM	27,500
714 d.16.1	ZKNR C-1 0101-06	Uzupełnienie ubytków w tynkach o wielkości do 30% w stosunku do powierzchni ściany	m2		
		27,5	m2	27,500	
				RAZEM	27,500
715 d.16.1	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		27,5	m2	27,500	
				RAZEM	27,500
716 d.16.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		27,5	m2	27,500	
				RAZEM	27,500
717 d.16.1	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2		
		27,5	m2	27,500	
				RAZEM	27,500
718 d.16.1	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		27,5	m2	27,500	
				RAZEM	27,500
719 d.16.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		27,5	m2	27,500	
				RAZEM	27,500
16.2		Sufity			
720 d.16.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		$3,50 * 2,00$	m2	7,000	
				RAZEM	7,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
721 d.16.2	KNR 9-21 0401-01	Odgrzybianie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
722 d.16.2	ZKNR C-1 0101-06	Uzupełnienie ubytków w tynkach o wielkości do 30% w stosunku do powierzchni sufitu	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
723 d.16.2	NNRNKB 7 1134-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
724 d.16.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
725 d.16.2	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
726 d.16.2	NNRNKB 7 1134-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
727 d.16.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami antyrefleksyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
16.3		Stolarka			
728 d.16.3	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2		
		1,50 * 2,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
729 d.16.3	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą regulowaną i kompletem okuć i zamków	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
16.4		Instalacje elektryczne			
730 d.16.4	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
731 d.16.4	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem opraw kasetonowych 60x60 w ramce czarnej	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
16.5		Roboty towarzyszące			
732 d.16.5	KNR 4-01 0108/11 + 0108/12 x 9	Wywiezienie gruzu i materiałów robzbiórkowych samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km wraz z kosztem utylacji	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
17		POMIESZCZENIE NR 16 - KORYTARZ - PIWNICA			
17.1		Ściany			
733 d.17.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		(1,65 + 12,20) * 2 * 2,50	m2	69,250	
				RAZEM	69,250
734 d.17.1	KNR 9-21 0401-01	Odgrzybianie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		69,25	m2	69,250	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	69,250
735 d.17.1	ZKNR C-1 0101-06	Uzupełnienie ubytków w tynkach o wielkości do 30% w stosunku do powierzchni ściany	m2		
		69,25	m2	69,250	
				RAZEM	69,250
736 d.17.1	NNRNKB 7 1134-02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		69,25	m2	69,250	
				RAZEM	69,250
737 d.17.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		69,25	m2	69,250	
				RAZEM	69,250
738 d.17.1	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2		
		69,25	m2	69,250	
				RAZEM	69,250
739 d.17.1	NNRNKB 7 1134-02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		69,25	m2	69,250	
				RAZEM	69,250
740 d.17.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		69,25	m2	69,250	
				RAZEM	69,250
17.2		Sufity			
741 d.17.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		1,65 * 12,20	m2	20,130	
				RAZEM	20,130
742 d.17.2	KNR 9-21 0401-01	Odrzysywanie dwukrotne metodą natrysku powierzchni	m2		
		20,13	m2	20,130	
				RAZEM	20,130
743 d.17.2	ZKNR C-1 0101-06	Uzupełnienie ubytków w tynkach o wielkości do 30% w stosunku do powierzchni sufitu	m2		
		20,13	m2	20,130	
				RAZEM	20,130
744 d.17.2	NNRNKB 7 1134-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		20,13	m2	20,130	
				RAZEM	20,130
745 d.17.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		20,13	m2	20,130	
				RAZEM	20,130
746 d.17.2	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	m2		
		20,13	m2	20,130	
				RAZEM	20,130
747 d.17.2	NNRNKB 7 1134-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		20,13	m2	20,130	
				RAZEM	20,130
748 d.17.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami antyrefleksyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		20,13	m2	20,130	
				RAZEM	20,130
17.3		Posadzki			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
749 d.17.3	ZKNR C-2.1 0602-01	Wyrównanie podłoża przez szlifowanie	m2		
		1,65 * 12,20	m2	20,130	
				RAZEM	20,130
750 d.17.3	KNR-W 7-12 0403-04	Malowanie farbą epoksydową powierzchni betonowych	m2		
		20,13	m2	20,130	
				RAZEM	20,130
751 d.17.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		20,13	m2	20,130	
				RAZEM	20,130
17.4		Instalacje elektryczne			
752 d.17.4	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
753 d.17.4	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
754 d.17.4	KNR 4-03 1124-01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wyświetlowych o natężeniu prądu do 10A	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
755 d.17.4	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem opraw kasetonowych 60x60 w ramce czarnej	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
756 d.17.4	KNKRB 5 0306-01	Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy wykonywane przewodami wtyczkowymi	wyp ustó w		
		2	wyp ustó w	2,000	
				RAZEM	2,000
757 d.17.4	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A-10A/Z wykonywane przewodami wtyczkowymi	wyp ustó w		
		8	wyp ustó w	8,000	
				RAZEM	8,000
758 d.17.4	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
759 d.17.4	KNR AL-01 0501-01	Instalacja kamery	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17.5		Roboty towarzyszące			
760 d.17.5	KNR 4-01 0108/11 + 0108/12 x 9	Wywiezienie gruzu i materiałów robzbiórkowych samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km wraz z kosztem utylacji	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
761 d.17.5		Wyposażenie serwerowni : Szafa RACK 19 cali 18U 600x600 stojąca, drzwi szklane z wentylatorem , Switch HPE Aruba Instant On 1930 smart 24G 4SFP	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18		POMIESZCZENIE nr 17			
18.1		Ściany			
762 d.18.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		(1,1 + 3,20) * 2 * 2,30	m2	19,780	
				RAZEM	19,780
763 d.18.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2		
		19,78	m2	19,780	
				RAZEM	19,780
764 d.18.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		(1,1 + 3,2 + 2,6 + 2,3 + 2,35 + 4,1 + 2,35 + 1,5) * 2 * 3	m2	117,000	
				RAZEM	117,000
765 d.18.1	NNRNKB 7 1134-02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		19,78	m2	19,780	
				RAZEM	19,780
766 d.18.1	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		117	m2	117,000	
				RAZEM	117,000
767 d.18.1	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2		
		117	m2	117,000	
				RAZEM	117,000
768 d.18.1	NNRNKB 7 1134-02	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2		
		117	m2	117,000	
				RAZEM	117,000
769 d.18.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		117	m2	117,000	
				RAZEM	117,000
18.2		Sufity			
770 d.18.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach na ścianach	m2		
		4,65 * 4,9	m2	22,785	
				RAZEM	22,785
771 d.18.2	NNRNKB 7 1134-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		22,785	m2	22,785	
				RAZEM	22,785
772 d.18.2	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		
		22,785	m2	22,785	
				RAZEM	22,785
773 d.18.2	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	m2		
		22,785	m2	22,785	
				RAZEM	22,785
774 d.18.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami antyrefleksyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych	m2		
		22,785	m2	22,785	
				RAZEM	22,785
18.3		Posadzki			
775 d.18.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek	m2		
		1,1 * 2,3	m2	2,530	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,530
776 d.18.3	ZKNR C-2.1 0602-02	Wyrównanie podłoża przez frezowanie pod systemy posadzkowe	m2		
		22,785	m2	22,785	
				RAZEM	22,785
777 d.18.3	ZKNR C-2.1 0601-07	Naprawa powierzchniowa przez uzupełnienie ubytków w podłożu pod systemy posadzkowe - przyjęto 10%	m2		
		2,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
778 d.18.3	ZKNR C-2.1 0603-04	Grunтовanie przygotowanego podłoża mineralnego chłonnego pod systemy posadzkowe	m2		
		22,785	m2	22,785	
				RAZEM	22,785
779 d.18.3	ZKNR C-2.1 0604-02	Wykonywanie podkładów o grubości 10mm na przygotowanym podłożu pod systemy posadzkowe	m2		
		22,785	m2	22,785	
				RAZEM	22,785
780 d.18.3	NNRNKB 7 1134-01	Grunтовanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2		
		22,785	m2	22,785	
				RAZEM	22,785
781 d.18.3	ZKNR C-2.1 0605-02	Wykonywanie na przygotowanym podłożu posadzek samopoziomujących i rozlewnych o grubości do 5mm	m2		
		22,785	m2	22,785	
				RAZEM	22,785
782 d.18.3	NNRNKB 8 1136-01	Posadzki z paneli winylowych w kolorze szarym . wodoodporne klasa odporności na ścieranie min. 33 (listwy wysokie pcv czarne)	m2		
		22,785	m2	22,785	
				RAZEM	22,785
783 d.18.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		22,785	m2	22,785	
				RAZEM	22,785
18.4		Stolarka			
784 d.18.4	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wewnętrznych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
785 d.18.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych płytowych z ościeżnicą regulowaną i kompletem okuć i zamków	m2		
		0,80 * 2,00 * 4	m2	6,400	
				RAZEM	6,400
786 d.18.4	KNR 4-01 1209-14	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
787 d.18.4	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
788 d.18.4	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m2		
		1,10 * 2,20 * 2 * 4	m2	19,360	
				RAZEM	19,360
789 d.18.4		Zestaw mebli kuchennych pod aneks kuchenny	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
790 d.18.4		Szafa dwuskrzydłowa do szatni	szt		
		4	szt	4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
18.5		Instalacja wod-kan			
791 d.18.5	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
792 d.18.5	KNR 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki z zaślepieniem podejścia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
793 d.18.5	KNR 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
794 d.18.5	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe o średnicy 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
795 d.18.5	KNR-W 2-15 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe o średnicy 20mm do płuczek ustępowych (kształtki z polipropylenu)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
796 d.18.5	KNR 4-02 0212-03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce		
		1	miejsce	1,000	
				RAZEM	1,000
797 d.18.5	KNR 4-02 0212-05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm łączonego metodą klejenia	miejsce		
		1	miejsce	1,000	
				RAZEM	1,000
798 d.18.5	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
799 d.18.5	KNR-W 2-15 0230-01	Montaż umywalki z szafką	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
800 d.18.5	KNNR-W 5 0410-02	Montaż wyposażenia łazienkowego - suszarka do rąk	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
801 d.18.5	KNNR-W 5 0410-02	Montaż wyposażenia łazienkowego - dozownik mydła	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
802 d.18.5	KNNR-W 5 0410-02	Montaż wyposażenia łazienkowego - dozownik ręczników papierowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
803 d.18.5	KNNR-W 5 0410-02	Montaż wyposażenia łazienkowego - uchwyt do papieru toaletowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
804 d.18.5	KNNR-W 5 0410-02	Montaż wyposażenia łazienkowego - lustro łazienkowe	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18.6		Instalacja c.o.			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
805 d.18.6	KNR 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
806 d.18.6	KNR 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika stalowego płytowego	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
807 d.18.6	KNR 0-31 0205-05	Montaż na ścianie grzejników stalowych płytowych C-22 600x1000	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
808 d.18.6	KNR 0-31 0208-03	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
809 d.18.6	KNR 0-31 0208-01	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 15mm o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
810 d.18.6	KNR-W 2-15 0406-01	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania	urządzeń		
		2	urządzeń	2,000	
				RAZEM	2,000
18.7		Wentylacja			
811 d.18.7	KNR 2-17 0322-01	Dostarczenie i montaż klimatyzatora z jednostką wewnętrzną	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
812 d.18.7	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
813 d.18.7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
18.8		Instalacje elektryczne			
814 d.18.8	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
815 d.18.8	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
816 d.18.8	KNR 4-03 1124-01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
817 d.18.8	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem opraw kasetonowych 60x60 w ramce czarnej	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
818 d.18.8	KNKRB 5 0306-01	Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy wykonywane przewodami wtyнковymi	wypustów		
		2	wypustów	2,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
819 d.18.8	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A-10A/Z wykonywane przewodami wtyнковymi	wyp ustó w		
		10	wyp ustó w	10,000	
				RAZEM	10,000
820 d.18.8	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
821 d.18.8	KNKRB 5 0306-04	Wypusty na gniazda teletechniczne RJ45	wyp ustó w		
		8	wyp ustó w	8,000	
				RAZEM	8,000
822 d.18.8	KNR AL-01 0501-01	Instalacja kamery mzk	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
823 d.18.8		Montaż instalacji kontroli dostępu - otwieranie na kartę mzk	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
18.9		Roboty towarzyszące			
824 d.18.9	KNR 4-01 0108/11 + 0108/12 x 9	Wywiezienie gruzu i materiałów robzbiórkowych samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km wraz z kosztem utylacji	m3		
		0,88	m3	0,880	
		35,65 * 0,03	m3	1,070	
		14,91 * 0,03	m3	0,447	
		0,2	m3	0,200	
		1	m3	1,000	
				RAZEM	3,597