

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY UL. ZAMKOWEJ  
ADRES INWESTYCJI : 282/2 OBREB 2 GOLUB-DOBRZYŃ, GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ, powiat golubsko-dobrzyński,  
województwo kujawsko - pomorskie  
INWESTOR : GMINA MIASTO GOLUB-DOBRZYŃ  
ADRES INWESTORA : Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń  
DATA OPRACOWANIA :

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY UL. ZAMKOWEJ</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-03	510	m <sup>2</sup>	510,00	
				RAZEM	510,00
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-04	Krotność = 7	m <sup>2</sup>	510,00	
		510		RAZEM	510,00
3	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-01	51	m <sup>3</sup>	51,00	
				RAZEM	51,00
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04	51	m <sup>3</sup>	51,00	
				RAZEM	51,00
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-05	Krotność = 9	m <sup>3</sup>	51,00	
		51		RAZEM	51,00
6	Analiza własna	Utylizacja asfaltu	t		
d.1		71,4	t	71,40	
				RAZEM	71,40
7	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03	94	m	94,00	
				RAZEM	94,00
8	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>		
d.1	0812-03	2,82	m <sup>3</sup>	2,82	
				RAZEM	2,82
9	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	31,0	m	31,00	
				RAZEM	31,00
10	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0815-01	67	m <sup>2</sup>	67,00	
				RAZEM	67,00
11	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.1	0807-03	152	m <sup>2</sup>	152,00	
				RAZEM	152,00
12	KNR-W 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m <sup>2</sup>		
d.1	0307-03	20,55	m <sup>2</sup>	20,55	
				RAZEM	20,55
13	KNR-W 2-25	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie	m <sup>2</sup>		
d.1	0312-03	3,0	m <sup>2</sup>	3,00	
				RAZEM	3,00
14	KNR-W 2-25	Furtki wejściowe - rozebranie	m <sup>2</sup>		
d.1	0317-04	3,75	m <sup>2</sup>	3,75	
				RAZEM	3,75
15	KNR 4-04	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0303-05	3,68	m <sup>3</sup>	3,68	
				RAZEM	3,68
16	KNR-W 2-25	Słupki tablic edukacyjnych - rozebranie	szt.		
d.1	0419-04	13	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
17	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-01	26,98	m <sup>3</sup>	26,98	
				RAZEM	26,98
18	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04	26,98	m <sup>3</sup>	26,98	
				RAZEM	26,98

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 26,98	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  26,98	  26,98
				RAZEM	26,98
20 d.1	Analiza włas- na	Utylizacja gruzu  71,4	t  t	  71,40	  71,40
				RAZEM	71,40
21 d.1	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 0,273	t  t	  0,27	  0,27
				RAZEM	0,27
22 d.1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9 0,27	t  t	  0,27	  0,27
				RAZEM	0,27
23 d.1	KNR 5-031 1401-04 analogia	Usunięcie żywopłotu  10,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,50	  10,50
				RAZEM	10,50
<b>2</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE - BUDOWA BOISKA</b>			
24 d.2	KNR-W 2-25 0419-01 analogia	Montaż tablic edukacyjnych - materiał z demontażu  13	szt.  szt.	  13,00	  13,00
				RAZEM	13,00
25 d.2	Analiza włas- na	Montaż ogrodzenia panelowego  14,70	m  m	  14,70	  14,70
				RAZEM	14,70
26 d.2	KNR-W 2-25 0313-01 analogia	Analogia: montaż furtki  2,25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,25	  2,25
				RAZEM	2,25
27 d.2	KNR-W 2-25 0312-01	Bramy panelowe - budowa  13,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13,50	  13,50
				RAZEM	13,50
28 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 355	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  355,00	  355,00
				RAZEM	355,00
29 d.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4,4 355	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  355,00	  355,00
				RAZEM	355,00
30 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 420	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  420,00	  420,00
				RAZEM	420,00
31 d.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 13 420	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  420,00	  420,00
				RAZEM	420,00
32 d.2	KNR-W 2-01 0231-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. III 422,10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  422,10	  422,10
				RAZEM	422,10
33 d.2	KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 18 422,10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  422,10	  422,10
				RAZEM	422,10
34 d.2	Analiza włas- na	Opłata za składowanie ziemi na wysypisku  675	t  t	  675,00	  675,00
				RAZEM	675,00

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 775	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 775,00	
				RAZEM	775,00
36	KNR 2-31 d.2 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 775	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 775,00	
				RAZEM	775,00
37	KNR 2-31 d.2 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 27 775	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 775,00	
				RAZEM	775,00
38	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła 7,98	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7,98	
				RAZEM	7,98
39	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 160	m m	 160,00	
				RAZEM	160,00
40	KNR 2-31 d.2 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 348,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 348,30	
				RAZEM	348,30
41	KNR 2-23 d.2 0110-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm 420	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 420,00	
				RAZEM	420,00
42	KNR 2-23 d.2 0104-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna dodatek za każdy 1 cm Krotność = 10 420	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 420,00	
				RAZEM	420,00
43	KNR 2-23 d.2 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm 420	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 420,00	
				RAZEM	420,00
44	wycena indywidualna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej EPDM gr. 16 mm na warstwie wyrównawczej z granulatu SBR + suche kruszywo kwarcowe o frakcji 3 - 5 mm połączone lepiszczem poliuretanowym - gr. warstwy 35 mm 420	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 420,00	
				RAZEM	420,00
45	Wycena indywidualna	Wykonanie piłkochwytów łącznie z fundamentami 82	m m	 82,00	
				RAZEM	82,00
46	Wycena indywidualna	Montaż furtek wejściowych o wym. 1,20 x 2,0 m łącznie z fundamentami 3	kpl. kpl.	 3,00	
				RAZEM	3,00
47	Wycena indywidualna	Montaż bramy wjazdowej o wym. 2,40 x 2,0 m łącznie z fundamentami 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
48	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż uniwersalnego zestawu do siatkówki i tenisa 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
49	Wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu do siatkówki 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
50	Wycena indywidualna	Obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
51	KNR 2-21 d.2 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim + humus 2,01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,01	
				RAZEM	2,01
52	KNR 2-21 d.2 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 6,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,70	
				RAZEM	6,70
53	Analiza własna	Dostawa i montaż ławka na podstawie metalowej 10	szt szt	 10,00	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	Analiza własna	Dostawa i montaż Kosz na śmieci drewniany	szt	RAZEM	10,00
		8	szt	8,00	
3		<b>ROBOTY BUDOWLANE - SIŁOWNIA</b>		RAZEM	8,00
55	KNR-W 2-01 d.3 0203-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - Usunięcie humusu	m <sup>3</sup>		
		69,30	m <sup>3</sup>	69,30	
				RAZEM	69,30
56	KNR-W 2-01 d.3 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 18	m <sup>3</sup>		
		69,30	m <sup>3</sup>	69,30	
				RAZEM	69,30
57	Analiza własna	Oplata za składowanie ziemi na wysypisku	t		
		111	t	111,00	
				RAZEM	111,00
58	KNR 2-21 d.3 0218-03 analogia	Rozścielenie piasku koparkami na terenie płaskim + dostawa piasku	m <sup>3</sup>		
		69,30	m <sup>3</sup>	69,30	
				RAZEM	69,30
59	Analiza własna	Dostawa i montaż Biegacza	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
60	Analiza własna	Dostawa i montaż Krzesła do wyciskania	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
61	Analiza własna	Dostawa i montaż Tablicy z regulaminem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
62	Analiza własna	Dostawa i montaż Roweru	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
63	Analiza własna	Dostawa i montaż Wyciągu górnego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
64	Analiza własna	Dostawa i montaż Wioślarza	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00