

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012" w Hajnówce przy ul. 3 Maja 54 w Hajnówce.
INWESTOR : GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA
ADRES INWESTORA : ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka
DATA OPRACOWANIA : Luty 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Luty 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012" w Hajnówce przy ul. 3 Maja 54 w Hajnówce.					
1		Boisko piłkarskie do piłki nożnej			
1	KNR 2-31	Usunięcie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zasypem, wywiezienie i	m ²		
d.1	0803-03	utylizacja nawierzchni ze sztucznej trawy oraz zasypu			
	wycena indywidualna				
		1860	m ²	1 860,00	
				RAZEM	1 860,00
2	KNR 2-31	Zagęszczenie istniejącej j podbudowy	m ²		
d.1	0104-03				
		1860	m ²	1 860,00	
				RAZEM	1 860,00
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - Wyrównanie istniejącej podbudowy	m ²		
d.1	0114-07	kruszywem łamanym frakcji 0-4mm lub 0-5,6mm metodą niwelacji lasero-			
	analogia	wowej 3D.			
		1860	m ²	1 860,00	
				RAZEM	1 860,00
4	KNR 2-21	Dostawa i montaż trawy syntetycznej tkanej bezzasypowej o wysokości	m ²		
d.1	0408-01	34-35mm, na podłożu prefabrykowanym o grubości 10mm			
	przez analogię				
		1860	m ²	1 860,00	
				RAZEM	1 860,00
2		Piłkochwyty			
5	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie istniejących słupów do piłkochwyków	m ²		
d.2	0102-05				
	analogia				
		25,92	m ²	25,92	
				RAZEM	25,92
6	KNR 4-01	Malownie podkładem antykorozyjnym i farbą nawierzchniową słupków do	m ²		
d.2	1212-08	piłkochwyków o wys. 6 m o śr. 6 cm oraz montaż na istniejących słupkach			
	analogia	szubienic			
		25,92	m ²	25,92	
				RAZEM	25,92
7	kalk. własna	Wymiana piłkochwyków zabramkowych z siatki bezwęzłowej (siatka z poli-	m ²		
d.2		propenu o oczkach 10x10 cm grubość sznura 4 mm) wys. 6m (2*18,00*			
		6,00= 216,00 m2) wymiana olinowania piłkochwyków z liny stalowej o gru-			
		bości 5 mm w osłonie PCV.			
		216	m ²	216,00	
				RAZEM	216,00
3		Ogrodzenie			
8	KNR-W 2-	Demontaż ogrodzenia z siatki wraz z utylizacją (słupy ogrodzeniowe do	m ²		
d.3	25 0307-03	ponownego montażu)			
		1000	m ²	1 000,00	
				RAZEM	1 000,00
9	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie istniejących słupów ogrodzeniowych	m ²		
d.3	0102-05				
		115,20	m ²	115,20	
				RAZEM	115,20
10	KNR 4-01	Malownie podkładem antykorozyjnym i farbą nawierzchniową słupków	m ²		
d.3	1212-08	ogrodzeniowych o wys. 4m o śr. 6cm			
	analogia				
		115,20	m ²	115,20	
				RAZEM	115,20
11	KNR 2-02	Dostawa i montaż paneli ogrodzeniowych 2D drut o śr. 6 mm, wys.4 m	m		
d.3	1804-12				
		250	m	250,00	
				RAZEM	250,00
12	KNR-W 2-	Dostawa i montaż furtek panelowych o szerokości ok. 1,5 m	szt		
d.3	25 0312-01				
	analogia				
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
13	KNR-W 2-	Dostawa i montaż bramy panelowej o szerokości ok. 3,5 m.	szt		
d.3	25 0312-01				
	analogia				
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
4		Sprzęt sportowy			
14	kalk. własna	Dostawa i montaż - Bramki aluminiowe do piłki nożnej 5x2 m wraz z siat-	szt		
d.4		kami			
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - Słupki do siatkówki aluminiowe wraz z siatką	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
16 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - Bramki do piłki ręcznej 3x2 m wraz z siatkami	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
17 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - Kosz to koszykówki jednosłupowy, tablica z mechanizmem do regulacji wysokości o wymiarach 105x180 cm	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
5		Oświetlenie boisk			
18 d.5	kalk. własna	Oświetlenie boisk - wymiana istniejących naświetlaczy w ilości 24 szt. na nowe energooszczędne typu LED: 1.Moc - 210W 2.Temperatura barwowa - 4000K 3.CRI >80 4.Strumień świetlny LED - 35100 5.Skuteczność świecenia - 156 lm/W	szt		
		24	szt	24,00	
				RAZEM	24,00
6		Budynek szatniowo-sanitarny			
6.1		Remont dachów			
19 d.6. 0519-01 1	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m ²		
		135	m ²	135,00	
				RAZEM	135,00
20 d.6. 02 0504-01 1	KNR-W 2-	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m ²		
		135	m ²	135,00	
				RAZEM	135,00
21 d.6. 02 0504-03 1	KNR-W 2-	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - obrobienie dwóch kominów	szt		
	analogia	2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
6.2		Wymiana kasetonów			
22 d.6. 2	kalk. własna	Wymiana kasetonów sufitowych w części sanitarno-szatniowej	m ²		
		115	m ²	115,00	
				RAZEM	115,00
6.3		Hol/przedsiónek			
23 d.6. 0101-04 3	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - czyszczenie ścian	m ²		
		54	m ²	54,00	
				RAZEM	54,00
24 d.6. 1204-08 3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- ściany	m ²		
		54	m ²	54,00	
				RAZEM	54,00
25 d.6. 0102-01 3	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne- ściany	m ²		
		54	m ²	54,00	
				RAZEM	54,00
26 d.6. 1204-02 3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		54	m ²	54,00	
				RAZEM	54,00
6.4		Magazyn			
27 d.6. 0101-04 4	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - sufit	m ²		
		19	m ²	19,00	
				RAZEM	19,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.6. 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- sufit	m ²		
		19	m ²	19,00	
				RAZEM	19,00
29 d.6. 4	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne - sufit	m ²		
		19	m ²	19,00	
				RAZEM	19,00
30 d.6. 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		19	m ²	19,00	
				RAZEM	19,00
31 d.6. 4	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - ściany	m ²		
		33	m ²	33,00	
				RAZEM	33,00
32 d.6. 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
		33	m ²	33,00	
				RAZEM	33,00
33 d.6. 4	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne - ściany	m ²		
		33	m ²	33,00	
				RAZEM	33,00
34 d.6. 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		33	m ²	33,00	
				RAZEM	33,00
35 d.6. 4	kalk. własna	Ściany - 6 m2 (należy zbić tynk na ścianach, oczyścić, zaimpregnować, położyć nowy tynk, gładź szpachlową, zagruntować, pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00