

### KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012" w Hajnówce przy ul. 3 Maja 54 w Hajnówce.  
INWESTOR : GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA  
ADRES INWESTORA : ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka  
Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

#### NARZUTY

Vat [V] ..... 23,00 %  $\Sigma(R, M, S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Modernizacja Kompleksu Sportowego Orlik 2012 w Hajnówce ul. 3 Maja 54</b>						
<b>1</b>		<b>Boisko piłkarskie do piłki nożnej</b>				
1 d.1	KNR 2-31 0803-03 wycena indywidualna	Usunięcie nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zasypem, wywiezienie i utylizacja nawierzchni ze sztucznej trawy oraz zasypu	m <sup>2</sup>	1 860	0,00	0,00
2 d.1	KNR 2-31 0104-03	Zagęszczenie istniejącej j podbudowy	m <sup>2</sup>	1 860	0,00	0,00
3 d.1	KNR 2-31 0114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym frakcji 0-4mm lub 0-5,6mm metodą niwelacji laserowej 3D.	m <sup>2</sup>	1 860	0,00	0,00
4 d.1	KNR 2-21 0408-01 przez analogię	Dostawa i montaż trawy syntetycznej tkaney bezzasypowej o wysokości 34-35mm, na podłożu prefabrykowanym o grubości 10mm	m <sup>2</sup>	1 860	0,00	0,00
<b>2</b>		<b>Piłkochwyty</b>				
5 d.2	KNR 7-12 0102-05 analogia	Czyszczenie przez szczotkowanie istniejących słupów do piłkochwytów	m <sup>2</sup>	25,92	0,00	0,00
6 d.2	KNR 4-01 1212-08 analogia	Malownie podkładem antykorozyjnym i farbą nawierzchniową słupków do piłkochwytów o wys. 6 m o śr. 6 cm oraz montaż na istniejących słupkach szubienic	m <sup>2</sup>	25,92	0,00	0,00
7 d.2	kalk. własna	Wymiana piłkochwytów zabramkowych z siatki bezwęzłowej ( siatka z polipropenu o oczkach 10x10 cm grubość sznura 4 mm) wys. 6m ( 2*18,00*6,00= 216,00 m2) wymiana olinowania piłkochwytów z liny stalowej o grubości 5 mm w osłonie PCV.	m <sup>2</sup>	216	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>Ogrodzenie</b>				
8 d.3	KNR-W 2-25 0307-03	Demontaż ogrodzenia z siatki wraz z utylizacją ( słupy ogrodzeniowe do ponownego montażu)	m <sup>2</sup>	1 000	0,00	0,00
9 d.3	KNR 7-12 0102-05	Czyszczenie przez szczotkowanie istniejących słupów ogrodzeniowych	m <sup>2</sup>	115,20	0,00	0,00
10 d.3	KNR 4-01 1212-08 analogia	Malownie podkładem antykorozyjnym i farbą nawierzchniową słupków ogrodzeniowych o wys. 4m o śr. 6cm	m <sup>2</sup>	115,20	0,00	0,00
11 d.3	KNR 2-02 1804-12	Dostawa i montaż paneli ogrodzeniowych 2D drut o śr. 6 mm, wys.4 m	m	250	0,00	0,00
12 d.3	KNR-W 2-25 0312-01 analogia	Dostawa i montaż furtek panelowych o szerokości ok. 1,5 m	szt	2	0,00	0,00
13 d.3	KNR-W 2-25 0312-01 analogia	Dostawa i montaż bramy panelowej o szerokości ok. 3,5 m.	szt	1	0,00	0,00
<b>4</b>		<b>Sprzęt sportowy</b>				
14 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - Bramki aluminiowe do piłki nożnej 5x2 m wraz z siatkami	szt	2	0,00	0,00
15 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - Słupki do siatkówki aluminiowe wraz z siatką	kpl	1	0,00	0,00
16 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - Bramki do piłki ręcznej 3x2 m wraz z siatkami	szt	2	0,00	0,00
17 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż - Kosz to koszykówki jednosłupowy, tablica z mechanizmem do regulacji wysokości o wymiarach 105x180 cm	kpl	2	0,00	0,00
<b>5</b>		<b>Oświetlenie boisk</b>				
18 d.5	kalk. własna	Oświetlenie boisk - wymiana istniejących naświetlaczy w ilości 24 szt. na nowe energooszczędne typu LED: 1.Moc - 210W 2.Temperatura barwowa - 4000K 3.CRI >80 4.Strumień świetlny LED - 35100 5.Skuteczność świecenia - 156 lm/W	szt	24	0,00	0,00
<b>6</b>		<b>Budynek szatniowo-sanitarny</b>				
<b>6.1</b>		<b>Remont dachów</b>				
19 d.6.1	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m <sup>2</sup>	135	0,00	0,00
20 d.6.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m <sup>2</sup>	135	0,00	0,00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.6. 1	KNR-W 2-02 0504-03 analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - obrobienie dwóch kominów	szt	2	0,00	0,00
<b>6.2</b>		<b>Wymiana kasetonów</b>				
22 d.6. 2	kalk. własna	Wymiana kasetonów sufitowych w części sanitarno-szatniowej	m <sup>2</sup>	115	0,00	0,00
<b>6.3</b>		<b>Hol/przedsiónek</b>				
23 d.6. 3	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - czyszczenie ścian	m <sup>2</sup>	54	0,00	0,00
24 d.6. 3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- ściany	m <sup>2</sup>	54	0,00	0,00
25 d.6. 3	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne- ściany	m <sup>2</sup>	54	0,00	0,00
26 d.6. 3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	54	0,00	0,00
<b>6.4</b>		<b>Magazyn</b>				
27 d.6. 4	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - sufit	m <sup>2</sup>	19	0,00	0,00
28 d.6. 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- sufit	m <sup>2</sup>	19	0,00	0,00
29 d.6. 4	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne - sufit	m <sup>2</sup>	19	0,00	0,00
30 d.6. 4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	19	0,00	0,00
31 d.6. 4	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - ściany	m <sup>2</sup>	33	0,00	0,00
32 d.6. 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m <sup>2</sup>	33	0,00	0,00
33 d.6. 4	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne - ściany	m <sup>2</sup>	33	0,00	0,00
34 d.6. 4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	33	0,00	0,00
35 d.6. 4	kalk. własna	Ściany - 6 m2 (należy zbić tynk na ścianach, oczyścić, zaimpregnować, położyć nowy tynk, gładź szpachlową, zagruntować, pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną)	kpl.	1	0,00	0,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

