

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka rozbiórki garaży przy ul. Pszczelińskiej w Brwinowie
ADRES INWESTYCJI: okolice ul. Pszczelińskiej, 05-840 Brwinów, j.e 142103_4;o.e. nr 0016;
nazwa o.e. 16; dz. nr 299/29 Identyfikator działki: 142103_4.0016.299/29
INWESTOR: Powiat Pruszkowski
ADRES INWESTORA: ul. Michała Drzymały 30, 05-800 Pruszków
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE: Rozbiórkowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Bartosz Czekański
DATA OPRACOWANIA: Czerwiec 2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Razem	Udział %
1	Wyburzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: zł

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Wyburzenia			
1 d.1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2		
		6,15 * 39,15	m2	240,773	
				RAZEM	240,773
2 d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2	m2		
		2,45 * 2,88 * 13	m2	91,728	
				RAZEM	91,728
3 d.1	KNR 4-04 0604-01 wycena indywidualna	Burzenie przy użyciu koparki wyburzeniowej ścian, ław, stóp fundamentowych i filarów o grubości do 20cm zbrojonych normalnie	m3		
		0,035 * 240,773	m3	8,427	
		0,12 * (2,63 + 2,35) * 6,15 / 2 * 14	m3	25,727	
		0,12 * 39,15 * 2,63	m3	12,356	
		0,12 * 2,35 * 39,15	m3	11,040	
		- 0,12 * 91,72	m3	-11,006	
				RAZEM	46,544
4 d.1	KNR 4-04 0603-07 wycena indywidualna	Burzenie przy użyciu koparki wyburzeniowej konstrukcji betonowych podłóży o grubości ponad 10 do 15cm	m3		
		0,1 * 5,91 * 39,15	m3	23,138	
				RAZEM	23,138
5 d.1	KNR 4-04 1107-01 analogia	Wywóz papy z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t		
	korekta obmiaru	#*0.008 1,926	t	1,926000	
				RAZEM	1,926000
6 d.1	KNR 4-04 1107-04 analogia	Wywóz papy z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Krotność = 9	t		
	korekta obmiaru	# 1,926	t	1,926	
				RAZEM	1,926
7 d.1	wycena indywidualna	Opłata za utylizację papy	t		
	korekta obmiaru	# 1,926	t	1,926	
				RAZEM	1,926
8 d.1	KNR 4-04 1103-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m3		
	korekta obmiaru	# # 69,682	m3	69,682	
				RAZEM	69,682
9 d.1	KNR 4-04 1103-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3		
	korekta obmiaru	# 69,682	m3	69,682	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	69,682
10 d.1	KNR 4-04 1103-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Krotność = 9	m3		
	korekta obmiaru	# 69,682	m3	69,682	
				RAZEM	69,682
11 d.1	wycena indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m3		
	korekta obmiaru	# 69,682	m3	69,682	
				RAZEM	69,682
12 d.1	KNR 2-01 0233-02	Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii III spycharkami gąsienicowymi o mocy 55kW (75kM)	m2		
		40 * 6,5	m2	260,000	
				RAZEM	260,000
13 d.1	wycena indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Tabela elementów scalonych	2
Obmiar	3
1 Wyburzenia	3
Spis treści	5