

PRZEDMIAR ROBÓT 062-24-000

Nazwa robót: Remont instalacji elektrycznej na sali OSP w Załączu Małym, gmina Pątnów.
 Lokalizacja: Działka nr 1128, obręb Załęcz Mały, gmina Pątnów.
 Zamawiający: Gmina Pątnów
 Pątnów 48,
 98-335 Pątnów

PRZEDMIAR 062-24-000

Strona 1

12-01-2026

DZ		POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1 Instalacje elektryczne.						
1.1 Kable i przewody						
1.1	10	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych		metr	160,000
		R 999	robocizna	r-godz	0,10200	
1.1	20	KNNR 5 0101-04	Rury peszla układane w bruzdach i mocowane do sufitu		metr	195,000
		R 999	robocizna	r-godz	0,15000	
		M 0000000	Rury peszla 18mm	metr	1,04000	
1.1	30	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm		metr	160,000
		R 999	robocizna	r-godz	0,05250	
1.1	40	KNNR N005-07-13-01-13	Układanie kabla 1x16mm2		metr	12,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,09470	
		M 1031199	Wazelina techniczna	kg	0,03610	
		M 8050042	Kabel LgY 1x16mm2	metr	1,04000	
1.1	50	KNNR 5 0716-03	Układanie kabli YDY 3x2,5mm2		metr	66,000
		R 999	robocizna	r-godz	0,20400	
		M 0000000	YDY 3x2,5mm2	metr	1,04000	
1.1	60	KNNR 5 0716-03	Układanie przewodów YDY 3x1,5mm2		metr	180,000
		R 999	robocizna	r-godz	0,20400	
		M 0000000	YDY 3x1,5mm2	metr	1,04000	
1.1	70	KNNR 5 1203-04	Podłączenie przewodów do rozdzielni		szt	68,000
		R 999	robocizna	r-godz	0,20000	
1.2 Rozdzielnia RG						
1.2	80	Analiza własna	Demontaż starej rozdzielni głównej		szt	1,000
1.2	90	KNNR 5 0404-07	Montaż rozdzielnic RG z wyposażeniem komplet		szt	1,000
		R 999	robocizna	r-godz	8,98000	
		M 0000000	rozdzielnica RG z wyposażeniem	szt	1,00000	
1.3 Oświetlenie						
1.3	100	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe		szt	52,000
		R 999	robocizna	r-godz	0,26740	
		M 0000000	kołki rozporowe	szt	4,00000	
1.3	110	KNR 403-06-01-07-00	Wymiana żyrandola na LED 3x20W		szt	18,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,60000	
		M 7301731	Żyrandol LED 3x20W	szt	1,00000	
		M 7340499	Żarówki	szt	1,04000	
1.3	120	KNR 403-06-02-03-00	Wymiana kinkietów na LED 20W		szt	8,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,71000
		M 7301701	Kinkiety LED 20W	szt	1,02000
		M 7340499	Żarówki	szt	1,04000
1.4	Instalacja gniazd i łączników				
1.4	130	KNNR 5 0308-03	Gniazdo podtynkowe	szt	13,000
		R 999	robocizna	r-godz	0,34100
		M 0000000	gniazdo 1f pt.	szt	1,02000
1.4	140	KNNR N005-03-06-02-00	Łączniki podtynkowe pojedyncze	szt	6,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,15800
		M 7410021	Łączniki podtynkowe cena uśredniona	szt	1,02000
2	Pomiary				
2	150	KNKRB 5 0805-01	Badania uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	1,000
		R 999	robocizna	r-godz	1,24000
2	160	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	szt	1,000
		R 999	robocizna	r-godz	0,62500
2	170	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	szt	5,000
		R 999	robocizna	r-godz	0,42000
2	180	KNNR N005-13-03-03-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,83000
2	190	KNNR N005-13-03-04-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny	szt	4,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,58000
2	200	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	szt	1,000
		R 999	robocizna	r-godz	0,33000
2	210	KNNR N005-13-05-02-00	Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna	szt	14,000
		R 999	Robotnik budowlany	r-godz	0,27000