
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE MODERNIZACJI HYDROFOROWNI W PIWNICACH BUDYNKU ODDZIAŁU CHORÓB
WEWNĘTRZNYCH I CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ SPSKM
ADRES INWESTYCJI : KATOWICE, UL. REYMONTA,
DZ. NR 249/4
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach
ADRES INWESTORA : ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
DATA OPRACOWANIA : Październik 2025

Poziom cen : III kw. 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Październik 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ORAZ ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	m ²		
d.1	0353-08	1*2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 2-02	Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z wyniesieniem R-0,5	m ²		
d.1	1021-01	poz.1	m ²	2.000	
	analogia			RAZEM	2.000
3	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	(1.97+1.2+0.79)*0.12*3.03	m ³	1.440	
				RAZEM	1.440
4	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1	0212-05	1.4*1.4*0.16*2	m ³	0.627	
				RAZEM	0.627
5	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki cementowej wraz z okładziną z płytek gress gr. do 6 cm	m ²		
d.1	0804-07	44.21	m ²	44.210	
				RAZEM	44.210
6	KNR-W 4-01	Usunięcie z budynku gruzu i śmieci	m ³		
d.1	0106-04	poz.1*0.1+poz.3+poz.4+poz.5*0.05	m ³	4.478	
	analogia			RAZEM	4.478
7	KNR-W 4-01	Wywóz odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV)	m ³		
d.1	0109-07	poz.6	m ³	4.478	
				RAZEM	4.478
8	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km (do 10 km)	m ³		
d.1	0109-08	Krotność = 9	m ³	4.478	
		poz.7			
				RAZEM	4.478
9	kalk. własna	Koszt utylizacji materiałów rozbiórkowych na wysypisku	t		
d.1		poz.1*0.4+poz.3*2+poz.4*2+poz.5*0.05*2	t	9.355	
				RAZEM	9.355
2		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
2.1		POSADZKI			
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2.	202 1134-01	poz.5	m ²	44.210	
1				RAZEM	44.210
11	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.2.	0606-01	poz.5	m ²	44.210	
1				RAZEM	44.210
12	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.2.	1116-02	poz.11	m ²	44.210	
1				RAZEM	44.210
13	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.2.	1116-07	poz.11	m ²	44.210	
1				RAZEM	44.210
14	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm	m ²		
d.2.	1116-03	Krotność = 3.5	m ²	44.210	
1		poz.11			
				RAZEM	44.210
15	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60 x 60 wg. projektu	m ²		
d.2.	1118-11	19.730	m ²	19.730	
1	analogia			RAZEM	19.730
16	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 60x60 z przycinaniem płytek wys 10 cm	m		
d.2.	1120-09				
1	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1.13+3.6+5.7+1.33+4.62+1.28+0.48+1.09+1.96+1.09+1.96+1.04+0.71)	m	25.990	
				RAZEM	25.990
2.2		ŚCIANY			
17 d.2. 2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z usunięciem starych warstw farby	m ²		
		(1.13+3.6+5.7+1.33+4.62+1.28+0.48+1.09+1.96+1.09+1.96+1.04+0.71)*3.03	m ²	78.750	
				RAZEM	78.750
18 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.17	m ²	78.750	
				RAZEM	78.750
19 d.2. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.17	m ²	78.750	
				RAZEM	78.750
2.3		SUFITY			
20 d.2. 3	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z usunięciem starych warstw farby	m ²		
		poz.10	m ²	44.210	
				RAZEM	44.210
21 d.2. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.20	m ²	44.210	
				RAZEM	44.210
22 d.2. 3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.20	m ²	44.210	
				RAZEM	44.210
3		STOLARKA			
23 d.3	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi stalowe EI 60 jednoskrzydłowe	m ²		
		1*2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000