
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 080108C w miejscowości Buk Pomorski - etap III
ADRES INWESTYCJI : Gmina Jabłonowo Pomorskie, obręb 0003 Buk Pomorski, dz. nr 112
INWESTOR : Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
ADRES INWESTORA : 87-330 Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna 28
KOD POZYCJI : Kod pozycji zgodny z numerami specyfikacji technicznej
BRANŻA : Drogowa CPV 45 23 31 20-6

DATA OPRACOWANIA : 5.01.2026r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

Kosztorysant: Łukasz Zieliński

Data opracowania
5.01.2026r.

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 6	CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne	
2	7 - 15	CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie	
3	16 - 24	CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie	
4	25 - 25	CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie	
5	26 - 31	CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pkt. główne, repéry, geodeta, wykonawca	ha	3.210		
2 d.1	D-01.01.01	Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy	ha	3.210		
3 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy	km	0.535		
4 d.1	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem	m ³	240.750		
5 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi z transp. urobku samochod. samowładowczymi na składowisko wskazane przez Inwestora do 3 km	m ³	720.000		
6 d.1	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m ³	180.000		
2		CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie				
7 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	3030.500		
8 d.2	D-04.05.01a	Stabilizacja z mieszanki związanej cementem CBGM 0/16mm, C1,5/C2 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 25 cm	m ²	3030.500		
9 d.2	D-04.04.02b	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego śred. do 31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20cm	m ²	2920.300		
10 d.2	D-04.03.01a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²	2920.300		
11 d.2	D-04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	2920.300		
12 d.2	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W (0/16) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	2810.100		
13 d.2	D-04.03.01a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	2810.100		
14 d.2	D-04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	2810.100		
15 d.2	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S (0/11) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z regulacją pionową studni i zaworów	m ²	2755.000		
3		CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie				
16 d.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	89.000		
17 d.3	D-04.05.01a	Stabilizacja z mieszanki związanej cementem CBGM 0/16mm, C1,5/C2 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 25 cm	m ²	89.000		
18 d.3	D-04.04.02b	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego śred. do 31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20cm	m ²	89.000		
19 d.3	D-04.03.01a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²	89.000		
20 d.3	D-04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	89.000		
21 d.3	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W (0/16) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	89.000		
22 d.3	D-04.03.01a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	89.000		
23 d.3	D-04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	89.000		
24 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S (0/16) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z regulacją pionową studni i zaworów	m ²	89.000		
4		CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie				
25 d.4	D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm przy krawędzi jezdni szer. 75 cm - grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	802.500		
5		CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe				
26 d.5	D-06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół.	m ²	1605.000		
27 d.5	D-04.04.02	Uzupełnienie zjazdu z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	240.000		
28 d.5	D-07.02.01a	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	1.000		
29 d.5	D-07.02.01a	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	3.000		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30 d.5	D-07.02.01a	Demontaż znaków	szt.	1.000		
31 d.5	D-07.02.01a	Przestawienie znaków	szt.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

L p.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne			
1 D- d.1	01.01.0 1	Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wykonawca (535.0*60.0)/10000	ha ha	 3.210	
				RAZEM	3.210
2 D- d.1	01.01.0 1	Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy (535.0*60.0)/10000	ha ha	 3.210	
				RAZEM	3.210
3 D- d.1	01.01.0 1	Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy 0.535	km km	 0.535	
				RAZEM	0.535
4 D- d.1	01.02.0 2	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem [(535.0*1.5)*0.15]*2	m ³ m ³	 240.750	
				RAZEM	240.750
5 D- d.1	02.01.0 1	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi z transp.urobku samochod.samo- wyładowczymi na składowisko wskazane przez Inwestora do 3 km 720.0	m ³ m ³	 720.000	
				RAZEM	720.000
6 D- d.1	02.03.0 1	Formowanie i zagęszczanie nasypów 180.0	m ³ m ³	 180.000	
				RAZEM	180.000
2		CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie			
7 D- d.2	04.01.0 1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na- wierzchni w gruncie kat. I-IV (535.0*5.5)+(4.0*5.5) (12.0*5.5)	m ² m ² m ²	 2964.500 66.000	
				RAZEM	3030.500
8 D- d.2	04.05.0 1a	Stabilizacja z mieszanki związanej cementem CBGM 0/16mm, C1,5/C2 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 25 cm (535.0*5.5)+(4.0*5.5) (12.0*5.5)	m ² m ² m ²	 2964.500 66.000	
				RAZEM	3030.500
9 D- d.2	04.04.0 2b	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego śred. do 31,5mm sta- bilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20cm (535.0*5.3)+(4.0*5.3) (12.0*5.3)	m ² m ² m ²	 2856.700 63.600	
				RAZEM	2920.300
10 D- d.2	04.03.0 1a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej (535.0*5.3)+(4.0*5.3) (12.0*5.3)	m ² m ² m ²	 2856.700 63.600	
				RAZEM	2920.300
11 D- d.2	04.03.0 1a	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (535.0*5.3)+(4.0*5.3) (12.0*5.3)	m ² m ² m ²	 2856.700 63.600	
				RAZEM	2920.300
12 D- d.2	05.03.0 5b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W (0/16) - warstwa wią- żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (535.0*5.1)+(4.0*5.1) (12.0*5.1)	m ² m ² m ²	 2748.900 61.200	
				RAZEM	2810.100
13 D- d.2	04.03.0 1a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (535.0*5.1)+(4.0*5.1)	m ² m ²	 2748.900	

L p.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(12.0*5.1)	m ²	61.200	
				RAZEM	2810.100
14	D- d.2 04.03.0 1a	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		(535.0*5.1)+(4.0*5.1) (12.0*5.1)	m ² m ²	2748.900 61.200	
				RAZEM	2810.100
15	D- d.2 05.03.0 5a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S (0/11) - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacją pionową studni i zaworów	m ²		
		(535.0*5.0)+(4.0*5.0) (12.0*5.0)	m ² m ²	2695.000 60.000	
				RAZEM	2755.000
3		CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie			
16	D- d.3 04.01.0 1	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		9+9+7+4+4+12+8+6+3+1+5+6+5+4+3+3	m ²	89.000	
				RAZEM	89.000
17	D- d.3 04.05.0 1a	Stabilizacja z mieszanki związanej cementem CBGM 0/16mm, C1,5/C2 - grubość podbudowy po zagęszczeniu 25 cm	m ²		
		9+9+7+4+4+12+8+6+3+1+5+6+5+4+3+3	m ²	89.000	
				RAZEM	89.000
18	D- d.3 04.04.0 2b	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego śred. do 31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20cm	m ²		
		9+9+7+4+4+12+8+6+3+1+5+6+5+4+3+3	m ²	89.000	
				RAZEM	89.000
19	D- d.3 04.03.0 1a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
		9+9+7+4+4+12+8+6+3+1+5+6+5+4+3+3	m ²	89.000	
				RAZEM	89.000
20	D- d.3 04.03.0 1a	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		9+9+7+4+4+12+8+6+3+1+5+6+5+4+3+3	m ²	89.000	
				RAZEM	89.000
21	D- d.3 05.03.0 5b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W (0/16) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		9+9+7+4+4+12+8+6+3+1+5+6+5+4+3+3	m ²	89.000	
				RAZEM	89.000
22	D- d.3 04.03.0 1a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		9+9+7+4+4+12+8+6+3+1+5+6+5+4+3+3	m ²	89.000	
				RAZEM	89.000
23	D- d.3 04.03.0 1a	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		9+9+7+4+4+12+8+6+3+1+5+6+5+4+3+3	m ²	89.000	
				RAZEM	89.000
24	D- d.3 05.03.0 5a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S (0/16) - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacją pionową studni i zaworów	m ²		
		9+9+7+4+4+12+8+6+3+1+5+6+5+4+3+3	m ²	89.000	
				RAZEM	89.000
4		CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie			
25	D- d.4 04.04.0 2	Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm przy krawędzi jezdni szer. 75 cm - grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		(535.0*0.75)*2	m ²	802.500	
				RAZEM	802.500
5		CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe			
26	D- d.5 06.01.0 1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół.	m ²		

L p.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(535.0*1.50)*2	m ²	1605.000	
				RAZEM	1605.000
27	D- d.5 04.04.0 2	Uzupełnienie zjazdu z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		15.0*16	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
28	D- d.5 07.02.0 1a	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	D- d.5 07.02.0 1a	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
30	D- d.5 07.02.0 1a	Demontaż znaków	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	D- d.5 07.02.0 1a	Przestawienie znaków	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000