

**TRASA Mirosław Klotzke
ul. Łąkowa 6, 83-010 Rotmanka**

PRZEDMIAR ROBÓT

„REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2314G RYBINA - GROSZKOWO”

ADRES OBIEKTU Droga powiatowa nr 2314G

INWESTOR Powiat Nowodworski
Ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

Marzec 2026 r.

Przedmiar ofertowy

| | |
|--------------------|--|
| Obiekt | Remont cząstkowy Rybina - Groszkowo |
| Branża | Drogowa |
| Kod CPV | 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej |
| Zamawiający | Powiat Nowodworski ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 82-100 Nowy Dwór Gdański |
| Biuro kosztorysowe | TRASA Mirosław Klotzke ul. Łąkowa 6 83-10 Rotmanka |

Przedmiar robót i kosztorys Inwestorski sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów oraz inne przedstawione nazwy materiałów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Dopuszcza się stosowanie innych równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń i systemów pod warunkiem zachowania tożsamyh lub wyższych parametrów technicznych. Każda zmiana wymaga akceptacji projektanta, inwestora i inspektora nadzoru.

Kosztorys

Remont cząstkowy Rybina - Groszkowo

| Nr | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|----|--|----|-----------|---------------------|---------|
| 1 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokości 4cm na zimno przy użyciu frezarki - materiał do wbudowania w pobocza | m2 | 1 200,000 | | |
| 2 | Oczyszczenie ręczne nawierzchni ulepszonej z bitumu | m2 | 1 200,000 | | |
| 3 | Skropienie nawierzchni asfaltem | m2 | 1 200,000 | | |
| 4 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3-KR4 o grubości 3cm | m2 | 1 200,000 | | |
| 5 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3-KR4 - dodatek za każdy dalszy 1cm grubości warstwy ponad 3cm - do grubości 4cm | m2 | 1 200,000 | | |
| 6 | Uszczelnienie szwów roboczych asfaltem na ciepło | m | 380,00 | | |
| | Razem | | | | |
| | Podatek VAT | | | | |
| | Ogółem kosztorys (brutto) | | | | |