

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Remont drogi wewnętrznej w miejsc Łąck, ul Miodowa, odcinek o l=141,50mb,

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Miodowa		
1	BCD D-01.01.01.1 1.01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym, inwentaryzacja powykonawcza	km	0,1415
			0,1415		0,14150
2	BCD D-04.01.01.1 1.01		Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm, wywóz urobku na 5 km oraz pod zjazdu	m2	1065,9500
			jezdni: 141,5*(5,0+2*0,75)		919,75000
			włączenia: 6*6*0,5*2+8*8*0,5*2		100,00000
			zjazd na 1051/22, obm komp: 46,2		46,20000
3	BCD D-04.04.01.2 1.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	1065,9500
			1065,95		1065,95000
4	BCD D-03.06.01.2 1.01		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	4,0000
			4		4,00000
5	BCD D-05.03.05.1 1.04		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	867,8500
			jezdni: 141,5*5.1		721,65000
			włączenia: 100		100,00000
			zjazd na 1051/22: 46,2		46,20000
6	BCD D-05.03.05.2 1.05		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	853,7000
			141,5*5+100+46,2		853,70000
7	KNNR 6 0113-0400		Pobocza z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 8 cm	m2	212,2500
			141,5*0,75*2		212,25000
8	BCD D-06.04.01.2 1.02		Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm	m	140,0000
			140		140,00000
2.			Zjazdy		
9	BCD D-04.01.01.1 1.01		Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm, wywóz urobku na 5 km oraz pod zjazdu	m2	55,6000
			obm komp: 7,0*3+17,3*2		55,60000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
10	BCD D-04.04.02.1 1.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	55,6000
			55,6		55,60000