

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej 430617 W w msc. Międzyłes gmina Poświętne powiat wołomiński
ADRES INWESTYCJI : Międzyłes dz.ew. nr 61 gmina Poświętne powiat wołomiński
INWESTOR : Gmina Poświętne
ADRES INWESTORA : ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Jacek Malinowski : inż. Jacek Malinowski (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 2026-03-03

WYKONAWCA :

Główny Specjalista

Jacek Malinowski

Data opracowania
2026-03-03

INWESTOR :

Data zatwierdzenia
2026-03-03

Zatwierdził:

Data zatwierdzenia
2026-03-03

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03 ¹⁾	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1,1	km km	 1,100	
				RAZEM	1,100
2	KNR 2-18 0510-12 ²⁾	Analogia - remont polegający na wymianie dwóch przepustów dług. 13 mb drogowych zgodnych z PN-EN wraz z przyczółkami. 26	m m	 26,000	
				RAZEM	26,000
3	KNR 2-31 0403-05 z.o. 2.13. 9902- 01 ³⁾	Analogia - remont krawędzi jezdni poprzez ustawienie oporników betonowych wtopione o wymiarach 12x25 cm na mieszance betonowej C 12/15 z oporem. 2200	m m	 2 200,000	
				RAZEM	2 200,000
4	KNR 2-31 1004-07 ³⁾	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową szybko rozpadową w ilości 0,42 kg/m ² . 5500	m ² m ²	 5 500,000	
				RAZEM	5 500,000
5	KNR 2-31 0314-03 0314-04 ³⁾	Wykonanie warstwy wyrównawczej drogi z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 5 cm (od 4 do 6cm) wraz z własnym transportem masy samochodami samowyladowczymi w miejsce wbudowania. Krotność = 2 5500	m ² m ²	 5 500,000	
				RAZEM	5 500,000
6	KNR 2-31 1004-07 ³⁾	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową szybko rozpadową w ilości 0,42 kg/m ² 5500	m ² m ²	 5 500,000	
				RAZEM	5 500,000
7	KNR 2-31 0314-03 0314-04 ³⁾	Wykonanie warstwy ścieralnej drogi z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm wraz z własnym transportem masy samochodami samowyladowczymi w miejsce wbudowania. 5500	m ² m ²	 5 500,000	
				RAZEM	5 500,000
8	Kalkulacja własna	Wykonanie poboczy wraz z ich ścięciem szer.0,75 mb z kłińca drogowego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 247,5	m ³ m ³	 247,500	
				RAZEM	247,500
9	KNR 2-01 0201-05 ¹⁾	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - odtworzenie rowów przydrożnych 1760	m ³ m ³	 1 760,000	
				RAZEM	1 760,000