

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z zasypem	m ²		
d.1	0504-08 analogia		m ²	2295,360	
		2295,36			
				RAZEM	2295,360
2	KNR 2-31	Rozebranie siatki piłkochwytu	m		
d.1	0818-04 analogia		m	52,000	
		26*2			
				RAZEM	52,000
3	KNR-W 4-01	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1	0109-09 0109-10 analogia		m ³	143,962	
		poz.1*0,06+poz.2*0,02*6			
				RAZEM	143,962
4		Demontaż bramek do piłki nożnej - do ponownego montażu	m ²		
d.1			m ²	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000
2	45112720-8	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych			
5	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		
d.2	0107-01		m ³	68,861	
		poz.1*0,03			
				RAZEM	68,861
6		Nawierzchnia ze sztucznej trawy na macie elastycznej wraz z zasypem	m ²		
d.2	kalk. własna		m ²	2295,360	
		poz.1			
				RAZEM	2295,360
7		Dostawa i montaż siatek do piłkochwytu	m ²		
d.2	kalk. własna		m ²	312,000	
		poz.2*6			
				RAZEM	312,000
8		Montaż zdemontowanych bramek do piłki nożnej	m ²		
d.2			m ²	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000