

Załącznik nr 2 do SWZ. Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający:

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 Skołyszyn 12

tel. /fax 13 4491062-64

e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl

strona internetowa: <https://bip.skolyszyn.pl>

1. Nazwa zadania: „Przebudowa dróg wewnętrznych oraz remont dróg gminnych na terenie Gminy Skołyszyn”.
2. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w niniejszym dokumencie oraz załącznikach: nr 5 do SWZ (projekt umowy) i nr 11 do SWZ – dokumentacja projektowo – kosztorysowa.
3. Zadanie należy wykonać w oparciu o posiadane przez Zamawiającego dokumenty:
 - 1) Dokumentacji projektowo – kosztorysowej – (autor: mgr inż. Dominik Nigborowicz - zwaną dalej Dokumentacją.
4. **Szczegółowy opis zamówienia:**

W ramach zamówienia przewidziano wykonanie remontu 4 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 1385 mb (część 1) oraz przebudowę 4 odcinków dróg wewnętrznych o łącznej długości 1135 mb.

Część 1 - Remont dróg gminnych publicznych

1) Remont drogi gminnej Nr 113702R w kier. przepompowni w m. Sławęcín. Długość odcinka 255 mb.

Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze polegające na mechanicznym ścinaniu poboczy gr. 10 cm o pow. 153 m², z wywozem urobku;
- frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 6-10cm o pow. 11,70 m² oraz cięcie nawierzchni bitumicznej na gł. 6-10 cm, na dł. 4,8 mb z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km;
- wykonanie mechanicznego oczyszczenia nawierzchni na pow. 695,85 m²;
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 15 t;
- skropienie nawierzchni drogowej (dwukrotne) asfaltem (450g/m²) na pow. 695,85 m²;
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych (warstwa wiążąca AC16W) – grubości 4 cm o powierzchni 695,85 m²;
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych (warstwa ścieralna AC11S) – grubości 4 cm o powierzchni 695,85 m²;
- wykonanie poboczy z kruszyw łamanych (gr. 8 cm) o pow. 127,50 m²;
- wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej grub. 4+4 cm wraz z podbudową z kruszyw gr. 8 cm o powierzchni 13 m².

2) Remont drogi gminnej Nr 113697R koło starego cmentarza w Bączalu Dolnym. Długość odcinka 250 mb.

Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze polegające na mechanicznym ścinaniu poboczy gr. 10 cm o pow. 150 m², z wywozem urobku;
- frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 6-10 cm o pow. 8,40 m² oraz cięcie nawierzchni bitumicznej na gł. 6-10 cm na dł. 5,6 mb z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km;
- oczyszczenie nawierzchni drogowej i podwójne skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (450g/m²) o pow. 700 m²;
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych (warstwa wiążąca AC16W) – grubości 4 cm o pow. 700 m²;
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych (warstwa ścieralna AC11S) – grubości 4 cm o pow. 700 m²;
- wykonanie poboczy z kruszyw łamanych (gr. 8 cm) o pow. 150 m²;
- uzupełnienie zjazdów o nawierzchni bitumicznej grub. 4+4 cm wraz z podbudową z kruszyw gr. 8 cm o powierzchni 3 m².
- poszerzenie jezdni w km 0+073-0+107 (profilowanie i zagęszczenie podłoża – 87,50 m², podbudowy z kruszyw, podbudowa z kruszyw łamanych gr. 8cm – 87,50 m², skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – 71,61 m², nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (4cm warstwa wiążąca – 71,61 m² +4cm warstwa ścieralna – 68 m²).

3) Remont drogi gminnej Nr 113715R dz. nr ewid. 2533 w kier. Karp oraz Nr 113651R „Pogwizdoł - Pogwizdoł II w Świećcanach. Długość odcinka 480 mb.

Zakres robót obejmuje:

Odcinek I o nawierzchni żwirowej (400 mb):

- roboty przygotowawcze polegające na mechanicznym ścinaniu poboczy gr. 10 cm o pow. 240 m², wywozem urobku;
- cięcie nawierzchni bitumicznej na gł. 6-10 cm na dł. 16 mb z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km;
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża na pow. 1591,50 m²;
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych (dolna warstwa podbudowy 15 cm i górna warstwa 8 cm) o pow. 1591,50 m²;
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną w ilości 5 ton;
- skropienie nawierzchni asfaltem 450 g/m² na powierzchni 1384 m²;
- wykonanie warstwy wiążącej (AC16W) z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. śr. 4 cm po zagęszczeniu na pow. 1384 m²;
- wykonanie nawierzchni ścieralnej (AC11S) z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 4 cm o pow. 1342,50 m²;
- wykonanie poboczy z kruszywa frakcji 0/31,5mm gr. 8 cm o pow. 240 m²;

Odcinek II o nawierzchni bitumicznej (80 mb):

- frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm o pow. 8,40 m² oraz cięcie nawierzchni bitumicznej na gł. 6-10 cm na dł. 5,6 mb z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km;
- roboty przygotowawcze polegające na mechanicznym ścinaniu poboczy gr. 10 cm o pow. 48 m², z wywozem urobku;

- oczyszczenie nawierzchni drogowej i podwójne skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (450g/m^2) o pow. 224 m^2 ;
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych (warstwa wiążąca AC16W) – grubości 4 cm o pow. 224 m^2 ;
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych (warstwa ścieralna AC11S) – grubości 4 cm o pow. 224 m^2 ;
- wykonanie poboczy z kruszywa frakcji $0/31,5\text{mm}$ gr. 8 cm o pow. 48 m^2 .

4) Remont drogi gminnej Nr 113662R "Dutkowice" w Bączalu Górnym. Długość odcinka 400 mb.

Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze polegające na mechanicznym ścinaniu poboczy gr. 10 cm o pow. 240 m^2 , z wywozem urobku;
- frezowanie nawierzchni bitumicznej (gr. 4 cm) w ilości $9,6\text{ m}^2$ oraz cięcie nawierzchni bitumicznej w ilości $6,4\text{ mb}$ z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km ;
- oczyszczenie nawierzchni drogowej (1280 m^2) i dwukrotne skropienie asfaltem 450g/m^2 na powierzchni 1280 m^2 ;
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. śr. 4 cm (AC16W) po zagęszczeniu na pow. 1280 m^2 ;
- wykonanie nawierzchni ścieralnej z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 4 cm (AC11S) o pow. 1280 m^2 ;
- wykonanie poboczy z kruszywa frakcji $0/31,5\text{mm}$ gr. 8 cm o pow. 240 m^2 ;
- wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm (warstwa wiążąca) i 4 cm warstwa ścieralna, wraz z podbudową z kruszywa gr. 8 cm - o pow. łącznej 42 m^2 .

Część 2 - Przebudowa dróg wewnętrznych:

1) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 368 w kier. Pawluś w Przysiekach. Długość odcinka 187 mb.

Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze polegające na mechanicznym ścinaniu poboczy gr. 10 cm o pow. $112,2\text{ m}^2$, z wywozem urobku;
- frezowanie nawierzchni bitumicznej (gr. 7 cm) w ilości 13 m^2 oraz cięcie nawierzchni bitumicznej w ilości $2,6\text{ mb}$ z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km ;
- wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne na pow. $564,20\text{ m}^2$;
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych o grubości średniej po zagęszczeniu 12 cm na powierzchni $564,20\text{ m}^2$;
- oczyszczenie nawierzchni drogowej (13 m^2) i skropienie asfaltem 450g/m^2 na powierzchni $486,20\text{ m}^2$;
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną w ilości 1 tony ;
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. śr. 4 cm (AC16W) po zagęszczeniu na pow. $486,20\text{ m}^2$;
- wykonanie nawierzchni ścieralnej z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 4 cm (AC11S) o pow. $467,50\text{ m}^2$;
- wykonanie poboczy z kruszyw łamanych (gr. 7 cm) o pow. $93,50\text{ m}^2$;

- wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm (warstwa wiążąca) i 4 cm warstwa ścieralna (89,50 m²) wraz z podbudową z kruszywa frakcji 0-31,5 mm grubości średniej 12 cm o pow. 94,50 m².

2) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 2553, 2333/1 "Kurpiel" w Święcanach. Długość odcinka 164 mb.

Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze polegające na mechanicznym ścinaniu poboczy gr. 10 cm o pow. 98,40 m², z wywozem urobku;
- frezowanie nawierzchni bitumicznej (gr. 4 cm) w ilości 12,80 m² oraz cięcie nawierzchni bitumicznej w ilości 6,40 mb z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km;
- wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne na pow. 606,80 m²;
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych o grubości średniej po zagęszczeniu 15 cm na powierzchni 606,80 m²;
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych o grubości średniej po zagęszczeniu 8 cm na powierzchni 606,80 m²;
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (450g/m²) na pow. 524,80 m²;
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. śr. 4 cm (AC16W) po zagęszczeniu na pow. 524,80 m²;
- wykonanie nawierzchni ścieralnej z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 4 cm (AC11S) o pow. 508,40 m²;
- wykonanie poboczy z kruszyw łamanych (gr. 8 cm) o pow. 82 m²;
- wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm (warstwa wiążąca) i 4 cm warstwa ścieralna (62,56 m²) wraz z podbudową z kruszywa frakcji 0-31,5 mm grubości średniej 15 cm (warstwa dolna) oraz 8 cm (warstwa górna) o pow. 67 m².

3) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 295/1 I 343 w kier. Owczarskiej w Pustej Woli. Długość odcinka 176 mb.

Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze polegające na mechanicznym ścinaniu poboczy gr. 10 cm o pow. 155,60 m², z wywozem urobku do 1 km;
- frezowanie nawierzchni bitumicznej (gr. 7 cm) w ilości 5,20 m² oraz cięcie nawierzchni bitumicznej w ilości 2,60 mb z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km;
- wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne na pow. 528,00 m²;
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych o grubości średniej po zagęszczeniu 15 cm na powierzchni 528,00 m²;
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (450g/m²) na pow. 457,60 m²;
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. śr. 4 cm (AC16W) po zagęszczeniu na pow. 457,60 m²;
- wykonanie nawierzchni ścieralnej z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 4 cm (AC11S) o pow. 440 m²;
- wykonanie poboczy z kruszyw łamanych (gr. 8 cm) o pow. 88 m²;

- wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm (warstwa wiążąca) i 4 cm warstwa ścieralna (30,54 m²) wraz z podbudową z kruszywa frakcji 0-31,5 mm grubości średniej 15 cm o pow. 34 m²;
- wykonanie regulacji pionowej studzienek (1 szt.).

4) Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 538 I 548/5 "Osiedle Ptasie" w Skołyszynie. Długość odcinka 608 mb.

Zakres robót obejmuje:

Odcinek I – Przebudowa (308 mb):

- roboty przygotowawcze polegające na mechanicznym ścinaniu poboczy gr. 10 cm o pow. 184,80 m², z wywozem urobku na odległość do 1 km;
- cięcie nawierzchni bitumicznej na gł. 6-10 cm na dł. 7 mb z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km;
- wykonanie koryta na całej szerokości jezdni na głębokość 20 cm (1 120,75 m²) wraz z wywozem urobku na odległość do 1 km (268,98 t);
- wykonanie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C 0,4-0,5 z wykorzystaniem destruktu i istniejącej podbudowy grubości 30 cm (1 120,75 m²);
- wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne na pow. 1 120,75 m²;
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych o grubości średniej po zagęszczeniu 15 cm na powierzchni 1 120,75 m²;
- podwójne skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (450g/m²) na pow. 999,15 m²;
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. śr. 4 cm (AC16W) po zagęszczeniu na pow. 999,15 m²;
- wykonanie nawierzchni ścieralnej z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 4 cm (AC11S) o pow. 968,75 m²;
- wykonanie poboczy z kruszyw łamanych (gr. 8 cm) o pow. 154 m²;
- wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm (warstwa wiążąca) i 4 cm warstwa ścieralna (45 m²) wraz z podbudową z kruszywa frakcji 0-31,5 mm grubości średniej 15 cm o pow. 45 m²;

Odcinek II – Remont (300 mb):

- roboty przygotowawcze polegające na mechanicznym ścinaniu poboczy gr. 10 cm o pow. 180 m², z wywozem urobku na odległość do 1 km;
- wykonanie koryta na całej szerokości jezdni na głębokość 20 cm (90 m²) wraz z wywozem urobku na odległość do 1 km (21,6 t);
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z pospółki o grubości średniej po zagęszczeniu 20 cm na powierzchni 90 m²;
- wykonanie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C 0,4-0,5 z wykorzystaniem destruktu i istniejącej podbudowy grubości 30 cm (1 050 m²);
- wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne na pow. 1 050 m²;
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych o grubości średniej po zagęszczeniu 15 cm na powierzchni 1 050 m²;
- podwójne skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (450g/m²) na pow. 930 m²;
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. śr. 4 cm (AC16W) po zagęszczeniu na pow. 930 m²;

- wykonanie nawierzchni ścieralnej z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 4 cm (AC11S) o pow. 900 m²;
- wykonanie poboczy z kruszyw łamanych (gr. 8 cm) o pow. 150 m²;
- wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm (warstwa wiążąca) i 4 cm warstwa ścieralna (172 m²) wraz z podbudową z kruszywa frakcji 0-31,5 mm grubości średniej 15 cm o pow. 172 m².

Szczegóły wykonania robót zawiera STWiORB i przedmiary robót opracowane przez: mgr inż. Dominik Nigborowicz.

Wszystkie roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego wykonywane będą w granicy istniejącego pasa drogowego.

Prace remontowe prowadzone będą zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

6. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności:

- 1) Zabezpieczyć i oznakować teren budowy, umieścić w widocznym miejscu tablice informacyjne i ostrzegawcze.
- 2) Wprowadzić oznakowanie pionowe i poziome na czas realizacji robót.
- 3) Strzec mienia, w tym własnego znajdującego się na przekazanym mu terenie i chronić od żywiołów oraz zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska. Wykonawca odpowiada za przejęty teren budowy w całości oraz zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej staranności.
- 4) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany i transportowy opuszczający teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego terenem. Wykonawca jest właścicielem powstałych na budowie odpadów.
- 5) Poność koszty związane z organizacją i utrzymaniem budowy i zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszące, w tym w szczególności: robót przygotowawczych, porządkowych, związanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robót, dojścia do składowanych materiałów.
- 6) Poność koszty związane z zapewnieniem i dostawą wszelkich mediów (w tym energii elektrycznej, wody, łączności), niezbędne do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do terenu budowy w należytej czystości,
- 7) Po zakończeniu robót budowlanych uporządkować teren budowy, przywrócić teren przyległy do stanu pierwotnego i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. W przypadku stwierdzonego nieporządku na terenie budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego porządku. W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem do 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie podmiotowi zewnętrznemu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

- 8) Zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418, z późn. zm.).
 - 9) Zapewnić ochronę punktów osnowy geodezyjnej. Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy geodezyjnej w przypadku jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt.
 - 10) Zapewnić własnym staraniem i na własny koszt niezbędne specjalistyczne nadzory branżowe właścicieli sieci i instalacji.
7. Do obowiązków Wykonawcy należy również:
- 1) Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie wskazanym w umowie.
 - 2) Opracowanie i terminowe przedłożenie Zamawiającemu Harmonogramu prac oraz szczegółowego kosztorysu robót.
 - 3) Terminowe przedłożenie Zamawiającemu potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów ubezpieczenia na cały okres trwania prac budowlanych.
 - 4) Doręczenie Zamawiającemu końcowej faktury VAT, w terminie określonym w umowie.
 - 5) Terminowe przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń i dokumentów dotyczących osób wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę, o których mowa w umowie.
 - 6) Wykonanie przedmiotu Umowy w całości z materiałów własnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, po wcześniejszym ich zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do użycia materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także stosowania materiałów oraz wyrobów i urządzeń nowych, posiadających odpowiednie atesty. Dokumenty wymagane w tym zakresie przepisami prawa, będą przechowywane na terenie budowy i udostępniane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiającemu na każde żądanie, a po zrealizowaniu przedmiotu umowy, przekazane w komplecie Zamawiającemu.
 - 7) Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz zgodnie z niniejszą Umową.
 - 8) Prowadzenie robót w sposób niezakłócający funkcjonowania sąsiadujących obiektów, z jak najmniejszą uciążliwością dla mieszkańców.
 - 9) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przyległego do terenu budowy oraz zapewnienia, na własny koszt, podczas całego okresu trwania robót, dostępu do terenów i nieruchomości położonych w pobliżu terenu budowy.
 - 10) Zawiadomienia właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu budowy, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o ewentualnym braku możliwości dojazdu do tych nieruchomości i ich czasie trwania; każdorazowo w przypadku powstania, na skutek braku powiadomienia, szkody po stronie właścicieli lub użytkowników nieruchomości, Wykonawca zobowiązany będzie do jej naprawienia na swój koszt.
 - 11) Prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób trzecich oraz wyłączały powstanie szkód; w przypadku powstania szkód koszt ich usunięcia obciąża Wykonawcę.

- 12) Zapewnienie stałego kierowania robotami przez kierowników robót i kierownika budowy posiadających uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.
 - 13) Ścisła współpraca z Zamawiającym oraz nadzorem inwestorskim, w tym uczestniczenie w spotkaniach dotyczących realizacji robót.
 - 14) Przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska, a także odpowiedzialność za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach związanych z BHP, w zakresie prowadzonych robót.
 - 15) Usuwanie odpadów z terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - 16) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, protokołów z prób, pomiarów.
 - 17) Odbudowanie uszkodzonych nawierzchni dróg dojazdowych w trakcie wykonania robót.
 - 18) Utrzymywanie w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy, w przypadku zabrudzenia dróg dojazdowych do terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia tych dróg.
 - 19) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.
 - 20) Porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz likwidacja zaplecza własnego Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu robót.
 - 21) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy na terenie budowy i na terenie do niego przyległym, w tym dróg dojazdowych do terenu budowy, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego oraz za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
 - 22) Ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi.
 - 23) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
 - 24) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.
 - 25) Zgłoszenie w formie pisemnej wykonania robót do odbioru końcowego.
 - 26) Zgłaszanie z 3 – dniowym wyprzedzeniem Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych terminach, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.
8. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, używając materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Budowlanych (Dz.U.2021, poz. 1213 z późn.zm.).

9. Załączona do SWZ dokumentacja projektowo – kosztorysowa autorstwa: mgr inż. Dominik Nigborowicz - zawiera:
- 1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
 - 2) Przedmiary robót.
10. Przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 11 do SWZ, udostępniono Wykonawcom w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i mają charakter jedynie pomocniczy. W trakcie realizacji zamówienia nie będzie stanowić podstawy jakiegokolwiek roszczenia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego zakresu prac wymaganego do osiągnięcia rezultatu.
11. Termin wykonania:
- 1) Część 1 – do 3 m-cy od zawarcia umowy.
 - 2) Część 2 – do 3 m-cy od zawarcia umowy.
12. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:
- Główny przedmiot:
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg.
- Pozostałe przedmioty:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg;
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni;
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Zatwierdzam:

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
tel./fax 13 44 910 62 (63) (64)
NIP 685-16-51-203 REGON 370440382
BS O/ Skołyszyn
76 8627 1037 2003 5000 0459 0001

WÓJT
mgr Bogusław Kręclisz