



---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 1277N gr. woj. (Grodziec) Jawty WLK.-Susz odc. Jawty Małe -Susz” „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej 1277N gr. woj. (Grodziec) Jawty WLK.-Susz odc. Jawty Małe -Susz”

ADRES INWESTYCJI: 280706\_5.0026.17 działka nr 17 obręb Nipkowie 0026  
280706\_5.0026.15/85 działka nr 15/85 obręb Nipkowie 0026\*  
280706\_4.0004.8 działka nr 8 obręb Susz 0004  
280706\_4.0004.1/46 działka nr 1/46 Susz 0004\*  
280706\_4.0004.48/9 działka nr 48/9 obręb Susz 0004  
280706\_4.0004.170 działka nr 170 obręb Susz 0004 \*  
280706\_4.0004.1/15 działka nr 1/15 Susz 0004\*  
280706\_4.0004.172 działka nr. 172 Susz 0004\*  
280706\_4.0004.169 działka nr. 169 Susz 0004\*  
280706\_4.0004.2 działka nr. 2 Susz 0004\*  
280706\_4.0004.5 działka nr. 5 Susz 0004\*  
280706\_4.0004.6 działka nr. 6 Susz 0004\*  
280706\_4.0004.7/5 działka nr. 7/5 Susz 0004\*  
\*działki ulegające podziałowi

NAZWA INWESTORA: Zarząd Powiatu Ławie,

ADRES INWESTORA: 14-200 Ława, ul. Andersa 2

BRANŻE: drogowa CPV - 45 23 31 20-6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE mgr inż. Damian Retel (drogowa )

DATA OPRACOWANIA: 18.10.2025r.

---

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

zł

PODATEK VAT:

( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

zł

SŁOWNIE:

zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

Data opracowania

18.10.2025r.

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>Nipkowie odc 9+995-10+517</b>				
<b>1.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne</b>				
1.1.1	D-01.00.01/2010	Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta	km	0,52		
1.1.2	D-01.00.01/2010	Pomiar powykonawczy	km	0,52		
1.1.3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 10 cm mechanicznie	m2	25,00		
1.1.4	D-01.03.04	Założenie rur osłony typu arot 160 oraz zagłębienie na normatywną głębokość	m2	203,00		
1.1.5	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	1 566,00		
1.1.6	KNR-W 2-01 0109-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	m2	45,00		
1.1.7	D-02.01.01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu wraz z utylizacją na miejsce wskazane przez Inwestora - odległość uzgodnić z Inwestorem. Materiał zdatny (typu kostka brukowa) do dalszego użytku składować na paletach Wykonawcy zafoliować i przekazać Inwestorowi na miejsce wskazane.	m3	2,50		
1.1.8	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt .I-IV (z domieszką gruzu, betonu, kruszywa, zakrzaceń) z wywozem samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją (odległość wywozu skalkulować w cenie)	m3	1 066,67		
1.1.9	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km (materiał Inwestora)	m2	1 020,00		
1.1.10	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-IV	m3	133,31		
1.1.11	KNR-W 2-01 0103-06	Ścinanie drzew piłą mechaniczną	szt.	6,00		
1.1.12	KNR 2-31 0706-01	Wykonanie stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym PSOR	szt.	1,00		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne</b>						
<b>1.2</b>		<b>Jezdnia</b>				
1.2.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1 554,00		
1.2.2	KNR 2-31 0111-03 0111-04	Grunt stabilizowanego cementem C1,5/2MPa-grubość podbudowy po zagęszczeniu 17 cm	m2	1 554,00		
1.2.3	KNR 2-31 0111-03 0111-04	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m2	534,00		

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.2.4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 461,60		
1.2.5	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	92,40		
1.2.6	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni bitumicznej	m2	4 684,20		
1.2.7	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	3 184,20		
1.2.8	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza	t	45,00		
1.2.9	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3cm AC16W- zjazd	m2	92,40		
1.2.10	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni bitumicznej	m2	3 232,93		
1.2.11	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm AC11S	m2	3 148,93		
1.2.12	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm AC11S - zjazd	m2	84,00		
<b>Razem dział: Jezdnia</b>						
<b>1.3</b>		<b>Chodnik , zjazdu z kostki betonowej</b>				
1.3.1	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 37 cm	m2	618,45		
1.3.2	D-04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją na koszt wykonawcy ( grunt. kat. I-IV)	m3	232,58		
1.3.3	D-04.02.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (CBR>35%)	m2	470,00		
1.3.4	D-04.01.01	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm beton C 8/10 MPa	m2	470,00		
1.3.5	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej-chodnik	m2	470,00		
1.3.6	D-04.01.01	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm beton C 3/4 MPa	m2	119,00		
1.3.7	D-04.01.01	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm beton C 8/10 MPa	m2	119,00		

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.3.8	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej-zjazd (kolor)	m2	119,00		
1.3.9	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m	525,00		
1.3.10	D-08.01.01	Krawężniki betonowe,oporniki	m	426,00		
1.3.10'	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem C12/15 ( wraz z robotami ziemnymi wykopanie rowków)	m3	63,63		
<b>Razem dział: Chodnik , zjazdy z kostki betonowej</b>						
<b>1.4</b>		<b>Wykończenia</b>				
1.4.1	D-06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III wraz z humusowaniem gr. 10cm i obsianiem trawą	m2	1 305,00		
1.4.2	KNR 2-31 0114-05 z.o. 2.12. 9901-02 0114-06	Pobocza - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2	534,00		
1.4.3	KNR 2-01 0516-03+K NR2- 110521-02	Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi o wym. 8x40x60 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	188,00		
<b>Razem dział: Wykończenia</b>						
<b>Razem dział: Nipkowie odc 9+995-10+517</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						