

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest : **BO - L19/01/XII – Wielofunkcyjne boisko dla Poligrafa – strefa sportowa Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych - jako II etap realizacji inwestycji**

Zamawiający: Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Adres: Katowice ul. Armii Krajowej 84

A. BRANŻA BUDOWLANA

1. Roboty rozbiórkowe nawierzchni boiska do siatkówki + strefy bezpieczeństwa wokół boisk do siatkówki i koszykówki

- a) rozebranie nawierzchni poliuretanowo-asfaltowej
- b) rozbiórka podbudowy
- c) wywóz i utylizacja gruzu

2. Nawierzchnia boiska do siatkówki + strefy bezpieczeństwa wokół boisk do siatkówki i koszykówki

- a) roboty ziemne pod wykonanie podbudowy
- b) wykonanie podbudowy z warstwą odsączającą
- c) montaż krawężników z robotami przygotowawczymi
- d) osadzenie tulei do słupków do siatkówki i tenisa
- d) wykonanie nawierzchni boiska i stref bezpieczeństwa - warstwą stabilizującą, nawierzchnia poliuretanowa i malowaniem linii - : kolorystyka nawierzchni zgodnie z projektem

3. Piłkochwyty

- a) dostawa i montaż piłkochwyków wraz z furtkami (3 szt.) z wykonaniem fundamentów
- b) siatka piłkochwyków o oczkach max. 50 x 50 mm

Uwaga: piłkochwyty montujemy tylko za boiskami do siatkówki i koszykówki (na całej długości) i wzdłuż boiska do koszykówki (na długości boisko do koszykówki + strefy bezpieczeństwa

4. Kształtowanie terenu zielonego

- a) rozścielenie ziemi
- b) wykonanie trawników - posianie trawy
- c) zagęszczenie warstwy wegetacyjnej

5) Wyposażenie

- a) zakup montaż ławek – bez oparcia z siedziskami z tworzywa sztucznego wraz z pracami przygotowawczymi
- b) dostawa i montaż słupków do siatkówki i tenisa ziemnego wraz z pracami przygotowawczymi do montażu

6) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej

7) Montaż tablicy informacyjnej BO oraz instrukcji korzystania z boiska do siatkówki

7) Materiały

Do wykonania robót należy stosować materiały:

- zgodnie z podanymi wytycznymi w dokumentacji. Przed zabudową przedłożyć karty techniczne inspektorowi nadzoru.
- posiadające aktualne certyfikaty i deklaracje zgodności, które należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej

Roboty objęte niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostały określone szczegółowo w przedmiarach robót lub opisie technicznym poszczególnych robót

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót.

Specyfikacje techniczne są zgodne z zasadami ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” i uwzględniają normy państwowe, instrukcje, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne i przepisy stosujące się do robót.

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną, dla których nie ustalono Polskiej Normy
- atesty i świadectwa badań pozwalające na stwierdzenie właściwego zastosowania.

Uwaga:

- 1. W chwili obecnej realizowany jest I etap inwestycji – boisko do koszykówki.**
- 2. Prace należy prowadzić w sposób nie naruszający warunków gwarancji wykonawcy I etapu (60 miesięcy).**