

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTYCJA:

**PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1740R W KM 0+000 - KM 0+036 ORAZ
 ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W KM 0+036 - KM 0+477 UL.
 KONFEDERACKIEJ W JAROSŁAWIU W RAMACH ZADANIA PN. „INWESTYCJE
 DROGOWE NA TERENIE DRÓG GMINNYCH – PROJEKT DROGI OD UL.
 SKARBOWSKIEGO DO UL. HAJNUSA (WRAZ Z OŚWIETLENIEM)”**

BRANŻA:

TELETECHNICZNA

LOKALIZACJA:	woj. podkarpackie gm. m. Jarosław m. Jarosław ul. Konfederacka	
INWESTOR:		Gmina Miasta Jarosławia ul. Rynek 1 37-500 Jarosław
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		MM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Obywatelska 16/1 Tel. 666-630-022

Kody CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA
PROJEKTANT:				
mgr inż. Zbigniew Witek	Teletechniczna	MAP/0421/PWBT/19		03.2026

Warunki kontraktu

Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie produktów dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego, wytrzymałościowego itp., nie gorszego niż przywołany w dokumentacji. Ewentualne zmiany spowodowane różnicą zastosowanego produktu, materiałów obciążają wykonawcę.

Przedmiar robót należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz innymi dokumentami powiązanymi, stanowiącymi całość opracowania. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji lub przedmiarze, a nie ujęte na rysunkach winny być traktowane tak jakby były ujęte w obu. Przed przystąpieniem do wyceny a przede wszystkim przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji projektowej. Przedmiar stanowi tylko materiał pomocniczy do oszacowania wartości robót zawartych w dokumentacji projektowej. Każdorazowo przed zamawianiem materiałów, ilości określone w zestawieniach należy zweryfikować na budowie.

Przedmiar robót

Obiekt	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1740R W KM 0+000 - KM 0+036 ORAZ ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W KM 0+036 - KM 0+477 UL. KONFEDERACKIEJ W JAROSŁAWIU W RAMACH ZADANIA PN. „INWESTYCJE DROGOWE NA TERENIE DRÓG GMINNYCH – PROJEKT DROGI OD UL. SKARBOWSKIEGO DO UL. HAJNUSA (WRAZ Z OŚWIETLENIEM)”
Branża	Teletechniczna
Kod CPV	45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
Lokalizacja	Ul. Konfederacka w Jarosławiu, Miasto Jarosław, Jarosław Obręb 4, dz.: 952/8, 953, 954/12, 954/16, 954/19, 964/15, 965/5, 968/14, 968/16, 971/1, 971/2, 971/3, 974/1, 974/4, 977/2, 981/1, 1424/7, 1424/13, 1433/4, 1434/3, 1435/3, 1436/11, 1445/4, 1446/1, 1460/10, 1461/13, 1465/15, 1465/16, 1466/15, 1466/25, 1469/3, 1476/18, 1481/8, 1482/2, 1496/18, 1496/20, 1496/22, 1496/25, 3647/1, 3678, 3679
Inwestor	Gmina Miasta Jarosławia ul. Rynek 1 37-500 Jarosław
Biuro kosztorysowe	MM Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Obywatelska 16/1, 33-100 Tarnów

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1740R W KM 0+000 - KM 0+036 ORAZ ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W KM 0+036 - KM 0+477 UL. KONFEDERACKIEJ W JAROSŁAWIU W RAMACH ZADANIA PN. „INWESTYCJE DROGOWE NA TERENIE DRÓG GMINNYCH – PROJEKT DROGI OD UL. SKARBOWSKIEGO DO UL. HAJNUSA (WRAZ Z OŚWIETLENIEM)”

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Przebudowa sieci teletechnicznej		
			ETAP I - km 0+000 - 0+241		
1	ZKNR 040 0301/07		Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii IV - przesunięcie istniejącej studni teletechnicznej	szt	1
2	ZKNR 040 0322/04		Montaż dodatkowych pokryw z drążkami przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych z ramą ciężką lub podwójną lekką - dostosowanie wysokości istniejącej studni teletechnicznej do wysokości chodnika oraz zabudowa ramy i pokrywy typu ciężkiego	szt	1
3	Analiza własna		Pomiary, geodezja, dodatkowe koszty budowy	kpl	1
			ETAP II- km 0+241 - 0+388		
4	ZKNR 040 0301/07		Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii IV - przesunięcie istniejącej studni teletechnicznej	szt	1
5	ZKNR 040 0322/04		Montaż dodatkowych pokryw z drążkami przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych z ramą ciężką lub podwójną lekką - dostosowanie wysokości istniejącej studni teletechnicznej do wysokości chodnika oraz zabudowa ramy i pokrywy typu ciężkiego	szt	4
6	Analiza własna		Pomiary, geodezja, dodatkowe koszty budowy	kpl	1

Spis działów przedmiaru robót

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1740R W KM 0+000 - KM 0+036 ORAZ ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W KM 0+036 - KM 0+477 UL. KONFEDERACKIEJ W JAROSŁAWIU W RAMACH ZADANIA PN. „INWESTYCJE DROGOWE NA TERENIE DRÓG GMINNYCH – PROJEKT DROGI OD UL. SKARBOWSKIEGO DO UL. HAJNUSA (WRAZ Z OŚWIETLENIEM)”

Nr	Opis
	Przebudowa sieci teletechnicznej
	ETAP I - km 0+000 - 0+241
	ETAP II- km 0+241 - 0+388