

PRZEDMIAR / KOSZTORYS OFERTOWY	
--------------------------------	--

Nazwa zadania:	Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni betonowej na terenie gminy Łącko
----------------	---

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>MODERNIZACJA DRÓG - BUDŻET GMINY</b>						
Modernizacja drogi gminnej nr 291649K Obidza - Bukowy Potok w m. Łazy Brzyńskie na odc. dł. 190mb						
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	589		
2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	589		
3	KNR 2-31 0308-03	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 15 cm, beton C30/37 drogowy	m2	570		
4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m2	190		
5	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm -uzupełnienie i utwardzenie poboczy	m2	190		
Razem dział: Modernizacja drogi gminnej nr 291649K Obidza - Bukowy Potok w m. Łazy Brzyńskie dł. 190mb						
Modernizacja drogi gminnej nr 291734K Brzyna - Sworniówka w m. Brzyna na odc. w km 1+010 - 1+185						
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	525		
2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	525		
3	KNR 2-31 0308-03	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 15 cm, beton C30/37 drogowy	m2	490		
4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m2	140		
5	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm -uzupełnienie i utwardzenie poboczy	m2	140		
Razem dział: Modernizacja drogi gminnej nr 291734K Brzyna - Sworniówka w m. Brzyna w km 1+010 - 1+185						
<b>MODERNIZACJA DRÓG - FUNDUSZ SOŁECKI</b>						
Modernizacja drogi gminnej nr 291954K Szczereż - Do Pogwizda w km 0+651 - 0+756						

1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	313,5		
2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	313,5		
3	KNR 2-31 0308-03	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 15 cm, beton C30/37 drogowy	m2	283,5		
4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m2	42		
5	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm -uzupełnienie i utwardzenie poboczy	m2	42		
Razem dział: Modernizacja drogi gminnej nr 291954K Szczereż - Do Pogwizda w km 0+651 - 0+756						
Modernizacja drogi gminnej nr 291636K Obidza - Jastrzębówka na odc. w km 0+630 - 0+840						
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	651		
2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	651		
3	KNR 2-31 0308-03	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 15 cm, beton C30/37 drogowy	m2	630		
4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m2	126		
5	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm -uzupełnienie i utwardzenie poboczy	m2	126		
Razem dział: Modernizacja drogi gminnej nr 291636K Obidza - Jastrzębówka na odc. w km 0+630 - 0+840						
Modernizacja drogi gminnej w m. Łazy Brzyńskie dz. ew. nr 260 na odc. dł. 75 mb						
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	210		
2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	210		
3	KNR 2-31 0308-03	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 15 cm, beton C30/37 drogowy	m2	210		
4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m2	30		
5	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm -uzupełnienie i utwardzenie poboczy	m2	30		

Razem dział: Modernizacja drogi gminnej w m. Łazy Brzyńskie dz. ew. nr 260 na odc. dł. 75 mb						
Modernizacja drogi gminnej nr 292041K Łącko - Zawodzie Złotne na odc. dł. 150mb						
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	459		
2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	459		
3	KNR 2-31 0308-03	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 15 cm, beton C30/37 drogowy	m2	429		
4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m2	60		
5	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm -uzupełnienie i utwardzenie poboczy	m2	60		
6	KNR 2-31 0606-04	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia ściek prefabrykowany gł. 15 -25 cm z kratą żeliwną D400 szer. 20-25 cm	m	5		
Razem dział: Modernizacja drogi gminnej nr 292041K Łącko - Zawodzie Złotne na odc. dł. 150mb						
Modernizacja drogi gminnej nr 292220K Wola Piskulina - Granice (Kuligi - Podgórze) na odc. dł. 140 mb						
1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - odtworzenie rowu przydrożnego	m3	6		
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	444		
3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	444		
4	KNR 2-31 0308-03	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 15 cm, beton C30/37 drogowy	m2	416		
5	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m2	84		
6	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm -uzupełnienie i utwardzenie poboczy	m2	84		

7	KNR 2-31 0606-04	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia ściek prefabrykowany gł. 15 -25 cm z kratą żeliwną D400 szer. 20-25 cm	m	4		
Razem dział: Modernizacja drogi gminnej nr 292220K Wola Piskulina - Granice (Kuligi - Podgórze) dł. 140 mb						
Modernizacja drogi gminnej nr 291896 K „Zabrzeż - Paproć” w km 0+000 - 0+100 w m. Zabrzeż						
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	330		
2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	330		
3	KNR 2-31 0308-03	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 15 cm, beton C30/37 drogowy	m2	310		
4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m2	80		
5	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm -uzupełnienie i utwardzenie poboczy	m2	80		
Razem dział: Modernizacja drogi gminnej nr 291896 K „Zabrzeż - Paproć” w km 0+000 - 0+100 w m. Zabrzeż						
Wartość netto [zł]						
podatek VAT 23%						
Wartość brutto [zł]						