

| Lp.   | Podstawa                   | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz.    | Razem  |
|---|----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|------------|--------|
| <b>Remont ogrodzenia murowanego przy WCR w Gorzowie Wlkp.</b> |                            |                 |   |                                  |            |        |
| <b>1</b>  |                            |                 | <b>Roboty rozbiórkowe</b>   |                                  |            |        |
| 1 d.1   | KNR-W 2-25 0307-04         | SST             | Rozebranie przęsł stalowych ogrodzenia kamiennego z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego<br>60  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>60,00  |        |
|   |                            |                 |   |                                  | RAZEM      | 60,00  |
| 2 d.1   | KNR 4-04 0102-09           | SST             | Rozebranie murów i słupów ogrodzenia wraz z okładziną z kamienia<br>18  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>18,00  |        |
|   |                            |                 |   |                                  | RAZEM      | 18,00  |
| 3 d.1   | KNR 4-04 0302-04           | SST             | Rozebranie fundamentów pod ogrodzenia z kamienia<br>15  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>15,00  |        |
|   |                            |                 |   |                                  | RAZEM      | 15,00  |
| 4 d.1   | KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 | SST             | Wywiezienie gruzu oraz materiałów z elementów rozbiórkowych samochodami na wysypisko<br>46,36   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>46,36  |        |
|   |                            |                 |   |                                  | RAZEM      | 46,36  |
| 5 d.1   |                            | SST             | Koszt utylizacji gruzu i materiałów z robót rozbiórkowych na wysypisku<br>46,36   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>46,36  |        |
|   |                            |                 |   |                                  | RAZEM      | 46,36  |
| 6 d.1   | KNR 4-04 1107-01 1107-04   | SST             | Transport złomu samochodem z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym w miejsce wskazane przez Zamawiającego<br>0,30   | t<br>t                           | <br>0,30   |        |
|   |                            |                 |   |                                  | RAZEM      | 0,30   |
| <b>2</b>  |                            |                 | <b>Ogrodzenie murowane</b>  |                                  |            |        |
| 7 d.2   | KNR-W 2-01 0118-02         | SST             | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm na odkład<br>40  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>40,00  |        |
|   |                            |                 |   |                                  | RAZEM      | 40,00  |
| 8 d.2   | KNR-W 2-01 0301-02         | SST             | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na wysypisko<br>74,42  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>74,42  |        |
|   |                            |                 |   |                                  | RAZEM      | 74,42  |
| 9 d.2   | KNR-W 2-01 0203-02 0210-04 | SST             | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na wysypisko<br>74,42 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>74,42  |        |
|   |                            |                 |   |                                  | RAZEM      | 74,42  |
| 10 d.2  |                            | SST             | Koszt składowania ziemi na wysypisku<br>148,84  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>148,84 |        |
|   |                            |                 |   |                                  | RAZEM      | 148,84 |
| 11 d.2  |                            | SST             | Koszt zakupu i dowozu piasku do obsypania ogrodzenia<br>121,5   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>121,50 |        |
|   |                            |                 |   |                                  | RAZEM      | 121,50 |
| 12 d.2  | KNR-W 2-01 0317-03         | SST             | Jednostronne ażurowe umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3.0 m bez względu na kategorię gruntu<br>64,8   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>64,80  |        |
|   |                            |                 |   |                                  | RAZEM      | 64,80  |
| 13 d.2  | KNR-W 2-01 0309-01         | SST             | Ręczne obsypywanie ogrodzenia z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat. gruntu I-II)<br>121,5  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>121,50 |        |
|   |                            |                 |   |                                  | RAZEM      | 121,50 |
| 14 d.2  | KNR-W 2-01 0228-03         | SST             | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III<br>121,5  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>121,50 |        |
|   |                            |                 |   |                                  | RAZEM      | 121,50 |
| 15 d.2  | KNR-W 2-02 1101-01         | SST             | Podkłady betonowe C8/10 grub. 10 cm<br>4,86   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>4,86   |        |
|   |                            |                 |   |                                  | RAZEM      | 4,86   |
| 16 d.2  | KNR-W 2-02 0202-03         | SST             | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 1.3 m<br>34,8   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>34,80  |        |
|   |                            |                 |   |                                  | RAZEM      | 34,80  |
| 17 d.2  | KNR-W 2-02 0208-03         | SST             | Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m<br>2,7   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>2,70   |        |
|   |                            |                 |   |                                  | RAZEM      | 2,70   |
| 18 d.2  | KNR-W 2-02 0259-02         | SST             | Przygotowanie i montaż zbrojenia  | kg                               |            |        |

| Lp.      | Podstawa                     | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz.  | Razem    |
|----------|------------------------------|-----------------|--|----------------|----------|----------|
|          |                              |                 | 2082,49  | kg             | 2 082,49 |          |
|          |                              |                 |  |                | RAZEM    | 2 082,49 |
| 19       | KNR 9-15<br>d.2 0101-01      | SST             | Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych   | m <sup>2</sup> |          |          |
|          |                              |                 | 20,66  | m <sup>2</sup> | 20,66    |          |
|          |                              |                 |  |                | RAZEM    | 20,66    |
| 20       | KNR 9-15<br>d.2 0301-01      | SST             | Izolacje powierzchni poziomych z papy fundamentowej - ławy fundamentowe  | m <sup>2</sup> |          |          |
|          |                              |                 | 20,66  | m <sup>2</sup> | 20,66    |          |
|          |                              |                 |  |                | RAZEM    | 20,66    |
| 21       | KNR AT-40<br>d.2 0416-03     | SST             | Wykonanie fasety z masy bitumicznej KMB  | m              |          |          |
|          |                              |                 | 121,5  | m              | 121,50   |          |
|          |                              |                 |  |                | RAZEM    | 121,50   |
| 22       | KNR AT-40<br>d.2 0408-02     | SST             | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie   | m <sup>2</sup> |          |          |
|          |                              |                 | 120,3  | m <sup>2</sup> | 120,30   |          |
|          |                              |                 |  |                | RAZEM    | 120,30   |
| 23       | KNR-W 2-<br>d.2 02 0103-03   | SST             | Ogrodzenie murowane grub. 50 cm z cegły pełnej klinkierowej na zaprawie do klinkieru łącznie ze spoinowaniem   | m <sup>2</sup> |          |          |
|          |                              |                 | 11,7   | m <sup>2</sup> | 11,70    |          |
|          |                              |                 |  |                | RAZEM    | 11,70    |
| 24       | KNR-W 2-<br>d.2 02 0129-0200 | SST             | Okładanie konstrukcji żelbetowych ogrodzenia cegłami o grubości 1/2 cegły na zaprawie do klinkieru łącznie ze spoinowaniem z zachowaniem układu wiązania uzgodnionego z Inwestorem | m <sup>2</sup> |          |          |
|          |                              |                 | 19,4   | m <sup>2</sup> | 19,40    |          |
|          |                              |                 |  |                | RAZEM    | 19,40    |
| 25       | KNR-W 2-<br>d.2 02 0129-02   | SST             | Okładanie słupów żelbetowych cegłami klinkierowymi grubości 1/2 cegły na zaprawie do klinkieru łącznie ze spoinowaniem   | m <sup>2</sup> |          |          |
|          |                              |                 | 53,98  | m <sup>2</sup> | 53,98    |          |
|          |                              |                 |  |                | RAZEM    | 53,98    |
| 26       |                              | SST             | Montaż zadaszenia ceramicznego klinkierowego o wym. 57x57 cm   | szt            |          |          |
|          |                              |                 | 14   | szt            | 14,00    |          |
|          |                              |                 |  |                | RAZEM    | 14,00    |
| 27       |                              | SST             | Wykończenie cokołu ogrodzenia rolką z kształtki klinkierowej   | mb             |          |          |
|          |                              |                 | 32,86  | mb             | 32,86    |          |
|          |                              |                 |  |                | RAZEM    | 32,86    |
| 28       | KNR-W 2-<br>d.2 05 0208-02   | SST             | Montaż paneli ogrodzeniowych z profili zamkniętych   | kg             |          |          |
|          |                              |                 | 1282,31  | kg             | 1 282,31 |          |
|          |                              |                 |  |                | RAZEM    | 1 282,31 |
| 29       | KNR K-01<br>d.2 0113-01      | SST             | Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni licowej   | m <sup>2</sup> |          |          |
|          |                              |                 | 140,34   | m <sup>2</sup> | 140,34   |          |
|          |                              |                 |  |                | RAZEM    | 140,34   |
| 30       | KNR 2-21<br>d.2 0218-04      | SST             | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na skarpach (materiał z robót ziemnych)  | m <sup>3</sup> |          |          |
|          |                              |                 | 6  | m <sup>3</sup> | 6,00     |          |
|          |                              |                 |  |                | RAZEM    | 6,00     |
| 31       | KNR 2-21<br>d.2 0401-02      | SST             | Wykonanie trawników  | m <sup>2</sup> |          |          |
|          |                              |                 | 40   | m <sup>2</sup> | 40,00    |          |
|          |                              |                 |  |                | RAZEM    | 40,00    |
| <b>3</b> |                              |                 | <b>Inne roboty</b>   |                |          |          |
| 32       |                              | SST             | Koszt zajęcia chodnika i pasa drogowego  | kpl.           |          |          |
|          |                              |                 | 1  | kpl.           | 1,00     |          |
|          |                              |                 |  |                | RAZEM    | 1,00     |
| 33       |                              | SST             | Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni chodnika   | m <sup>2</sup> |          |          |
|          |                              |                 | 100  | m <sup>2</sup> | 100,00   |          |
|          |                              |                 |  |                | RAZEM    | 100,00   |