
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: ODBUDOWA / REMONT HALI SPORTOWEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W GŁUCHOŁAZACH
USZKODZONĄ W WYNIKU POWODZI

ADRES INWESTYCJI: Głucholazy ul. BOH. WARSZAWY 10, 160701_4 GŁUCHOŁAZY
MIASTO
OBREB 0001.dz. nr 1246/3

NAZWA INWESTORA: Gmina Głucholazy

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 15, 48 – 340 Głucholazy

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Mgr inż arch Przemysław Szcześniak

DATA OPRACOWANIA: 09.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
09.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja / Remont podłogi sportowej sali gimnastycznej w ZS w Łęczycy wraz z poprawą bezpieczeństwa						
1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR-W 4-02 40203-05 analogia		Demontaż kratki wentylacyjnych wg projektu	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
2 d.1	KNR 4-02 0235-08 analogia		Demontaż kabin prysznicowych i toaletowych wg projektu	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
3 d.1	KNR 4-02 0235-06 analogia		Demontaż armatury sanitarnej - umywalki, zlewy, baterie, brodziki wg projektu	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
4 d.1	KNR 4-02 0216-07 analogia		Demontaż wpustów podłogowych i krat ściekowych wg projektu	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
5 d.1	KNR 4-03 1122-01 analogia		Demontaż wyłączników oraz gniazd wtyczkowych wg projektu	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
6 d.1	KNR 4-03 1133-01 analogia		Demontaż oświetlenia w zapleczu pomocniczym hali (sanitariaty, szatnie)	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
7 d.1	kalk. własna		Demontaż drobnych elementów wyposażenia (lustra, wieszaki, głośniki, monitoring, drabinek sportowych na hali itp.) usunięcie zalegających materiałów pozostawionych na Sali gimnastycznej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
8 d.1	KNR 4-01 0701-05		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
			346	m2	346,00	
					RAZEM	346,00
9 d.1	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			6,8 + 11,4 + 10,6 + 9,8 + 2,5 + 11 + 10,7	m2	62,80	
					RAZEM	62,80
10 d.1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
			4,05 * 2,2 * 2 + 2,72 * 2,2 * 2 - 2	m2	27,79	
					RAZEM	27,79
11 d.1	KNR 4-01 0108-11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość do 1 km	m3		
			poz.8 * 0,03 + poz.9 * 0,02 + poz.10 * 0,05 + 1,5	m3	14,53	
					RAZEM	14,53
12 d.1	KNR 4-01 0108-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m3		
			poz.11	m3	14,53	

Modernizacja / Remont podłogi sportowej sali gimnastycznej w ZS w Łęczycy wraz z poprawą bezpieczeństwa
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	14,53
13 d.1	kalk. własna		Utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki	m3		
			poz.11	m3	14,53	
					RAZEM	14,53
2			ROBOTY POSADZKOWE			
14 d.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome Krotność = 2	m2		
			224,87	m2	224,87	
					RAZEM	224,87
15 d.2	KNR 4-01 0803-02 analogia		Uzupełnienie posadzki ubytki istniejącej nawierzchni wypełnić zaprawą naprawczą (np. na bazie cementu polimerowego)	m2		
			227,7	m2	227,70	
					RAZEM	227,70
16 d.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			227,7	m2	227,70	
					RAZEM	227,70
17 d.2	KNR 2-02 1112-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe wg projektu	m2		
			227,7 * 1,1	m2	250,470	
					RAZEM	250,470
18 d.2	KNR 2-02 1112-09		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
			poz.17	m2	250,470	
					RAZEM	250,470
19 d.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			poz.9	m2	62,80	
					RAZEM	62,80
20 d.2	KNR 2-02 1118-09		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
			poz.19	m2	62,80	
					RAZEM	62,80
3			MONTAŻ DRZWI			
21 d.3	KNR 2-02 1017-02 analogia		Skrzydła drzwiowe wg projektu	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
4			WYPOSAŻENIE SPORTOWE			
22 d.4	wycena indywidualna		Demontaż i ponowny montaż drabinek wg projektu	kpl		
			1	kpl	1,00	
					RAZEM	1,00
5			Tynki i okładziny			
23 d.5	KNR K-04 0301-02 analogia		Tynki gipsowe na ścianach	m2		
			poz.8	m2	346,00	
					RAZEM	346,00
24 d.5	KNR 2-02 0803-02		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			460	m2	460,000	
					RAZEM	460,000

Modernizacja / Remont podłogi sportowej sali gimnastycznej w ZS w Łęczycy wraz z poprawą bezpieczeństwa
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.5	KNR 2-02 0829-09 analogia		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60x30 cm na klej metodą kombinowaną	m2		
			55	m2	55,00	
					RAZEM	55,00
6			MALOWANIE ŚCIAN			
26 d.6	KNR 4-01 0713-01 analogia		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m2		
			237,46 + 68,1 + 271,21	m2	576,77	
					RAZEM	576,77
27 d.6	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			68,1 + 271,21	m2	339,31	
					RAZEM	339,31
28 d.6	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			605,83	m2	605,830	
					RAZEM	605,830
29 d.6	KNR-W 2-02 1503-02		Malowanie zwykłe farbą lateksową	m2		
			poz.27 + poz.28	m2	945,14	
					RAZEM	945,14
7			Instalacje			
30 d.7	kalk. własna		Montaż kratki wentylacyjnych wg projektu	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
31 d.7	kalk. własna		Montaż armatury sanitarnej - umywalki, zlewy, baterie, brodziki, kabin prysznicowych i toaletowych wg projektu	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
32 d.7	kalk. własna		Montaż istniejących grzejników stalowych , z podłączeniem instalacji w technologii rur PEX i kształtek zaciskowych wg projektu	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
33 d.7	KNR 4-02 0216-07 analogia		Montaż wpustów podłogowych i krat ściekowych wg projektu	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
34 d.7	KNR 4-03 1122-01 analogia		Demontaż wyłączników oraz gniazd wtyczkowych wg projektu	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
35 d.7	kalk. własna		Wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem wg projektu	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
36 d.7	kalk. własna		Montaż drobnych elementów wyposażenia wg projektu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000