
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku B - elewacje

ADRES INWESTYCJI: ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz, obr. 0186, dz.nr 31/1

NAZWA INWESTORA: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

ADRES INWESTORA: ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz

DATA OPRACOWANIA: 23.12.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

23.12.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0307-07 analogia	Usunięcie spękań elewacji	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m2		
		221,084	m2	221,084	
				RAZEM	221,084
3	KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych	m2		
		$2,9 * 0,6 * (6 + 6 + 6 + 3) + 1,1 * 0,6 * 3$	m2	38,520	
				RAZEM	38,520
4	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów	m2		
		$14,4 * 4 * 0,38$	m2	21,888	
				RAZEM	21,888
5	KNR 7-12 0205-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		poz.2	m2	221,084	
				RAZEM	221,084
6	KNR 7-12 0205-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych	m2		
		poz.3	m2	38,520	
				RAZEM	38,520
7	KNR 7-12 0205-05	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm	m2		
		poz.4	m2	21,888	
				RAZEM	21,888
8	KNR 7-12 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		poz.5	m2	221,084	
				RAZEM	221,084
9	KNR 7-12 0213-02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych	m2		
		poz.6	m2	38,520	
				RAZEM	38,520
10	KNR 7-12 0213-05	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm	m2		
		poz.7	m2	21,888	
				RAZEM	21,888
11	KNNR-W 2 W1301-05	Fluotowanie tynków zewnętrznych	m2		
		1126,300	m2	1 126,300	
				RAZEM	1 126,300
12	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2		
		poz.11	m2	1 126,300	
				RAZEM	1 126,300
13	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2		
		poz.12 * 1,15 + 295,555	m2	1 590,800	
				RAZEM	1 590,800