

Pracownia Projektowa
arch. Sylwia Jankowska
tel.: +48 600 053 304
mail: s.jankowska1@wp.pl

ul. Wysoka 1E/34
85-323 Bydgoszcz

KOSZTORYS INWESTORSKI-ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku BC - elewacje

ADRES INWESTYCJI: ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz, obr. 0186, dz.nr 31/1

NAZWA INWESTORA: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

ADRES INWESTORA: ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz

DATA OPRACOWANIA: 23.12.2025

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN: IV kw. 2025

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

0%R+0%S

Zysk [Z]

0%R+0%S

VAT [V]

23%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

0,00 zł

PODATEK VAT:

(23%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

0,00 zł

SŁOWNIE:

zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

23.12.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR 8 0220-07	Demontaż i ponowny montaż rury wentylacyjnej	kpl.		
		2,000	kpl.	2,000	
		Obmiar dodatkowy: długość rury	m		
		0	m	0,000	
		ilość wymian		RAZEM	2,000
		długość rury		RAZEM	0,000
2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm	m2		
		3,200	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
3	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2		
		60,000	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
4	KNR 4-01 0307-07	Przemurowanie co trzy warstwy cegieł pęknięć w ścianach	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2		
		327,000	m2	327,000	
				RAZEM	327,000
6	KNNR-W 2 W1301-05	Fluatowanie tynków zewnętrznych	m2		
		311,460	m2	311,460	
				RAZEM	311,460
7	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"	m2		
		311,460	m2	311,460	
				RAZEM	311,460
8	KNR-W 2-02 1518-07	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2	m2		
		30,000	m2	30,000	
				RAZEM	30,000

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 23%					0,00	0,00%
	Kosztorys brutto					0,00	0,00%

Słownie: **zero i 0/100 zł**

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1	KNNR 8 0220-07	Demontaż i ponowny montaż rury wentylacyjnej	kpl.	2,000	0,000			
1*	999	przedmiar ilość wymian = 2,000 kpl. -- R -- robocizna 1,07 r-g/kpl. -- M --	r-g	2,1400	0,000	0,00		
2*	5119900	łączniki z żeliwa ciągłego ocynkowane 1 szt/kpl.	szt	2,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 4 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	3,200	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,200 m2 -- R -- robocizna 1,35 r-g/m2 -- M --	r-g	4,3200	0,000	0,00		
2*	9_00011	blacha powlekana płaska 1,23 m2/m2	m2	3,9360	0,000		0,00	
3*	9_00004	wkręty samogwintujące typu SW do blach 17,2 szt./m2	szt.	55,0400	0,000		0,00	
4*	2380807	zaprawa cementowa M 80 0,001 m3/m2	m3	0,0032	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	39599	środek transportowy 0,008 m-g/m2	m-g	0,0256	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2	60,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 60,000 m2 -- R -- robocizna 0,584 r-g/m2 -- M --	r-g	35,0400	0,000	0,00		
2*	2791199	plyty pomostowe robocze 0,0148 m2/m2	m2	0,8880	0,000		0,00	
3*	2600611	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. II 0,0002 m3/m2	m3	0,0120	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 18 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	48110	rusztowania rurowe 0,166 m-g/m2	m-g	9,9600	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4	KNR 4-01 0307-07	Przemurowanie co trzy warstwy cegły pełnej w ścianach	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 1,93 r-g/kpl. -- M --	r-g	1,9300	0,000	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 5 szt./kpl.	szt.	5,0000	0,000		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 2,58 kg/kpl.	kg	2,5800	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,006 m3/kpl.	m3	0,0060	0,000		0,00	
5*	3930000	woda z rurociągu 0,003 m3/kpl.	m3	0,0030	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
7*	43211	-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01 m-g/kpl.	m-g	0,0100	0,000			0,00
8*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,06 m-g/kpl.	m-g	0,0600	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2	327,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 327,000 m2 -- R -- robocizna 0,584 r-g/m2 -- M --	r-g	190,9680	0,000	0,00		
2*	2791199	płyty pomostowe robocze 0,0148 m2/m2	m2	4,8396	0,000		0,00	
3*	2600611	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. II 0,0002 m3/m2	m3	0,0654	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 18 %	%		0,000		0,00	
5*	48110	-- S -- rusztowania rurowe 0,166 m-g/m2	m-g	54,2820	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6	KNNR-W 2 W1301-05	Fluatowanie tynków zewnętrznych	m2	311,460	0,000			
1*	999	przedmiar = 311,460 m2 -- R -- robocizna 0,0959 r-g/m2 -- M --	r-g	29,8690	0,000	0,00		
2*	2385040	Grunt silikonowy 0,158 dm3/m2	dm3	49,2107	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"	m2	311,460	0,000			
1*	999	przedmiar = 311,460 m2 -- R -- robocizna 0,2 r-g/m2 -- M --	r-g	62,2920	0,000	0,00		
2*	1525110	farba silikonowa "ISPOSAN" 0,35 kg/m2	kg	109,0110	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	39000	środek transportowy 0,0004 m-g/m2	m-g	0,1246	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8	KNR-W 2-02 1518-07	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2	m2	30,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 30,000 m2 -- R -- robocizna 0,796 r-g/m2 -- M --	r-g	23,8800	0,000	0,00		
2*	1524000	emalia poliwinylowa 0,357 dm3/m2	dm3	10,7100	0,000		0,00	
3*	1524600	farba poliwinylowa do gruntowania 0,252 dm3/m2	dm3	7,5600	0,000		0,00	
4*	1530999	rozcieńczalnik 0,0708 dm3/m2	dm3	2,1240	0,000		0,00	
5*	3920099	papier ścierny 0,0292 m2/m2	m2	0,8760	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	39000	środek transportowy 0,0007 m-g/m2	m-g	0,0210	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 0%R +0%S	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				
OGÓŁEM					0,00

Słownie: **zero i 0/100 zł**

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	350,4390	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: **zero i 0/100 zł**

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	środek transportowy	m-g	0,0256	0,00	0,00
2	rusztowania rurowe	m-g	64,2420	0,00	0,00
3	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,0100	0,00	0,00
4	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,0600	0,00	0,00
5	środek transportowy	m-g	0,1456	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: **zero i 0/100 zł**

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane	szt	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
2	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
3	blacha powlekana płaska	m2	3,9360	0,0000	3,9360	0,00	0,00
4	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	55,0400	0,0000	55,0400	0,00	0,00
5	zaprawa cementowa M 80	m3	0,0032	0,0000	0,0032	0,00	0,00
6	płyty pomostowe robocze	m2	5,7276	0,0000	5,7276	0,00	0,00
7	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. II	m3	0,0774	0,0000	0,0774	0,00	0,00
8	cegła budowlana pełna	szt.	5,0000	0,0000	5,0000	0,00	0,00
9	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	2,5800	0,0000	2,5800	0,00	0,00
10	piasek do zapraw	m3	0,0060	0,0000	0,0060	0,00	0,00
11	woda z rurociągu	m3	0,0030	0,0000	0,0030	0,00	0,00
12	farba silikonowa "ISPOSAN"	kg	109,0110	0,0000	109,0110	0,00	0,00
13	emalia poliwinylowa	dm3	10,7100	0,0000	10,7100	0,00	0,00
14	farba poliwinylowa do gruntowania	dm3	7,5600	0,0000	7,5600	0,00	0,00
15	rozcieńczalnik	dm3	2,1240	0,0000	2,1240	0,00	0,00
16	papier ścierny	m2	0,8760	0,0000	0,8760	0,00	0,00
17	Grunt silikonowy	dm3	49,2107	0,0000	49,2107	0,00	0,00
RAZEM							0,00

Słownie: **zero i 0/100 zł**