
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Remont budynku BC - elewacje

ADRES INWESTYCJI: ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz, obr. 0186, dz.nr 31/1

NAZWA INWESTORA: Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

ADRES INWESTORA: ul. Glinki 86, 85-861 Bydgoszcz

DATA OPRACOWANIA: 23.12.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

23.12.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|-----------------------|--|------|---------|----------------|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 | KNNR 8 0220-07 | Demontaż i ponowny montaż rury wentylacyjnej | kpl. | | |
| | | 2,000 | kpl. | 2,000 | |
| | | Obmiar dodatkowy: długość rury | m | | |
| | | 0 | m | 0,000 | |
| | | ilość wymian | | RAZEM | 2,000 |
| | | długość rury | | RAZEM | 0,000 |
| 2 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm | m2 | | |
| | | 3,200 | m2 | 3,200 | |
| | | | | RAZEM | 3,200 |
| 3 | KNNR 2 1501-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m | m2 | | |
| | | 60,000 | m2 | 60,000 | |
| | | | | RAZEM | 60,000 |
| 4 | KNR 4-01 0307-07 | Przemurowanie co trzy warstwy cegieł pęknięć w ścianach | kpl. | | |
| | | 1,000 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 5 | KNNR 2 1501-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m | m2 | | |
| | | 327,000 | m2 | 327,000 | |
| | | | | RAZEM | 327,000 |
| 6 | KNNR-W 2 W1301-05 | Fluatowanie tynków zewnętrznych | m2 | | |
| | | 311,460 | m2 | 311,460 | |
| | | | | RAZEM | 311,460 |
| 7 | KNR-W 2-02 1519-02 | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" | m2 | | |
| | | 311,460 | m2 | 311,460 | |
| | | | | RAZEM | 311,460 |
| 8 | KNR-W 2-02 1518-07 | Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 | m2 | | |
| | | 30,000 | m2 | 30,000 | |
| | | | | RAZEM | 30,000 |