

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1	KNR 0-19	Demontaż drzwi	m ²		
d.1	0928-12	1*2.00*0.80+10*2.00*0.90+1*2.00*1.00+13*2.00*1.10	m ²	50.200	
				RAZEM	50.200
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic	szt.		
d.1	0354-09	25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR 4-01	Demontaż odbojnic pcv ściennych - zabezpieczenie poziomych pochwytów i dolnych odbojnic na komunikacji przed uszkodzeniem	m		
d.1	0914-06	2.35+4.10+0.24+1.73+0.40+3.99+5.12+3.87+2.65+2.42+2.32+3.41+3.60+0.25+2.39+0.44+1.76+1.60+0.50+2.27+0.26+3.46+0.32+1.55	m	51.000	
				RAZEM	51.000
4	KNR 4-01	Demontaż odbojnic pcv ściennych - demontaż opaski maskującej wokół drzwi na komunikacji, szerokość 10cm	m		
d.1	0914-06	1*0.92*2.00+10*1.02*2.00+1*1.12*2.00+13*1.22*2.00	m	56.200	
				RAZEM	56.200
5	kalk. własna	Demontaż lub zabezpieczenie pozostałych elementów (oświetlenie, elementów instalacji elektrycznej, kratki wentylacyjnych, grzejników higienicznych itp)	kpl.		
d.1	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	poz.1*0.1+poz.2*0.05+poz.4*0.05+27.5*0.02+125*0.02	m ³	12.130	
				RAZEM	12.130
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 15 poz.6	m ³	12.130	
				RAZEM	12.130
8	kalk. własna	Zabezpieczenie wyposażenia ruchomego, okien, podłóg itp	kpl.		
d.1	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty wykończeniowe			
2.1		Wymiana stolarki drzwiowej			
9	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe PVC regulowane	szt.		
d.2.	1016-03		szt.	9.000	
1		9		RAZEM	9.000
10	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż., regulowane	szt.		
d.2.	1016-05		szt.	16.000	
1		16		RAZEM	16.000
11	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe PVC, fabrycznie wykończone, wzmocnione, wraz z klamkami, szer. drzwi 80cm	m ²		
d.2.	1020-01		m ²	1.600	
1		1*0.80*2.00		RAZEM	1.600
12	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe PVC, fabrycznie wykończone, wzmocnione, wraz z klamkami, szer. drzwi 90cm, otwierane 180st	m ²		
d.2.	1020-01		m ²	3.600	
1		2*0.90*2.00		RAZEM	3.600
13	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe PVC, fabrycznie wykończone, wzmocnione, wraz z klamkami, szer. drzwi 90cm	m ²		
d.2.	1020-01		m ²	10.800	
1		6*0.90*2.00		RAZEM	10.800
14	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, wzmocnione, okleina HPL, zawiasy wzmocnione, zamki z wkładką na jeden system, klamki ze stali nierdzewnej, szer. drzwi 90cm, otwierane 180st	m ²		
d.2.	1017-02		m ²	3.600	
1		2*0.90*2.00		RAZEM	3.600
15	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, wzmocnione, okleina HPL, zawiasy wzmocnione, zamki z wkładką na jeden system, klamki ze stali nierdzewnej, szer. drzwi 100cm, otwierane 180st	m ²		
d.2.	1017-02		m ²	2.000	
1		1*1.00*2.00		RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-02 d.2. 1017-02 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne z przeszkleniem okrągłym (bulajem), o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, wzmocnione, okleina HPL, zawiasy wzmocnione, zamki z wkładka na jeden system, klamki ze stali nierdzewnej, szer. drzwi 110cm, 1*1.10*2.00	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
17	KNR 2-02 d.2. 1017-02 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, wzmocnione, okleina HPL, zawiasy wzmocnione, zamki z wkładka na jeden system, klamki ze stali nierdzewnej, szer. drzwi 110cm, otwierane 180st 1*1.10*2.00	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
18	KNR 2-02 d.2. 1017-02 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne z przeszkleniem okrągłym (bulajem), o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, wzmocnione, okleina HPL, zawiasy wzmocnione, zamki z wkładka na jeden system, klamki ze stali nierdzewnej, szer. drzwi 110cm, otwierane 180st 9*1.10*2.00	m ² m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
19	KNR 2-02 d.2. 1017-02 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne z przeszkleniem okrągłym (bulajem), o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, wzmocnione, okleina HPL, zawiasy wzmocnione, zamki z wkładka na jeden system, klamki ze stali nierdzewnej, szer. drzwi 110cm, zabezpieczenie przeciwpożarowe, otwierane 180st 2*1.10*2.00	m ² m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
2.2		Naprawa ścian po wymianie drzwi			
20	KNR-W 2-02 d.2. 1123-01 2	Naprawa istniejących posadzek PVC po demontażu ościeży - 14*1*1.1*0.5	m ² m ²	7.700	
				RAZEM	7.700
21	KNR 4-01 d.2. 0809-04 2	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 30x60 cm po wymianie ościeży 11*2*1.1*0.5+14*1*1.1*0.5	m ² m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
22	KNR 4-01 d.2. 0711-02 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) przyjęto ok. 10% powierzchni 25*2*5*0.5	m ² m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
23	KNR 2-02 d.2. 0829-10 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą zwykłą - naprawa po demontażu ościeznic 12*1*5*0.5	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
24	KNR-W 2-02 d.2. 1217-02 2	Narożnik zabezpieczający - opaska maskująca PVC wokół drzwi szerokości 10cm 25*2*1	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
2.3		Malowanie ścian i sufitów			
25	NNRNKB d.2. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome 10.3+10.42+10.14+10.49+11.25+1.73+2.48+8.00+3.82+5.50+2.88+14.36+10.15+21.28+89.30+25.50+4.65+31.35+4.65+25.65+17.27+12.45+14.44+16.28+4.75+25.95	m ² m ²	395.040	
				RAZEM	395.040
26	KNR-W 2-02 d.2. 2011-04 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - naprawa, uzupełnienie ubytków oraz wyrównanie powierzchni poz.25	m ² m ²	395.040	
				RAZEM	395.040
27	KNR-W 2-02 d.2. 1510-07 3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych sufitów bez szpachlowania poz.25	m ² m ²	395.040	
				RAZEM	395.040
28	NNRNKB d.2. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 30.81+31.32+32.19+34.17+39.48+29.96+47.47+235.48+55.83+55.96+56.34+45.28+39.47+24.29+40.56+55.9	m ² m ²	854.510	
				RAZEM	854.510

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.2. 3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - naprawa, uzupełnienie ubytków oraz wyrównanie powierzchni poz.28	m ² m ²	 854.510	
				RAZEM	854.510
30 d.2. 3	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian bez szpachlowania poz.28	m ² m ²	 854.510	
				RAZEM	854.510
3		Instalacje elektryczne			
3.1		Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne			
31 d.3. 1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych / rastrowych 86	szt. szt.	 86.000	
				RAZEM	86.000
32 d.3. 1	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 75	kpl. kpl.	 75.000	
				RAZEM	75.000
33 d.3. 1	KNR 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) oświetlenie nocne 11	kpl. kpl.	 11.000	
				RAZEM	11.000
34 d.3. 1	KNNR 5 0501-03	Oprawy oświetleniowe z lampą LED energooszczędne zawieszane - zgodnie z zestawieniem 75	kpl. kpl.	 75.000	
				RAZEM	75.000
35 d.3. 1	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe z lampą :LED energooszczędne, przykręcane - oświetlenie nocne 11	kpl. kpl.	 11.000	
				RAZEM	11.000
36 d.3. 1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.3. 1	KNR 13-21 0402-03	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000