

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1	KNR 0-19	Demontaż drzwi	m ²		
d.1	0928-12	4*2.00*0.80+12*2.00*0.90+2*2.00*1.00	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic	szt.		
d.1	0354-09	18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNR 4-01	Demontaż odbojnic pcv ściennych - zabezpieczenie poziomych pochwytów i dolnych odbojnic na komunikacji przed uszkodzeniem	m		
d.1	0914-06	1.5+1.87+0.72+2.07+1.87+0.91+1.14+2.29+1.09+1.34+0.96+1.74+2.52+7.21+1.61+1.45+1.04+2.05+0.98+1.8+1.06	m	37.220	
				RAZEM	37.220
4	KNR 4-01	Demontaż odbojnic pcv ściennych - demontaż opaski maskującej wokół drzwi na komunikacji, szerokość 10cm	m		
d.1	0914-06	4*0.92*2.00+13*1.02*2.00+1*2.10*2.00	m	38.080	
				RAZEM	38.080
5	KNR 4-01	Zabezpieczenie poziomych odbojnic ściennych przed uszkodzeniem w jadalni	m		
d.1	0914-06	0.97+0.44+1.49+2.60+0.76+1.55+1.32+1.75+4.30	m	15.180	
				RAZEM	15.180
6		Demontaż lub zabezpieczenie pozostałych elementów (oświetlenie, elementów instalacji elektrycznej, kratki wentylacyjnych, grzejników higienicznych itp)	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	poz.1*0.1+poz.2*0.05+poz.4*0.05+19.8*0.02+90*0.02	m ³	8.200	
				RAZEM	8.200
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 15 poz.7	m ³	8.200	
				RAZEM	8.200
9		Zabezpieczenie wyposażenia ruchomego, okien, drzwi i itp	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty wykończeniowe			
2.1		Wymiana stolarki drzwiowej			
10	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe PVC regulowane	szt.		
d.2.	1016-03		szt.	4.000	
1		4			
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poz., regulowane	szt.		
d.2.	1016-05		szt.	13.000	
1		13			
				RAZEM	13.000
12	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe PVC, fabrycznie wykończone, wzmocnione, wraz z klamkami, szer. drzwi 80cm	m ²		
d.2.	1020-01		m ²	3.200	
1		2*0.80*2.00			
				RAZEM	3.200
13	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe PVC, fabrycznie wykończone, wzmocnione, wraz z klamkami, szer. drzwi 90cm, otwierane	m ²		
d.2.	1020-01		m ²	1.800	
1		180st 1*0.90*2.00			
				RAZEM	1.800
14	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe PVC, fabrycznie wykończone, wzmocnione, wraz z klamkami, szer. drzwi 90cm	m ²		
d.2.	1020-01		m ²	1.800	
1		1*0.90*2.00			
				RAZEM	1.800
15	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne z okienkiem podawczym fabrycznie wykończone + ościeżnice stalowe, drzwi szer. 80cm	m ²		
d.2.	1017-06		m ²	0.200	
1		1*0.100*2.00			
				RAZEM	0.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-02 d.2. 1017-02 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, wzmocnione, okleina HPL, zawiasy wzmocnione, zamki z wkładką na jeden system, klamki ze stali nierdzewnej, szer. drzwi 80cm 2*0.80*2.00	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
17	KNR 2-02 d.2. 1017-02 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, wzmocnione, okleina HPL, zawiasy wzmocnione, zamki z wkładką na jeden system, klamki ze stali nierdzewnej, szer. drzwi 90cm 4*0.90*2.00	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
18	KNR 2-02 d.2. 1017-02 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, wzmocnione, okleina HPL, zawiasy wzmocnione, zamki z wkładką na jeden system, klamki ze stali nierdzewnej, szer. drzwi 90cm, otwierane 180st 4*0.90*2.00	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
19	KNR 2-02 d.2. 1017-02 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, wzmocnione, okleina HPL, zawiasy wzmocnione, zamki z wkładką na jeden system, klamki ze stali nierdzewnej, szer. drzwi 90cm, zabezpieczenie przeciwpożarowe, otwierane 180st 2*0.90*2.00	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
20	KNR 2-02 d.2. 1017-02 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, wzmocnione, okleina HPL, zawiasy wzmocnione, zamki z wkładką na jeden system, klamki ze stali nierdzewnej, szer. drzwi 100cm, zabezpieczenie przeciwpożarowe 1*1.00*2.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
2.2		Naprawa ścian po wymianie drzwi			
21	KNR-W 2-02 d.2. 1123-01 2	Naprawa istniejących posadzek PVC po demontażu ościeży 12*1*1.1*0.5	m ² m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
22	KNR 4-01 d.2. 0809-04 2	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 30x60 cm po wymianie ościeży 6*2*1.1*0.5+12*1*1.1*0.5	m ² m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
23	KNR 4-01 d.2. 0711-02 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 18*2*5*0.5	m ² m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
24	KNR 2-02 d.2. 0829-10 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą zwykłą - naprawa po demontażu ościeżnic 2*2*5*0.5+7*1*5*0.5	m ² m ²	27.500	
				RAZEM	27.500
25	KNR-W 2-02 d.2. 1217-02 2	Narożnik zabezpieczający - opaska maskująca PVC wokół drzwi, opaska szer. 10cm 18*2+18*1	m m	54.000	
				RAZEM	54.000
26	KNR-W 2-02 d.2. 1217-02 2	Narożniki z kątownika PVC 50x50 11*1.50	m m	16.500	
				RAZEM	16.500
2.3		Malowanie ścian i sufitów			
27	NNRNKB d.2. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome (62.25+10.53+9.20+7.02+10.88+2.86+33.35+20.01+22.50+22.70+9.35+9.86+5.60+4.00+16.32+14.38+14.75+14.49+14.91+5.10+14.70+9.45)+82.97	m ² m ²	417.180	
				RAZEM	417.180
28	KNR-W 2-02 d.2. 2011-04 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - naprawa, uzupełnienie ubytków oraz wyrównanie powierzchni poz.27	m ² m ²	417.180	
				RAZEM	417.180
29	KNR-W 2-02 d.2. 1510-07 3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych sufitów bez szpachlowania	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.27	m ²	417.180	
				RAZEM	417.180
30	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2.	202 1134-01	(75.62+60.85+56.16+55.56+55.09+30.50+31.40+47.30+41.48+41.90+40.50+40.57+30.71)+178.10	m ²	785.740	
3				RAZEM	785.740
31	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - naprawa, uzupełnienie ubytków oraz wyrównanie powierzchni	m ²		
d.2.	2011-04	poz.30	m ²	785.740	
3				RAZEM	785.740
32	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
d.2.	1510-07	poz.30	m ²	785.740	
3				RAZEM	785.740
3		instalacje elektryczne			
3.1		Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne			
33	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
d.3.	0502-10	68	kpl.	68.000	
1				RAZEM	68.000
34	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych / rastrowych	szt.		
d.3.	1134-01	60+8	szt.	68.000	
1				RAZEM	68.000
35	KNR 5	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetłówkowa do 4x40 W	kpl.		
d.3.	0501-03	60+8	kpl.	68.000	
1				RAZEM	68.000
36	KNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.3.	1301-01	1	pomiar	1.000	
1				RAZEM	1.000
37	KNR 13-21	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego	szt.		
d.3.	0402-03	1	szt.	1.000	
1				RAZEM	1.000