

Koszorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE, ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. I-III na całej szerokości terenu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę <pod nawierzchnię bezpieczną z piasku >	m2	797,500		
2 d.1	analiza indywidualna	Demontaż zestawu linowego wspinaczowego ze zjeżdżalnią wraz z usunięciem fundamentów betonowych oraz wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy <przewiezienie i złożenie elementów konstrukcyjnych na plac Inwestora do 1 km>	kpl.	1,000		
3 d.1	analiza indywidualna	Demontaż istniejącego ogrodzenia drewnianego wraz z usunięciem fundamentów betonowych oraz wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy <przewiezienie i złożenie elementów konstrukcyjnych na plac Inwestora do 1 km>	kpl.	1,000		
4 d.1	analiza indywidualna	Demontaż urządzenia "domek wóz strażacki" wraz z usunięciem fundamentów betonowych oraz wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy <przewiezienie i złożenie elementów konstrukcyjnych na plac Inwestora do 1 km>	kpl.	1,000		
5 d.1	analiza indywidualna	Demontaż i montaż urządzenia - bujak sprężynowy - urządzenie nr 2 zgodnie z PZT <obejmująca demontaż istniejącego urządzenia, przeniesienie w nową lokalizację placu zabaw, wykopanie dołów pod fundamenty, wykonanie fundamentów betonowych z betonu klasy min. C 20/25, montaż i regulacja urządzenia>	kpl.	1,000		
6 d.1	analiza indywidualna	Demontaż i montaż urządzenia - huśtawka bocianie gniazdo - urządzenie nr 3 zgodnie z PZT <obejmująca demontaż istniejącego urządzenia, przeniesienie w nową lokalizację placu zabaw, wykopanie dołów pod fundamenty, wykonanie fundamentów betonowych z betonu klasy min. C 20/25, montaż i regulacja urządzenia>	kpl.	1,000		
7 d.1	analiza indywidualna	Demontaż i montaż urządzenia - huśtawka bocianie gniazdo - urządzenie nr 8 zgodnie z PZT <obejmująca demontaż istniejącego urządzenia, przeniesienie w nową lokalizację placu zabaw, wykopanie dołów pod fundamenty, wykonanie fundamentów betonowych z betonu klasy min. C 20/25, montaż i regulacja urządzenia>	kpl.	1,000		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE, ROZBIÓRKOWE						
2		NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU				
8 d.2	KNR 9-11 0101-04 analogia	Ułożenie agrowłókniny wraz z zakotwieniem w gruncie <zabezpieczenie przerastania chwastów>	m2	797,500		
9 d.2	KNNR 6 0104-04	Warstwa bezpieczna z piasku wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 30 cm <piasek płukany o wielkości ziaren w przedziale od 0,25mm do 8 mm pozbawiony zanieczyszczeń i pyłu> Krotność = 1,5	m2	797,500		
Razem dział: NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU						
3		URZĄDZENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY				
10 d.3	analiza indywidualna	Zakup i montaż urządzenia - zestaw zabawowy duży <urządzenie nr 1 - zgodnie z PZT oraz specyfikacją>	kpl.	1,000		
11 d.3	analiza indywidualna	Zakup i montaż urządzenia - regulamin placu zabaw <urządzenie nr 13 - zgodnie z PZT oraz specyfikacją>	kpl.	1,000		
Razem dział: URZĄDZENIA MAŁEJ ARCHITEKTURY						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
4		OGRODZENIE				
12 d.4	analiza indywidualna	Ogrodzenie panelowe <panel wys. min. 100 cm (max. wys. 125 cm), dł. 250 cm, grubość pręta 4 mm, ilość przetłoczeń 2, rozmiar oczka 50x200 mm, całość ze stali ocynkowana i malowana proszkowo - kolor do uzgodnienia z Inwestorem, zakończenie bezpieczne góry panela> materiał wraz dowozem i montażem	m	114,450		
13 d.4	analiza indywidualna	Słupki do ogrodzenia panelowego stalowe ocynkowanie i malowane proszkowo wraz z uchwytami <przekrój słupka: 4x6 cm, kolor do ustalenia z Inwestorem, posadowione w fundamencie punktowym w ławie z betonu C 20/25MPa> materiał wraz dowozem i montażem	szt	49,000		
14 d.4	analiza indywidualna	Furtka systemowa dwuskrzydłowa w ramie do ogrodzenia panelowego stalowe ocynkowanie i malowane proszkowo wraz zawiasami, klamką i rygłem (wym. wys. 1,00 - 1,20 m x szer. 1,25 m) x 2, dostosowana do otwierania jedno lub dwuskrzydłowego - urządzenie nr 11 - zgodnie z PZT <przekrój słupka min: 4x6 cm, kolor do ustalenia z Inwestorem, posadowione w fundamencie punktowym w ławie z betonu C 20/25 MPa> materiał wraz dowozem i montażem	kpl.	1,000		
15 d.4	analiza indywidualna	Furtka systemowa w ramie do ogrodzenia panelowego stalowe ocynkowanie i malowane proszkowo wraz zawiasami, klamką i rygłem wym. wys. 1,00 - 1,20 m x szer. 1,25 m - urządzenie nr 12 - zgodnie z PZT <przekrój słupka min: 4x6 cm, kolor do ustalenia z Inwestorem, posadowione w fundamencie punktowym w ławie z betonu C 20/25 MPa> materiał wraz dowozem i montażem	kpl.	1,000		
Razem dział: OGRODZENIE						
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
16 d.5	KNR 2-01 0506-05	Plantowanie terenu przyległego ręczne w gruntach kat. IV wraz z obsianiem trawą	m2	180,000		
17 d.5	KNR 2-31 0704-01	Barьеры ochronne stalowe U-12a białe czerwone wraz z montażem <montaż dwóch barier U-12a na końcu chodnika - zabezpieczenie przed wejściem pieszych pod linoślizg>	m	4,000		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						
6		WYMIANA PODŁOŻA NA TERENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ				
18 d.6	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. I-III na całej szerokości terenu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę <pod nawierzchnię bezpieczną z piasku >	m2	225,000		
19 d.6	KNR 9-11 0101-04 analogia	Ułożenie agrowłókniny wraz z zakotwieniem w gruncie <zabezpieczenie przerastania chwastów>	m2	225,000		
20 d.6	KNNR 6 0104-04	Warstwa bezpieczna z piasku wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 30 cm <piasek płukany o wielkości ziaren w przedziale od 0,25mm do 8 mm pozbawiony zanieczyszczeń i pyłu> Krotność = 1,5	m2	225,000		
Razem dział: WYMIANA PODŁOŻA NA TERENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ						
7		INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA				
21 d.7	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.	1,000		
Razem dział: INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA						
Kosztorys netto						
VAT 23%						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Kosztorys brutto						