

Przedmiar robót

Strona 1

Opis robót		Ilość robót
1. Rozbiórki		
1 .KNR 2-31 0811-02		
Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem		
Jednostka: m2		49,0000
	49	49,0000
2 .KNR 4-04 1103-04		
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km		
Jednostka: m3		6,7500
	45*0,15	6,7500
3 .KNR 4-04 1103-05		
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km		
Jednostka: m3		6,7500
	6,75	6,7500
2. Drogi (bez zjazdu)		
2.1. utwardzenia i chodniki		
4 .KNR 2-31 0101-01		
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm		
Jednostka: m2		763,0000
	(150+613)*0,2*5	763,0000
5 .KNR 2-31 0101-02		
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.		
Jednostka: m2		763,0000
	(150+613)*0,2*5	763,0000
5*.KNR-W 2-01 0208-07		
Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km		
Jednostka: m3		152,6000
	(150+613)*0,2	152,6000
5*.KNR-W 2-01 0210-07		
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyładowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.I-II		
Jednostka: m3		152,6000
	152,6	152,6000
6 .KNR 2-31 0103-04		
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wgr.kat.I-IV		
Jednostka: m2		763,0000
	150+613	763,0000
7 .KNR 2-31 0114-01		
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm		
Jednostka: m2		150,0000
	150	150,0000

Opis robót		Ilość robót
8 .KNR 2-31 0401-06		
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV		
Jednostka: m		144,0000
	126	126,0000
	18	18,0000
9 .KNR 2-31 0402-04		
Ława pod krawężniki betonowa z oporem		
Jednostka: m3		16,9300
krawężniki	126*0,35*0,25	11,0250
obrzeża	0,25*0,2*118	5,9000
10 .KNR 2-31 0402-05		
Ława pod krawężniki - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 m		
Jednostka: m3		11,0300
	126*0,35*0,25	11,0250
11 .KNR 2-31 0407-03		
Obrzeża betonowe. O wym. 30x8cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem		
Jednostka: 100 m		1,1800
	118	118,0000
12 .KNR 2-31 0403-03		
Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej		
Jednostka: m		126,0000
	126	126,0000
13 .KNR 2-31 0403-08		
Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 40 m		
Jednostka: m		36,0000
	36	36,0000
14 .KNR 2-31 0204-05		
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm		
Jednostka: m2		613,0000
	613	613,0000
15 .KNR 2-31 0204-06		
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu		
Jednostka: m2		4904,0000
dodatek 8 cm	613*8	4904,0000
2.2. ogrodzenia placu budowy		
16 .KNR 2-01 0307-0300		
Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami. Odspojenie gruntu kat. IV i przewózna odległość do 10m. Wykopy pod słupy ogrodzenia z siatki.		
Jednostka: 100 m3		0,1094
wykopy pod słupy ogrodzenia z siatk	(225/2,5)*0,3*0,3*0,9*1,5	10,9350
17 .KNR 2-02 1802-02		
Ogrodzenia z siatki wys 1,8m w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów. Ogrodzenia placu budowy		
Jednostka: 1 m		225,0000
	225	225,0000
18 .KNR 2-02 1801-0200		
Cokoły z fundamentami. Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30m z fundamentami 0,20x0,80m		
Jednostka: 1 m		225,0000
	225	225,0000

Opis robót		Ilość robót
19 .Kalkulacja własna - koncentrina na ogrodzen Kalkulacja własna - brama 90cm		225,0000
koncentrina szer 45cm	225	225,0000
20 .KNR 2-02 1808-11 Typowe wrota z furtkami z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach. Wrota szerokości 3,60 m i wysokości 1,80 m. z siatki w ramach z kątowników z pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm Jednostka: 1 kpl		1,0000
	1	1,0000
2.3. trawniki		
21 .KNR 2-21 0412-0100 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe gr.kat.IV. Z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o gr.10 cm. Analogia - zimia żyzna pod trawniki. Jednostka: 100 m2		8,8900
Ziemia pod trawniki	889	889,0000
22 .KNR 2-21 0401-0600 Wykonanie trawników dywanowych siewem. Z nawożeniem - kat.gruntu IV. Jednostka: 100 m2		8,8900
Trawniki	889	889,0000