

PRZEDMIAR

Budowa: Przebudowa pokrycia dachowego budynku
 Obiekt: Budynek Szkoły Podstawowej im. Księdza Teodora Kurpisa
 Rodzaj robót: Boboty budowlane i elektryczne
 Lokalizacja: Bukówiec Górny, ul. Powstańców Wielkopolskich 147
 64-140 Włosakowice, dz. nr 740/1

PRZEDMIAR

Strona 1

09-04-2026

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze i zabezpieczenie terenu prac remontowych				
1	10	KNR 515-10-06-03-00	Ogrodzenie systemowe stal stalowe na czas prowadzenia robót	metr	120,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	24+(12+6+6+12)+(21+3+3)+(21+6+6)		120,000
1	20	Kalkulacja własna	Oznakowanie placu budowy	kmp1	1,000
1	30	PKZ 1905-08-04-01-00	Rusztowanie zewnętrzne rurowe wys do 10 m	m²	288,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ściana frontowa	9,0*16,0		144,000
		2 Tylna	9,0*16,0		144,000
1	40	PKZ 1905-08-08-01-00	Daszki ochronne na rusztowaniach o wys do 10 m	metr	14,700
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Wejście główne	5,3		5,300
		2 Wejście tylne	4,4		4,400
		3 Wejście do części piwnicznej	5,0		5,000
2	Roboty rozbiórkowe				
2	50	KNR 403-11-38-06-00	Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym z dachówki	szt	36,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	14+5*2+6*2		36,000
2	60	403-11-40-06-00 analogia	Demontaż przewodów uziemiających instalację odgromowej z płaskownika lub pręta na dachu i ścianach wraz z demontażem wsporników	kpl	1,000
2	70	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	37,650
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	16,0*2		32,000
		2	2,35		2,350
		3	3,3		3,300
2	80	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	24,600
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	8,5*2		17,000
		2	3,8*2		7,600
2	90	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m²	1,610
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(1,0*2+0,6*2)*0,15		0,480
		2	3,30*0,2		0,660
		3	2,35*0,2		0,470
2	100	KNR 404-05-07-05-00	Rozebranie gąsiorów	metr	16,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	16,0		16,000
2	110	KNR 401-05-08-02-00	Rozbiórki pokrycia z dachówki karpiówki układanej w koronkę	m²	257,600
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	16,0*8,05*2		257,600
2	120	KNR 401-04-30-05-00	Rozebranie ołączenia dachu odstęp łat ponad 24 cm	m²	257,600
2	130	KNR 202-00-05-01-00	Impregnacja drewna 3x preparatem fobos M-2 natrysk reczny	m²	283,168
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Krokwie	8,2*(0,2*2+0,1*2)*18*2		177,120
		2 Kleszcze	6,0*(0,2*2+0,08*2)*2*7		47,040

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		3	Murlaty		20,480
		4	Słupy, miecze		38,528
2	140	202-05-26-02-50analogia	Demontaż okna połaciowego	szt	1,000
2	150	KNR 401-05-19-04-00	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach drewnianych	m²	8,828
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2,35*1,65+3,3*1,5		8,828
2	160	KNR 401-05-19-05-00	Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach drewnianych	m²	8,828
2	170	401-01-08-09-00analogia	Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi	kpl	1,000
2	180	Kalkulacja własna	Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki	kmpł	1,000
3	Roboty murarskie i kominy				
3	190	KNR 401-03-10-02-00	Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu ponad 0,5 m³	m³	4,598
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1,5*0,38*2,0		1,140
		2	2,6*0,38*3,5		3,458
3	200	401-03-10-01-00analogia	Przemurowanie fragmentów attyk wraz z wymianą dachówek na zaprawie objętości w 1 miejscu do 0,5 m³	m³	0,390
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(1,2*0,25*0,4)*2		0,240
		2	(0,5*0,25*0,30)*4		0,150
3	210	PKZ 1905-08-04-01-00	Rusztowanie zewnętrzne rurowe wys do 10 m	m²	108,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2,5*6,0*2		30,000
		2	3,5*6,5*2		45,500
		3	2,5*6,5*2		32,500
3	220	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m³	4,988
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	4,598+0,39		4,988
3	230	Kalkulacja własna	Opłata za utylizację materiałów z rozbiórki	kmpł	1,000
3	240	Kalkulacja własna	Koszty przeglądu kominiarskiego	kmpł	1,000
4	Pokrycie dachowe i obróbki blacharskie				
4	250	KNR 202-00-05-01-00	Impregnacja drewna 3x preparatem fobos M-2 natrysk ręczny	m²	281,008
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	8,1*(0,2*2+0,1*2)*18*2		174,960
		2	6,0*(0,2*2+0,08*2)*2*7		47,040
		3	16*(0,16*4)*2		20,480
		4	2,5*(0,16*4)*7*2+1,2*(0,2*2+0,08*2)*12*2		38,528
4	260	202-04-10-03-10analogia	Wyrównanie połaci dachowej pod pokrycie z dachówki karpiówki	m²	257,600
4	270	KNR 202-05-06-02-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,6 mm szer ponad 25 cm	m²	25,695
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	16,0*0,25*2		8,000
		2	8,05*0,25*4		8,050
		3	(3,4*2+0,4*2)*0,45+(2,0*2+0,4*2)*0,45		5,580
		4	3,3*0,25*2+(1,45*0,2)*2		2,230
		5	2,35*0,25*2+(1,65*0,2)*2		1,835
4	280	KNR 202-05-01-02-00	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membrany dachowej	m²	257,600
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	257,6		257,600
4	290	KNR 202-04-11-01-00	Ołączenie połaci dachowych z listewka 25x50 dla pokryc z dachówki - przybicie kontrłat	m²	257,600
4	300	KNR 202-04-10-03-10	Ołączenie połaci dachowych latami 38x50 mm o rozstawie co 16-24 cm transport zurawiem	m²	257,600
4	310	KNR 202-05-04-04-00	Pokrycie dachów dachówka karpiówka ceramiczna w koronke, kolor czerwony/miedziany angobowana	m²	257,600
4	320	KNR 222-07-02-03-00	Ułożenie gąsiorów zwykłych, kolor czerwony/miedziany angobowane	metr	16,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	330	KNR	202-05-27-02-60 Krycie dachów papa termozgrzewalna podłozu drewnianym wraz z przygotowaniem podłoża - papa podkładowa + papa wierzchniego krycia	m ²	8,828
4	340	KNR	202-05-08-04-01 Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,6 mm ø 15 cm	metr	32,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 16,0*2		32,000
4	350	KNR	202-05-10-03-01 Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 12 cm	metr	16,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 8,0*2		16,000
4	360	KNR	202-05-08-01-01 Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,6 mm ø 8 cm	metr	5,650
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3,3+2,35		5,650
4	370	KNR	202-05-10-01-01 Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 8 cm	metr	7,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3,8*2		7,600
4	380	KNR	202-05-26-02-50 Osadzenie okna w połaci dachowej wraz z kołnierzem	szt	1,000
6	Instalacja odgromowa				
6	390	KNR	518-16-01-02-00 Montaż zwodu z przew stal ø do 10 mm na dachu drew wraz z zabijaniem uziomu - pokrycie dachówka karpiówka	metr	60,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 16,0+5,5+3,5+2+(8,1*2)+8,4*2		60,000
6	400	KNR	508-06-13-02-00 Montaż uziomu 1-rurowego dług 2 m wbijanego ręcznie w gruncie kategorii 3	szt	4,000
6	410	KNR	518-16-03-01-00 Badanie uziomu ochronnego (roboczego) - pomiar pierwszy	szt	1,000
6	420	KNR	518-16-03-02-00 Badanie uziomu ochronnego (roboczego) - pomiar następny	szt	1,000