

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-GARAŻOWEGO REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W GNIĘZNIE - WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH PLACU I MIEJSC PARKINGOWYCH

Lp	Podstawa ST	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
<u>Roboty przygotowawcze</u>						
1	D-01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wyniesienie i stabilizacja granic działki	1,00	kpl		
RAZEM Roboty przygotowawcze						
<u>Nawierzchnie utwardzone</u>						
2	D-01.02.02	Roboty ziemne mechaniczne i ręczne w gruncie kat. 1-3 z transportem wywrotkami - zebranie gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z wywozem urobku. Oferent skalkuluje odległość wywozu.	2 280,92	m3		
3	D-04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	1 140,46	m2		
4	D-04.04.02	Wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa łamanego (granitowego) stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 20 cm	1 140,46	m2		
5	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z betonu cementowego C3/4 - gr. 15 cm	1 140,46	m2		
6	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C8/10 - gr. 20 cm	1 140,46	m2		
7	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm	892,46	m2		
8	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm	248,00	m2		
9	D-08.01.01	Krawężnik betonowy uliczny wystający i obniżony 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z C12/15	138,24	m		
10	D-08.03.01	Opornik betonowy 8x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z C12/15	180,15	m		
11	D-09.01.01	Warstwa otoczek o frakcji 16-32 mm o gr. 10 cm na geowóclinie - opaska wokół budynku	4,92	m3		
RAZEM Nawierzchnie utwardzone						
<u>Roboty wykończeniowe</u>						
12	D-09.01.02	Wykonanie prefabrykowanych betonowych schodów wejściowych	8,00	m2		
RAZEM Roboty wykończeniowe						
RAZEM						
ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE 5%						
RAZEM NETTO						
VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						