

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU  
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W M. MIASTKO - ROBOTY  
DODATKOWE

ADRES INWESTYCJI: UL. ADAMA MICKIEWICZA 3A  
DZIAŁKA NR 106/2, OBRĘB 5, GM. MIASTKO, POWIAT BYTOWSKI

NAZWA INWESTORA: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

ADRES INWESTORA: UL. ADAMA MICKIEWICZA 3A, 77-200 MIASTKO

DATA OPRACOWANIA: kwiecień 2026 r.

---



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>SALA SPORTOWA</b>			
1 d.1	Kalkulacja własna	Wypożyczenie sali wg zestawienia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
2 d.1	Kalkulacja własna	Siedzisko ze sklejk	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>TRYBUNY</b>			
3 d.2	KNR 7-28 0301-07	Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych	m2		
		88,67	m2	88,670	
				RAZEM	<b>88,670</b>
4 d.2	Kalkulacja własna	Rozebranie warstw posadzkowych	m2		
		40,63	m2	40,630	
				RAZEM	<b>40,630</b>
5 d.2	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m2		
		82,40	m2	82,400	
				RAZEM	<b>82,400</b>
6 d.2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km	m3		
		18,65	m3	18,650	
				RAZEM	<b>18,650</b>
7 d.2	KNR 13-12 0801-02	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. II i III	m2		
		82,40	m2	82,400	
				RAZEM	<b>82,400</b>
8 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		82,40	m2	82,400	
				RAZEM	<b>82,400</b>
9 d.2	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		82,40	m2	82,400	
				RAZEM	<b>82,400</b>
10 d.2	KNR 13-23 1002-07	Dwukrotne malowanie starych tynków farbą emulsyjną	m2		
		82,40	m2	82,400	
				RAZEM	<b>82,400</b>
11 d.2	Kalkulacja własna	Wykonanie nowej warstwy samopoziomującej na istniejącej posadzce	m2		
		350,18	m2	350,180	
				RAZEM	<b>350,180</b>
12 d.2	KNKRB 2 1106-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina Tarket Tapiflex Stairs	m2		
		350,18	m2	350,180	
				RAZEM	<b>350,180</b>
13 d.2	KNR 4-04 0804-02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych	m		
		78	m	78,000	
				RAZEM	<b>78,000</b>
14 d.2	KNR 2-02 1209-03 analogia	Balustrada szklana	m		
		78	m	78,000	
				RAZEM	<b>78,000</b>
15 d.2	Kalkulacja własna	Demontaż istniejących siedzisk	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.2	Kalkulacja własna	Składane siedziska z wysokim oparciem wg zestawienia	szt		
		306	szt	306,000	
				RAZEM	<b>306,000</b>
17 d.2	Kalkulacja własna	Wykonanie dodatkowego stopnia na schodach oraz poszerzenie stopni	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>3</b>		<b>POMIESZCZENIE TECHNICZNE</b>			
18 d.3	Kalkulacja własna	Regał otwarty	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1. SALA SPORTOWA		3
2. TRYBUNY		3
3. POMIESZCZENIE TECHNICZNE		4
Spis treści		5