

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej na działce nr 655 w miejscowości Długoleka
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna na działce nr 655 w miejscowości Długoleka
INWESTOR : GMINA KOBYLIN
ADRES INWESTORA : Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin
BRANŻA : Inżynieryjna - Drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont drogi gminnej na działce nr 655 w miejscowości Długoleka						
1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	45100000-8	D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi				
1	KNNR 1 0111-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km	0,24		
d.1. 01		trasa dróg w terenie równinnym.				
1						
2	Geodezja	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji	kpl	1,00		
d.1. kalk. własna		oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powyko-				
1		nawczej				
Razem dział: D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi						
1.2	45110000-1	D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg				
3	KNNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicz-	m	239,70		
d.1. 0101-02		nych na gł. (6-10 cm)				
2						
4	KNNR 6 0806-	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce pias-	m	64,26		
d.1. 01		kowej				
2						
5	KNNR 2-31 0812-	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	4,18		
d.1. 03						
2						
6	KNNR 4-04 1103-	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsłudze na	m ³	7,07		
d.1. 01		zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze				
2						
7	KNNR 4-04 1103-	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-	m ³	7,07		
d.1. 04 1103-05		nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-				
2		ładowniczym na odległość 5 km				
8	Wycena indywi-	Koszt utylizacji gruzu	m ³	7,07		
d.1. dualna						
2						
Razem dział: D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg						
Razem dział: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
2.1	45110000-1	D-02.01.01 Wykonanie wykopów				
9	KNNR 1 0206-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi	m ³	136,05		
d.2. 03		o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zma-				
1		gazynowanej w hałdach z transportem urobku na odleg-				
		łość do 1 km samochodami samowyladowczymi				
10	KNNR 1 0208-	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samo-	m ³	136,05		
d.2. 02		chodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni				
1		utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km kolejne 9km				
		Krotność = 9				
11	KNNR 2-01 0506-	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych me-	m ²	334,56		
d.2. 04		chanicznie w gruntach kat. I-III				
1						
Razem dział: D-02.01.01 Wykonanie wykopów						
Razem dział: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
3		D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
3.1		Roboty ziemne i montażowe, przykanaliki, wpusty				
12	KNNR 1 0202-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi	m ³	13,464		
d.3. 06		o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV w obudowie wykopu				
1		typu BOX, z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-				
		wylad. - praca w gruncie oblepiającym - na tymczasowe				
		składowisko (wymiana gruntu na podsypkę i obsypkę).				
		Inwestor nie wskazuje miejsca składowania.				
13	KNNR 1 0208-	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-	m ³	13,464		
d.3. 02		dami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni				
1		utwardzonej(kat.gr. I-IV)-Odległość wywozu na następne				
		km określa oferent. Inwestor nie wskazuje miejsca skła-				
		dowania.				
		Krotność = 4				
14	KNNR 4 1411-	Podłoża pod kanały i obiekty z piasku, grub. 10 cm	m ³	1,224		
d.3. 01						
1						
15	KNNR 4 1308-	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160	m	12,24		
d.3. 02		mm lite SN8				
1						
16	KNNR 4 1424-	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500	szt	4,000		
d.3. 02		mm z osadnikiem 0,7 m bez syfonu z nasadą jezdniową				
1		(płaską)				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17 d.3. 05 1	KNNR 1 0318-	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wysokość 30 cm ponad ich górną krawędź, z materiałów - piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu	m ³	5,384		
18 d.3. 05 1	KNNR 1 0214-	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) piaskiem nowodowiezionym	m ³	6,610		
19 d.3. 02 1	KNR 2-31 1406-	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	4,00		
Razem dział: Roboty ziemne i montażowe, przykanaliki, wpusty						
Razem dział: D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
4		D-04.00.00 PODBUDOWA				
4.1	45233000-9	D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową				
20 d.4. 07 1	KNNR 6 1005-	Analogia - skroplenie emulsją asfaltową kationową C60B5 ZM średniorzpadową podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego w ilości 0,5 kg/m2	m ²	238,68		
21 d.4. 07 1	KNNR 6 1005-	Analogia - skroplenie emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM szybkorozpadową istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego w ilości (0,5 kg/m2) 0,3 kg/m2 Krotność = 0,6	m ²	238,68		
22 d.4. 07 1	KNNR 6 1005-	Analogia - skroplenie emulsją asfaltową kationową C60B3 ZM szybkorozpadową bitumicznej warstwy wyrównawczej w ilości (0,5 kg/m2) 0,3 kg/m2 Krotność = 0,6	m ²	238,68		
Razem dział: D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową						
4.2	45233000-9	D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego				
23 d.4. 03 z.o.2.6. 2	KNNR 6 0113- 9901-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	238,68		
Razem dział: D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego						
4.3	45233000-9	D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem				
24 d.4. 02 z.o.2.6. 3	KNNR 6 0109- 9901-01	Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0 (Rm=<2,5 MPa) wytworzonego w węzle betoniarskim o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - roboty na poszerzeniach węższych niż 2.5 m	m ²	238,68		
Razem dział: D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem						
4.4	45233000-9	D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego				
25 d.4. 02 4	KNNR 6 0110-	Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22P o grubości po zagęszczeniu 7 cm Krotność = 1,17	m ²	238,68		
Razem dział: D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego						
Razem dział: D-04.00.00 PODBUDOWA						
5		D-05.00.00 NAWIERZCHNIA				
5.1	45233000-9	D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna				
26 d.5. 02 1	KNNR 6 0309-	Nawierzchnie - warstwa ścieralna z BA AC11S gr. 5 cm. Krotność = 1,25	m ²	238,68		
Razem dział: D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna						
5.2	45233000-9	D-05.03.05b Nawierzchnia z BA, warstwa wiążąca i wyrównawcza				
27 d.5. 02 2	KNNR 6 0308-	Nawierzchnie - warstwa wiążąca z BA AC16W gr. 5 cm	m ²	238,68		
Razem dział: D-05.03.05b Nawierzchnia z BA, warstwa wiążąca i wyrównawcza						
Razem dział: D-05.00.00 NAWIERZCHNIA						
6		D-08.00.00 ELEMENTY ULIC				
6.1	45233000-9	D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych				
28 d.6. 04 1	KNR 2-31 0402-	Ława pod krawężniki (wyniesione, obniżone, wtopione), betonowa C12/15 z oporem	m ³	16,18		
29 d.6. 01 1	KNNR 6 0401-	Krawężniki betonowe (wyniesione, obniżone, wtopione) o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	239,70		
Razem dział: D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC						
7	POZOSTAŁE KOSZTY					
30 d.7	COR kalk. własna	Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robót, zastępczej - tymczasowej organizacji ruchu oraz jej demontażu po zakończeniu robót.	kpl.	1,00		
Razem dział: POZOSTAŁE KOSZTY						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: