

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### **CZEŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1:** **ZAKUP PŁYT DROGOWYCH MON DO BRANIEWA**

**Płyta betonowa drogowa pełna typu MON o wymiarach 300x150x15 cm** – wraz z załadunkiem i rozładunkiem na potrzeby 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Elblągu.

**Miejsce dostawy:**

- **981 szt. Braniewo dla ilości minimalnych;**
- **1962 szt. Braniewo dla ilości maksymalnych.**

Prefabrykowana żelbetowa płyta drogowa pełna typu MON przeznaczona do stałych i tymczasowych nawierzchni drogowych.

**CECHY TECHNICZNE PŁYTY DROGOWEJ:**

- Typ: płyta drogowa pełna MON
- Kształt: prostopadłościan
- Wymiary płyt drogowych: 300x150x15 cm
- Odchylenie wymiarowe: wg PN-EN 13369
- Klasa betonu użytego do produkcji płyty drogowej: C 30/37
- Wytrzymałość: min. 50 kN /m<sup>2</sup>
- Cztery haki montażowe (zagnieżdżone)

1. Oferowany towar musi być fabrycznie nowy (I kat.) nieużywany, wolny od wad. Dostarczony wyrób musi być tak zabezpieczony, aby w trakcie transportu, jak i przechowywaniu w warunkach magazynowych nie uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu.
2. Produkty należy dostarczyć i rozładować na własny koszt i ryzyko **w obrębie do 35 km od m. Braniewo (dokładna lokalizacja zostanie wskazana w późniejszym terminie).**
3. Gwarancja: minimum 24 miesiące od daty dostawy.
4. Maksymalny termin dostawy dla ilości minimalnych: **do 13 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (zgodnie ze złożoną ofertą).**

**CZEŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2:**  
**ZAKUP PŁYT DROGOWYCH YOMB DO BRANIEWA**

**Płyta betonowa drogowa wielootworowa typu YOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm** – wraz z załadunkiem i rozładunkiem na potrzeby 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Elblągu.

**Miejsce dostawy:**

- **973 szt. Braniewo dla ilości minimalnych;**
- **1946 szt. Braniewo dla ilości maksymalnych.**

Prefabrykowana płyta drogowa wielootworowa typu YOMB przeznaczona do stałych i tymczasowych nawierzchni drogowych.

**CECHY TECHNICZNE PŁYTY DROGOWEJ:**

- Typ: płyta drogowa wielootworowa typu JOMB
- Kształt: prostopadłościan
- Wymiary płyty drogowej: 100x75x12,5 cm
- Odchylenie wymiarowe: wg PN-EN 13369
- Zbrojenie: podwójne
- Klasa betonu użytego do produkcji płyty drogowej: C 25/30.

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (I kat.) nieużywany, wolny od wad.
2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być tak zabezpieczony, aby w trakcie transportu, jak i przechowywaniu w warunkach magazynowych nie uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu.
3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć i rozładować na własny koszt i ryzyko **w obrębie do 35 km od m. Braniewo** (*dokładna lokalizacja zostanie wskazana w późniejszym terminie*).
4. Gwarancja: minimum 24 miesiące od daty dostawy.
5. Maksymalny termin dostawy dla ilości minimalnych: **do 13 dni roboczych od dnia zawarcia umowy** (*zgodnie ze złożoną ofertą*).

**CZEŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3:**  
**ZAKUP GEOKRAT DO BRANIEWA**

**Geokrata o wym. 0,20x2,6x8,6 m** wraz z załadunkiem i rozładunkiem na potrzeby 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Elblągu.

**Miejsce dostawy:**

- **330 szt. Braniewo dla ilości minimalnych;**
- **660 szt. Braniewo dla ilości maksymalnych.**

Geokrata o wym. 0,20x2,6x8,60 m (z tolerancją do 0,5 m) gr. taśmy 1,45 mm do 1,65 mm, wymiar komórki: 250x360 mm. Wykonana z teksturowanej, perforowanej taśmy z polietylenu HDPE o wysokiej gęstości w kolorze czarnym lub szarym. Wytrzymałość na rozciąganie min. 5,5 kN (-0,3).

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (I kat.) nieużywany, wolny od wad.
2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być tak zabezpieczony, aby w trakcie transportu, jak i przechowywaniu w warunkach magazynowych nie uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu.
3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć i rozładować na własny koszt i ryzyko **w obrębie do 35 km od m. Braniewo** (*dokładna lokalizacja zostanie wskazana w późniejszym terminie*).
4. Gwarancja: minimum 24 miesiące od daty dostawy.
5. Maksymalny termin dostawy dla ilości minimalnych: **do 13 dni roboczych od dnia zawarcia umowy** (*zgodnie ze złożoną ofertą*).

**CZEŚĆ ZAMÓWIENIA NR 4:**  
**ZAKUP GEOWŁÓKNIN DROGOWYCH DO BRANIEWA**

**Geowłóknina drogowa PP** o gramaturze 200g/m<sup>2</sup> z tolerancją  $\pm 10\%$ , wytrzymałość na rozciąganie 16 kN/m z tolerancją -2/2 kN/m, szerokość 3 m, długość 50 mb. Pakowana w rolki.

**Miejsce dostawy:**

- **295 rolek – Braniewo dla ilości minimalnych;**
- **590 rolek – Braniewo dla ilości maksymalnych.**

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (I kat.) nieużywany, wolny od wad.
2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być tak zabezpieczony, aby w trakcie transportu, jak i przechowywaniu w warunkach magazynowych nie uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu.
3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć i rozładować na własny koszt i ryzyko **w obrębie do 35 km od m. Braniewo** *(dokładna lokalizacja zostanie wskazana w późniejszym terminie)*.
4. Gwarancja: minimum 24 miesiące od daty dostawy.
5. Maksymalny termin dostawy dla ilości minimalnych: **do 13 dni roboczych od dnia zawarcia umowy** *(zgodnie ze złożoną ofertą)*.