

Kanalizacja deszczowa

Tabela robót ziemnych

Nr studni	Metraż studni	Długość odcinka	Średnica studni	Średnica kanału	Rzędna proj. dna kanału	Rzędna proj. Terenu	Głębokość korytowania	Objętość robót ziemnych dla kanału	Roboty ziemne dodatkowe dla studni	łącznie roboty ziemne	Powierzchnia zabezpieczeń wykopów kanałów	Powierzchnia zabezpieczeń wykopów pod studnie	Objętość obsypki i podsypki	Objętość zasypki wykopów	Objętość gruntu do wywieżenia
	[m]	[m]	[mm]	[mm]	[m]	[m]	[m]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]
17	400,70		2000		283,74	285,24	0,34								
		17,30		400				18,7	19,1	37,8	41,6	21,8	10,3	25,4	12,5
16	383,40		2000		282,97	284,47	0,34								
		19,60		400				21,5	19,1	40,7	47,9	21,8	11,7	26,5	14,1
15	363,80		2000		282,38	283,88	0,34								
		5,00		400				4,3	15,8	20,2	9,7	20,0	3,0	16,6	3,6
14	358,80		1200		282,30	283,92	0,34								
		32,00		400				39,4	11,8	51,2	87,5	17,5	19,0	28,1	23,0
13	326,80		1200		281,78	283,28	0,34								
		32,00		400				37,7	11,4	49,1	83,8	16,8	19,0	26,0	23,0
12	294,80		1200		281,01	282,51	0,34								
		31,00		400				36,5	11,4	47,8	81,1	16,8	18,4	25,5	22,3
11	263,80		1200		280,02	281,52	0,34								
		32,00		400				37,7	11,4	49,1	83,8	16,8	19,0	26,0	23,0
10	231,80		1200		279,70	281,20	0,34								
		40,00		400				47,5	11,4	58,9	105,5	16,8	23,8	30,1	28,8
9	191,80		1200		279,30	280,80	0,34								
		40,00		400				47,5	11,4	58,9	105,5	16,8	23,8	30,1	28,8
8	151,80		1200		278,46	279,96	0,34								
		33,00		400				38,9	11,4	50,3	86,5	16,8	19,6	26,5	23,8
7	118,80		1200		277,25	278,75	0,34								
		30,30		400				34,3	11,0	45,3	76,2	16,3	18,0	23,5	21,8
6	88,50		1200		276,75	278,15	0,34								
		20,80		400				16,9	8,5	25,4	37,6	12,5	12,4	10,4	15,0
5	67,70		1200		276,61	277,71	0,64								
		33,50		400				17,7	5,9	23,6	39,4	8,7	19,9	-0,5	24,1
4	34,20		1200		276,07	277,07	0,64								
		10,61		400				6,7	7,3	14,0	15,0	10,7	6,3	6,3	7,6
3	23,59		1200		275,98	277,15	0,34								
		2,59		400				2,2	14,5	16,8	5,0	21,5	1,5	14,9	1,9
2	21,00		1200		274,70	277,40	0,34								
		21,00		400				44,9	27,1	71,9	99,7	34,4	12,5	56,8	15,1
1	0,00		2000		274,60	277,32	0,34								
		1,00		400				0,0	11,5	11,5	0,0	20,7	0,6	10,8	0,7
ŁĄCZNIE:								452,6	219,8	672,4	1 005,7	307,2	238,8	383,2	289,2