

## PZREDMIAR NIEKWALIFIKOWANY

"Przebudowa drogi gminnej w m. Kawnice w gm. Golina"				
Lp.	Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	Kalkulacja własna	PRZEPUST	x	x
1		- zdjęcie warstwy humusu o grubości do 30cm z odwiezieniem na odkład na składowisko Wykonawcy.	m <sup>2</sup>	18,00
2		- roboty ziemne w gruncie kat. I-III, wykonanie wykopów z transportem urobku na odkład na składowisko Wykonawcy.	m <sup>3</sup>	2,00
3		- roboty ziemne w gruncie kat. III, pozyskanie gruntu z dokopu z transportem urobku i wbudowaniem w nasyp.	m <sup>3</sup>	8,00
4		- demontaż istniejących prefabrykowanych umocnień wlotów i wylotów przepustu. Załadunek i transport materiału z rozbiórki na miejsce wskazane przez Zamawiającego.	szt.	2,00
5		- wykonanie wydłużenia istniejącego przepustu pod jezdnią po 2,0m z każdej strony z rur PEHD SN8 spiralnie karbowanych Ø300 na podsypce z mieszanki piaskowo - żwirowej oraz na ławie z betonu C1,5/2,0 gr. 15 cm, pozyskanie gruntu z dokopu, zasypanie i zagęszczenie wykopów.	m	4,00
6		- umocnienie wylotów i wlotów przepustu kamieniem polnym na warstwie betonu C8/10 grubości 15cm wraz z wypełnieniem wolnych przestrzeni betonem.	m <sup>2</sup>	10,00
7		- oczyszczenie, odmulenie i profilowanie istniejących rowów przydrożnych z transportem na odkład nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy. Obsianie skarp i przeciw skarp mieszanka traw.	m <sup>3</sup>	12,00
8		- oczyszczenie istniejącego przepustu Ø300 z transportem na odkład gruntu na składowisko Wykonawcy.	szt.	1,00