

Zakres prac modernizacyjnych przy boisku ORLIK w Bojanowie:

-płyta boiska piłkarskiego 30x62=1860 mkw:

- demontaż istniejącego pokrycia ze sztucznej trawy wraz z wypełniającym granulem z gumy;
- dogęszczenie istniejącej płyty podbudowy przy użyciu zagęszczarki/płyty dynamicznej lekkiej;
- wykonanie zasypki uzupełniającej z mączki granitowej 0/4 mm o grubości 5 mm na powierzchni 20%;
- wykonanie nowej warstwy trawy na matach typu shock-pad.

(zaprojektowano boisko ze sztuczną trawą w kolorze zielonym o długości włókna wynoszącej 60 mm. Wypełnienie granulem EPDM, ekologicznym oraz zasypką z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,2/0,8 mm. Mata z trawą jest układana na warstwie amortyzującej, wykonanej z mat typu shock-pad o grubości 20 mm/gęstość min. 70 kg/m³, wodoprzepuszczalna)

-wykonanie bramki w ogrodzeniu zewnętrznym – wymiary czynne 90x200 cm, zamek z wkładką patentową