

Nr	Nr spec.	Wyszczególnienie pozycji	J.M.	Ilość robót	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,957		
2	D.01.02.04	Przycięcie krawędzi jezdni	m	15,00		
II		ROBOTY ZIEMNE				
3	D.04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. II-IV - koryto pod podbudowę pełnej konstrukcji drogi gł, 23cm	m2	1118,72		
4	D.04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. II-IV - koryto pod pobocza gł, 20cm	m2	995,55		
5	D.04.01.01	Wywóz gruntu kat. III na odkład z wbudowaniem w nasypy, pobocza , na odkład $(1118,72*0,23+995,55*0,2)=456,42m^3$	m3	456,42		
III		PODBUDOWA				
6	D.04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-63mm, grub. warstwy 15cm	m2	1170,45		
7	D.04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm, grub. warstwy 8cm, z zaklinowaniem i zamiatowaniem	m2	1170,45		
8	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy	m2	1118,72		
9	D.04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m2	1118,72		
10	D.05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej gr.3cm z BA AC11W50/70	m2	1118,72		
IV		NAWIERZCHNIA				
11	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy wiążącej	m2	3438,45		
12	D.05.03.26	Ułożenie geosiatki o wytrzymałości 120 KN/m na rozciąganie podłużne i poprzeczne	m2	77,00		
13	D.04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	3438,45		
14	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej gr.4cm z AC8S50/70	m2	3438,45		
V		POBOCZA				
15	D.06.03.02	Pobocza z destruktu bitumicznego (frezowiny) grubości 15 cm	m2	1435,05		
VI		ZJAZDY				
16	D.04.01.01	Wykonanie koryta gł 20cm w gruncie kat. III pod zjazdy bitumiczne	m2	67,0		
17	D.04.01.01	Wywóz gruntu na odkład $67,0*0,2=13,4m^3$	m3	13,4		
18	D.04.04.02	Wykonanie warstwy gr. 20cm z kamienia łamanego 0/31,5mm z zaklinowaniem, zamiatowaniem	m2	67,0		
19	D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5cm z BA AC8S50/70	m2	67,0		
VII		ODWODNIENIE				
20	D.03.07.01	Czyszczenie przepustów pod drogami, rury o średnicy 60 cm	m	10,0		

21	D.03.01.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu	m	244,0		
VIII		OZNAKOWANIE				
22	D.07.02.01	Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych fi 50mm wraz z robotami towarzyszącymi	szt	5		
23	D.07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej – znaków średnich typ A (trójkątny o boku 900mm) folia odblaskowa II gen.	szt	2		
24	D.07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej – znaków średnich typ B (okrągły o średnicy 800mm) folia odblaskowa II gen.	szt	4		
25	D.07.02.01	Przymocowanie tabliczek do znaków drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa II gen.	m2	0,48		
26	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi, farbą krylową białą	m2	4,0		
	RAZEM					